

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu łącznika biurowego między pawilonami mieszkalnymi A i B
ADRES INWESTYCJI : ul. Lipowa 21
INWESTOR : Zakład Karny w Głogowie
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Lipowa 21

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty dekarские			
1	KNR AT-40	Oczyszczenie podłoża, R =0,7, M=0,7, S=0,7	m ²		
d.1	0106-02 analogia	łącznik 6,20*25,30+2*0,65*0,65	m ²	157,705	
				RAZEM	157,705
2	KNNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą podkładową po wyrównania istniejącego pokrycia papy, likwidacja pęcherzy) - szacunkowo ok.5m ²	m ²		
d.1	0503-01 analogia	papa podkładowa gr. 5,0mm 5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - obróbki blacharskie	m ²		
d.1	0101-01	0,5*(2*6,70+25,30)+0,20*4*0,55	m ²	19,790	
				RAZEM	19,790
4	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0213-01	- obróbki blacharskie 0,5*(2*6,70+25,30)+0,20*4*0,55	m ²	19,790	
				RAZEM	19,790
5	KNR 2-02	Wymiana kominków wentylacyjnych typu IVT K-1-2-75mm, R=0,7	szt.		
d.1	0514-06 analogia	łącznik 6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 2-02	Pokrycie renowacyjne dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1	0504-01	renowacyjna papa zgrzewalna wierzchniego krycia - wentylacyjna o gr. 5,4mm Środek gruntujący wodorozcieńczalny łącznik 6,20*25,30+2*0,65*0,65	m ²	157,705	
				RAZEM	157,705
7	KNR 2-02	Montaż izoklinów z wełny mineralnej twardej 50x50mm - kominy i attyki	m		
d.1	0609-07 analogia	łącznik 2*4*0,65+2*6,20+25,3	m	42,900	
				RAZEM	42,900
8	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - szerokość w rozwinięciu 33cm	mb obwodu		
d.1	0529-06	papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2mm łącznik 2*4*0,95	mb obwodu	7,600	
				RAZEM	7,600
9	KNR 0-22	Obróbki dachowe attyk pasem papy średnia szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
d.1	0529-04 analogia	papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2mm łącznik 25,30+2*6,20	mb	37,700	
				RAZEM	37,700
10	kal. własna	Montaż aluminiowych listew dociskowych uszczelnianych silikonem dekarским	m		
d.1		- wiercenie otworów i osadzenie kołków szyb. montażu 6/60 j.w łącznik 25,30+2*6,20	m	37,700	
				RAZEM	37,700
11	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm - osadzenie listew dociskowych (co 40cm)	szt.		
d.1	0802-01	łącznik 37,7/0,4	szt.	94,250	
				RAZEM	94,250
12	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 6/60 - osadzenie listew dociskowych (co 40cm)	szt.		
d.1	0809-01	łącznik 37,7/0,4	szt.	94,250	
				RAZEM	94,250
2		Wymiana instalacji odgromowej			
13	KNNR 9	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.2	0601-05	łącznik 25,00+2*6,00+2*3,0	m	43,000	
				RAZEM	43,000
14	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
d.2	0601-02	łącznik 2*25,00+3*6,00+2*3,0+2*1,5	m	77,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	77,000
15	KNNR 5 d.2 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych (kominy) i odprowadzenia pionowe (wprowadzane do rur osłonowych) <i>łącznik</i> 2*1,5+2*4,5	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNNR 5 d.2 0612-03	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu - złącza krzyżowe <i>łącznik</i> 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNNR 5 d.2 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik nr kat. 03021 <i>łącznik</i> 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	 1,000	
				RAZEM	1,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	drewno opałowe	kg	42,9600		42,9600							
2.	emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	dm ³	2,6519		2,6519							
3.	gaz propan-butan	kg	3,6367		3,6367							
4.	gaz propan-butan'	kg	36,2722		36,2722							
5.	izokliny z wełny mineralnej twardej 50x50mm	m	45,0450		45,0450							
6.	kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	13,3200		13,3200							
7.	kołki rozporowe plastikowe 6/60	szt	94,2500		94,2500							
8.	kominki wentylacyjne	szt.	0,0500		0,0500							
9.	kominki wentylacyjne typu IVT K-1-2-75mm	szt.	6,0000		6,0000							
10.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	40,7250		40,7250							
11.	listwa aluminiowa 50/2mm	m	39,5850		39,5850							
12.	papa podkładowa gr. 5,0mm	m ²	5,7500		5,7500							
13.	papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2mm	m ²	22,2640		22,2640							
14.	pręty stalowe ocynkowane 8mm	kg	4,8922		4,8922							
15.	pręty stalowe ocynkowane 8mm'	m	80,0800		80,0800							
16.	renowacyjna papa zgrzewalna wierzchniego krycia - wentylacyjna o gr. 5,4mm	m ²	186,0919		186,0919							
17.	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania	dm ³	0,2121		0,2121							
18.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,0000		2,0000							
19.	Środek gruntujący wodorozcieńczalny	kg	55,1968		55,1968							
20.	woda'	m ³	11,0394		11,0394							
21.	wsporniki dachowe 05011	szt	12,1200		12,1200							
22.	wsporniki dachowe klejone	szt.	77,7700		77,7700							
23.	złącza kontrolne drut-bednarka nr kat. 03021	szt	2,0000		2,0000							
24.	złącza krzyżowe ocynkowane	szt	8,0000		8,0000							
25.	złącza rynnowe'	szt	2,3100		2,3100							
26.	materiały pomocnicze	zł										
							RAZEM					

Słownie: