

OZNACZENIA:

9,52/15,9Cu

— GAS —



40 PP

instalacja skroplin

UWAGA:

1. Podłączenie urządzeń oraz automatyki sterowania wg instrukcji i DTR producentów.
2. Przewidzieć odpowiednie miejsce dla szafy sterowniczej zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.
3. Montaż instalacji freonowej zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Prowadzenie przewodów przez przegrody w rurach osłonowych.
5. Projekt należy rozpatrywać łącznie z innymi równoległymi opracowaniami branżowymi.
6. Przed przystąpieniem do realizacji, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
7. Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględniając ewentualne kolizje z innymi instalacjami.

Klient / Client  
PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU  
ul. Pułkownika Dąbka 8-12  
82-300 Elbląg

<p>Obiekt / Project</p> <p><b>BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIAŁDOWIE</b>  <b>ul. Jagiello 15A, Działdowo</b></p>	<p>02 500 510 00</p>
--	----------------------




Biurowie projektowe / Design office: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA  
ul. Kocjana 3  
01-473 Warszawa

**NET** SERVICE S.A.  
ul. Władysława IV 5  
04-657 Warszawa

Faza / Phase	PROJEKT WYKONAWCZY
--------------	--------------------

BIURO PROJEKTOWE  
Michał Anzell  
ul. Raginisa 18/22  
13-200 Działdowo


Tytuł rysunku / Drawing title  
INSTALACJE SANITARNE  
KLIMATYZACJA - RZUT II PIĘTRA

	Nazwisko; Nr uprawnień / Name; Certificate No	Data / Date	Podpis / Signature
Opracował / Drawn by	mgr inż. Michał Anzell	04.05.2023	
	WAM/0026/PWOS/10		
Projektował / Designed by	mgr inż. Michał Anzell	04.05.2023	
	WAM/0026/PWOS/10		
Sprawdził / Checked by	inż. Maciej Sykała	04.05.2023	
	WAM/0074/POOS/09		
Nr projektu / Project No	Format / Page format	Skala / Scale	Rewizja / Rev.
15	A3	1:100	0

Nr rysunku / Drawing No
-------------------------

IS-KLIMA

Powielanie tego rysunku, udostępnianie osobom trzecim jak i wykorzystywanie w inny niedozwolony sposób jest karalne. / This document cannot be used by others for any purpose without prior written consent.



### 3.5 Biuro digitaliza

AUXB018GLEH

Il Pietro

### 3.6 Biuro

AUXB014GLEH

Il Pietro

### 3.7 Biuro

AUXB012GLEH

## Il Pietro

### 3.12 Biuro

AUXB012GLEH

## Il Piętro

### 3.13 Biuro

AUXB012GLEH

## Il Pietro

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
3/1	Klatka schodowa	12,89
3/2	WC	5,42
3/3	WC	4,13
3/4	Hol	19,06
3/5	Biuro digitalizacji akt	33,75      chłodzenie
3/6	Biuro	20,93      chłodzenie
3/7	Biuro	21,65      chłodzenie
3/8	Korytarz	15,29
3/9	Magazyn dowodów rzecz.	9,52
3/10	Magazyn akt podręcznych	10,02
3/11	Korytarz	2,53
3/12	Biuro	17,16      chłodzenie
3/13	Biuro	18,76      chłodzenie
SUMA:		191,11