


RZUT PARTERU
SKALA 1:100



2xDn50

2x dn16

HV20-600/700

R 1

●

OZNACZENIA:

- przewody instalacji c.o./rury PP (polipropylen sieciowany)
- zasilenie grzejników c.o./rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT
- grzejniki stalowe płytowe typ CV, typu VR (kolor zielony – nowe, kolor różowy – z demontażu)
- szafka rozdzielnicowa z mosiężnymi belkami dn 25 standard
- regulator przepływu MSV-B

- UWAGI:
- Podejścia do grzejników fi16x2,0,
 - Przewody prowadzone po wierzchu izolować otulinami niepalnymi, przewody prowadzone w posadzce układać w izolacji z PE, laminowanej z zewnątrz folią z PE.
 - Projekt należy rozpatrywać łącznie z innymi równoległymi opracowaniami branżowymi.
 - Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym dn10. Montaż w najwyższych punktach, oraz na belkach rozdzielaczowych.
 - Odwodnienie instalacji poprzez zaworki spustowe przy zaworach podpionowych. Montaż w najniższych punktach.
 - Przed przystąpieniem do realizacji, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 - Przejścia przez przegrody budowlane, prowadzić w rurach osł.
 - Szczegółowe prowadzenie przewodów i szafki podczas montażu, uwzględniając ewentualne kolizje z innymi instalacjami.

Klient / Client

PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
ul. Pułkownika Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Obiekt / Project

BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIAŁDOWIE
ul. Jagiełły 15A, Działdowo

Biuro projektowe / Design office:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Net Service S.A.
ul. Władysława IV 5
04-657 Warszawa

Faza / Phase

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE
Michał Anzell
ul. Raginisa 18/22
13-200 Działdowo

Tytuł rysunku / Drawing title

INSTALACJE SANITARNE
Centralne Ogrzewanie - RZUT PARTERU

	Nazwisko; Nr uprawnień / Name; Certificate No	Data / Date	Podpis / Signature
Opracował / Drawn by	mgr inż. Michał Anzell	04.05.2023	
	WAM/0026/PWOS/10		
Projektował / Designed by	mgr inż. Michał Anzell	04.05.2023	
	WAM/0026/PWOS/10		
Sprawdził / Checked by	inż. Maciej Sykała	04.05.2023	
	WAM/0074/POOS/09		
Nr projektu / Project No	Format / Page format	Skala / Scale	Rewizja / Rev.
3	A3	1:100	0

Nr rysunku / Drawing No

IS-C.O

Powielanie tego rysunku, udostępnianie osobom trzecim jak i wykorzystywanie w inny niedozwolony sposób jest karalne. / This document cannot be used by others for any purpose without prior written consent.

0/0