

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45216113-9	Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych
NAZWA INWESTYCJI:	Remont pomieszczenia starej szatni w budynku administracji w Zakładzie Karnym we Włocławku
ADRES INWESTYCJI:	Bartnicka 10, 87-809 Włocławek
NAZWA INWESTORA:	Zakład Karny we Włocławku
ADRES INWESTORA:	ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek

OPRACOWAŁ

Krzysztof Kołakowski

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2023

---

POZIOM CEN: II kwartał 2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł  
PODATEK VAT: ( ) zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł  
SŁOWNIE: zł

Remont i przebudowa pomieszczenia starej szatni w budynku administracji poprzez poszerzenie otworu drzwiowego, renowacje tynków i malowanie, wymianę lamp na panele LED, wymianę terakoty. Wydzielenie z pomieszczenia łazienki z ustępem oraz umywalką, o ścianach wykładanych glazurą z instalacjami sanitarnymi ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnej z otworem wentylacyjnym. Odprowadzanie ścieków za pomocą dwóch pomp ścieków. Wykonanie kanału wentylacyjnego typu "Z"

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty Rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu podawczego	m3	0,105		
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	10,160		
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i odpadów budowlanych	m3	10,265		
4 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3	10,265		
5 d.1		Utylizacja czystego gruzu budowlanego	t	10,265		
<b>Razem dział: Roboty Rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>		<b>Ściany działowe i nadproża</b>				
6 d.2	KNR AT-34 0116-03	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży NSB MUROTHERM 140W	m	2,400		
7 d.2	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2	4,755		
8 d.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	1,000		
<b>Razem dział: Ściany działowe i nadproża</b>						
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
9 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	19,652		
10 d.3	KNR 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu), przyjęto 10% powierzchni istniejących tynków wewnętrznych	m2	1,965		
11 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej z przygotowaniem podłoża	m2	4,315		
12 d.3	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2	25,032		
13 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	25,737		
14 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	25,032		
15 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	50,769		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>						
<b>4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>				
16 d.4	kalk. własna	Montaż ościeżnicy i drzwi wewnętrznych 90x205 wraz z okuciami	kpl.	2,000		
<b>Razem dział: Stolarka drzwiowa</b>						
<b>5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>				
17 d.5	KNR 4-03 0604-01	Wymiana opraw oświetleniowych na panele LED	szt.	5,000		
<b>Razem dział: Instalacje elektryczne</b>						

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		<b>Instalacja sanitarne</b>				
18 d.6	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-woda zimna	m	3,000		
19 d.6	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-woda ciepła	m	3,000		
20 d.6	KNNR 4 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	3,000		
21 d.6	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,000		
22 d.6	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,000		
23 d.6	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
24 d.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1,000		
25 d.6	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,500		
26 d.6	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,500		
27 d.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.	1,000		
28 d.6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.	1,000		
29 d.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
30 d.6	kalk. własna	Montaż pompę do ścieków z WC i umywalki FALA 600W Z NOŻAMI TNAĆCYMI- podłączenie do ist. gniazda 230V		2,000		
31 d.6	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej pod kanał wentylacyjny	szt.	1,000		
32 d.6	KNR-W 2-15 0207-10	Kanał wentylacyjny typu "Z" PVC o śr. 160 mm	m	1,000		
33 d.6	KNR 2-17 0140-01 analogia	Kratka wentylacyjna kołowa o śr. do 160 mm	szt.	2,000		
<b>Razem dział: Instalacja sanitarne</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Kosztorys ofertowy	3
1 Roboty Rozbiórkowe	3
2 Ściany działowe i nadproża	3
3 Roboty wykończeniowe	3
4 Stolarka drzwiowa	3
5 Instalacje elektryczne	3
6 Instalacja sanitarne	4
Spis treści	5