

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45216113-9	Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych
NAZWA INWESTYCJI:	Remont pomieszczenia stanowiska dowodzenia dowodzenia w budynku wartowni w Zakładzie Karnym we Włocławku
ADRES INWESTYCJI:	Bartnicka 10, 87-809 Włocławek
NAZWA INWESTORA:	Zakład Karny we Włocławku
ADRES INWESTORA:	ul. Bartnicka 10, 87-809 Wocławek

OPRACOWAŁ

Krzysztof Kołakowski

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2023

---

POZIOM CEN: II kwartał 2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł  
PODATEK VAT: ( ) zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł  
SŁOWNIE: zł

Remont pomieszczenia stanowiska dowodzenia w budynku wartowni poprzez wymianę okładzin ściennych, wymianę konstrukcji sufitu podwieszanego i okładzin sufitowych wraz z oświetleniem, wymianę okładzin posadzkowych, wymianę stolarki drzwiowej, wewnętrznej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz schowani w brzdach ściennych instalacji C.O.

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>						
<b>Roboty Rozbiórkowe</b>						
1 d.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>	31,338		
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu podawczego	m <sup>3</sup>	0,034		
3 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworu drzwiowego na korytarz	m <sup>2</sup>	2,415		
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2,208		
5 d.1	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian z paneli ściennych z tworzywa sztucznego	m <sup>2</sup>	29,820		
6 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	31,338		
7 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>	10,273		
8 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	10,273		
9 d.1		Utylizacja czystego gruzu budowlanego	t	8,383		
10 d.1		Utylizacja zmieszanych odpadów budowlanych		0,178		
<b>Razem dział: Roboty Rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>						
<b>Roboty murowe i towarzyszące</b>						
11 d.2	KNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	6,860		
12 d.2	KNR AT-34 0116-01	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży NSB MUROTHERM 71W	m	3,900		
13 d.2	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych	m <sup>2</sup>	0,180		
14 d.2	KNRKB 2 0104-05	Odsadzanie podokienników o dł. do 1m	szt.	1,000		
<b>Razem dział: Roboty murowe i towarzyszące</b>						
<b>3</b>						
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
15 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	35,020		
16 d.3	KNR 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu), przyjęto 10% powierzchni istniejących tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>	3,502		
17 d.3	KNR K-04 0301-03	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m <sup>2</sup>	13,720		
18 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>	38,772		
19 d.3	KNR 0-12 0830-05	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - układanych na klej- ościeża okien	m <sup>2</sup>	9,540		
20 d.3	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	32,028		
21 d.3	KNR AT-43 0212-04	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE ; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 30 cm z wieszakami (system 4.07.53)	m <sup>2</sup>	32,028		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	30,266		
23 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	30,266		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>						
4		<b>Stolarka drzwiowa</b>				
24 d.4	KNKRB 2 1003-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 8	szt.	1,000		
25 d.4	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych	m2	2,100		
<b>Razem dział: Stolarka drzwiowa</b>						
5		<b>Instalacje elektryczne</b>				
26 d.5	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m	32,040		
27 d.5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - instalacja gniazd wtykowych	m	32,040		
28 d.5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - instalacja oświetlenia	m	15,200		
29 d.5	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.	35,000		
30 d.5	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	35,000		
31 d.5	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m	5,750		
32 d.5	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,048		
33 d.5	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	32,040		
34 d.5	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	11,000		
35 d.5	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	11,000		
36 d.5	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000		
37 d.5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	5,000		
38 d.5	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	4,000		
39 d.5	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod przycisk ppoż	kpl.	1,000		
40 d.5	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu przycisku p.poż.	szt.	1,000		
41 d.5	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych oprawa wstropowa Panel LED 60x60 lampa sufitowa kaseton rastrowa 6	kpl.	9,000		
42 d.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	2,000		
43 d.5	KNNR 5 1304-01 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (liczba pomiarów 2)	szt.	2,000		
44 d.5	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punk t	1,000		
<b>Razem dział: Instalacje elektryczne</b>						

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		Instalacja C.O.				
45 d.6	KNR AT-13 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	12,000		
46 d.6	KNR 4-07 0301-01	Wymiana rurociągu c.o. miedzianego o śr. zewnątrznej 10 mm i grubości ścianek 1.0 mm lutowanego miękko na ścianach budynku	m	12,000		
<b>Razem dział: Instalacja C.O.</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Kosztorys ofertowy	3
1 Roboty Rozbiórkowe	3
2 Roboty murowe i towarzyszące	3
3 Roboty wykończeniowe	3
4 Stolarka drzwiowa	4
5 Instalacje elektryczne	4
6 Instalacja C.O.	5
Spis treści	6