

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Areszt Śledczy w Wejherowie**

Inwestycja : **Rok 2023**

Adres : ul Sobieskiego 302

Remont instalacji z.wu. oraz c.w.u. w oddziale I budynku "A" Aresztu Śledczego w Wejherowie

Inwestor : Areszt Śledczy w wejherowie

Adres : ul. Sobieskiego 302

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont instalacji z.wu. oraz c.w.u. w oddziale I budynku "A" Aresztu Śledczego w Wejherowie

Budowa : Areszt Śledczy w Wejherowie
 Inwestycja : Rok 2023
 Adres : ul Sobieskiego 302

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

1 Rurociągi

1	KNR 215-0601-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa MOD Rurociągi z rur stalowychnierdzewnych zaciskanych o średnicy: 54 mm.	55,000 m	
2	KNR 215-0601-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa MOD Rurociągi z rur stalowychnierdzewnych zaciskanych o średnicy: 42 mm.	55,000 m	
3	KNR 215-0601-07-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa MOD Rurociągi z rur stalowychnierdzewnych zaciskanych o średnicy: 35 mm	32,000 m	
4	KNR 215-0601-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa MOD Rurociągi z rur stalowychnierdzewnych zaciskanych o średnicy: 18 mm	198,000 m	
5	KNR 215-0601-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa MOD Rurociągi z rur stalowychnierdzewnych zaciskanych o średnicy: 12 mm	16,000 m	
6	KNR 031-0107-01-00 IGM Warszawa Wykonanie podejść dopływowych do baterii czepalnych o średnicy nominalnej : 15 mm	32,000 szt	
7	KNR 031-0107-01-00 IGM Warszawa Wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych o średnicy nominalnej : 15 mm	17,000 szt	

2 Armatura

8	KNR 215-0132-06-00 WACETOB Warszawa Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy: 50 mm	6,000 szt	
9	KNR 215-0132-05-00 WACETOB Warszawa Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy: 40 mm	8,000 szt	
10	KNR 215-0132-04-00 WACETOB Warszawa Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy: 32 mm	4,000 szt	
11	KNR 215-0132-01-00 WACETOB Warszawa Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy: 15 mm	36,000 szt	
12	KNR 215-0525-01-20 WACETOB Warszawa Zawory regulacyjne termostatyczne podpionowe o średnicy: 15 mm	3,000 szt	
13	KNR 035-0113-02-00 IGM Warszawa Zawory kątowe do baterii czepalnych o średnicy: 15 mm.	64,000 szt	
14	KNR 215-0142-01-00 WACETOB Warszawa Szafka zaworowa naścienna	12,000 szt	
15	KNR 708-0301-01-00 IGM Warszawa Napęd elektryczny do sterowania zaworami regulacyjnymi gwintowanymi	2,000 1 układ	
16	poz. włas. Oprzewodowanie osprzętów peryferyjnych	2,000 pkt.	

Remont instalacji z.wu. oraz c.w.u. w oddziale I budynku "A" Aresztu Śledczego w Wejherowie

2. Armatura

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
17	poz. wias. Zegar sterujący elektrozaworami	1,000 szt	

3 Biały montaż

18	KNR 202-0829-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami terakotowymi o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Atlas Plus" (fartuch pod umywalki 150 x 100 cm)	27,000 m2	
19	KNR 202-0829-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami terakotowymi o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Atlas Plus" (fartuch pod umywalki 85 x 75 cm)	12,000 m2	
20	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa Podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	60,000 podejśc.	
21	KNR 215-0230-02-00 WACETOB Warszawa Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, mosiężnym	30,000 kpl	
22	KNR 215-0201-03-00 WACETOB Warszawa Baterie umywalkowe pneumatyczne z mieszaczem	30,000 szt	
23	poz. wł. Umywalka, postument WC oraz bateria umywalkowa wykonane z stali nierdzewnej, wandaloodpornej w systemie "wszystko w jednym".	2,000 kpl.	

4 Izolacja

24	KNR 034-0101-01-00 IGM Warszawa Izolacja otulinami polietylenowymi o grubości 6 mm rurociągów o średnicy 12 mm	0,160 100 m	
25	KNR 034-0101-11-00 IGM Warszawa Izolacja otulinami polietylenowymi o grubości 20 mm rurociągów o średnicy 18 mm	1,980 100 m	
26	KNR 034-0101-14-00 IGM Warszawa Izolacja otulinami polietylenowymi o grubości 25 mm rurociągów o średnicy 35 mm	0,320 100 m	
27	KNR 034-0101-14-00 IGM Warszawa Izolacja otulinami polietylenowymi o grubości 40 mm rurociągów o średnicy 42 mm	0,550 100 m	
28	KNR 034-0110-22-00 IGM Warszawa Izolacja otulinami polietylenowymi o grubości 50 mm rurociągów o średnicy 54 mm	0,550 100 m	

5 Pozostałe

29	poz. wia. Roboty budowlane towarzyszące jak bruzdy, przekucia, przebicia (wodociąg)	67,000 szt.	
30	poz. wia. Roboty budowlane towarzyszące jak bruzdy, przekucia, przebicia (kanalizacja)	18,000 szt.	
31	KNR 215-0126-04-00 WACETOB Warszawa Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach, przy średnicy rurociągu: do 65 mm	380,000 m	
32	KNR 215-0128-01-00 WACETOB Warszawa Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	380,000 m	
33	KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm	1,900 200 m	
34	KNR 012-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa Okładziny pojedyncze stropów z płyt z wełny mineralnej AMF Ecomin Planet 600 x 600 x 13 mm	95,000 m2	

Remont instalacji z.w.u. oraz c.w.u. w oddziale I budynku "A" Aresztu Śledczego w Wejherowie

5. Pozostałe

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Wartość kosztorysowa robót					