



E-01

UWAGI:

- YKY5x1.5 obw. pomiędzy napędami bram
- UTP 4x2x0.5 żelowy obwody instalacji teletechnicznych (kamery, bariery, czujki) w kanalizacji z rur \varnothing 75
- YKY3x1.5 obw. ośw.
- studzienka kanalizacyjna np SK-1
- kanalizacja kablowa rura \varnothing 75mm
- oprawa oświetleniowa na wysięgniku 0.6m nr 12, 13
- 📷 kamera monitoringu nr 10, 11
- bariera (tylko nr 1 i 2 przeniesione, 3, 4 projektowane)
- czujka nr 5, 6, 7, 8, 9
- ⊙ napędy bram 15 proj. i 14 istn.

UKŁAD TN-S

Inwestor: ZAKŁAD KARNY W ZAMOŚCIU UL. OKRZEI 14 22-400 ZAMOŚĆ		Nr zlec.
Obiekt: BUDOWY ŚLUZY PRZY BRAMIE GOSPODARCZEJ ODZIAŁ ZEWNĘTRZNY ZAKŁADU KARNEGO W ZAMOŚCIU		Stadium P.T.
Treść rysunku: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH-RZUT TERENU		Branża ELEKTR.
Wyszczególnienie	Nazwisko i imię	Data
Projektował	mgr inż. M. ALBRECHT	09.2023
Uprawnienia bud.	347/Lb/2000	
	Podpis	Skala
		1:100
		Nr rys. 2