

Przedmiar robót

Obiekt Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 11
Zamawiający Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Biuro kosztorysowe BUDMAK Zbigniew Makoś
34-221 Skawica 7

Sporządził Zbigniew Makoś
upr. konstr.-bud. 24/92 B-B
MAP/BO/1149/01

Sucha Beskidzka, 25-02-2023 r.

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Powiększenie sali rozpraw nr 16				
1	Kalkulacja indywidualna	Opróżnienie pomieszczeńz mebli ruchomych i wbudowanych (podesty, ławy, szafy itp.) , złożenie we wskazanym miejscu, zabezpieczenie, ułożenie i montaż po zakończeniu prac wraz z koniecznymi robotami renowacyjnymi		
		1	kpl	1
			razem	kpl 1
2	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 5,0*3,60*0,14	m3	2,52
			razem	m3 2,52
3	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z piętra Wsp. 1,25 2,52*1,25	m3	3,15
			razem	m3 3,15
4	KNR 4-01 0816/06	Analogia - rozebranie posadzek z paneli mdf 5,0*3,08+2,30*5,0	m2	26,9
			razem	m2 26,9
5	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację 2,52*0,14+3,15*0,15+26,9*0,02	m3	1,363
			razem	m3 1,363
6	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 5*0,50	m2	2,5
			razem	m2 2,5
7	KSNR 2u1 W1101/01	Podłogi z płyt mdf 6,20*5,0	m2	31
			razem	m2 31
8	KNNR 2 1205/07	Cokół przyścienny z obsadzeniem kołków 6,2*2+5,0*2	m	22,4
			razem	m 22,4
9	KNNR 2 1703/02	Analogia - uzupełnienie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na paskach na ścianach, słupach, belkach i ościeżach (suche tynki gipsowe) na zaprawie 3,60*1,0	m2	3,6
			razem	m2 3,6
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2 6,20*5,0+6,2*3,6*2+5,0*3,60*2+31	m2	142,64
			razem	m2 142,64
11	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 142,64	m2	142,64
			razem	m2 142,64
12	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych 142,64	m2	142,64
			razem	m2 142,64
13	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną 142,64	m2	142,64
			razem	m2 142,64
14	KNR AT-43a 0202/04	Analogia - zabudowa (obudowa) meblowa szafy rakowej wraz z przewodami w formie szafy dwudrzwiowej, od posadzki do sufitu , narożnik pomieszczenia jak na rysunku (ścianka frontowa - drzwi rozwierane dwustronne, ścianka boczna prawa stała, lewa strona konstrukcja do mocowania drzwi, bez tylnej ściany), zamykane na zamek meblowy, dzielone na wysokości w formie "szafa/pawlacz") (1,20+0,60)*3,60	m2	6,48
			razem	m2 6,48
2. Remont toalety nar 11 w budynku KW				
15	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 1	szt	1
			razem	szt 1

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt	1
			razem	szt
17	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm 3	szt	3
			razem	szt
18	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm 1	szt	1
			razem	szt
19	KNR 4-02 0140/01	Demontaż podgrzewacza wody 1	szt	1
			razem	szt
20	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru 1	kpl	1
			razem	kpl
21	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl	1
			razem	kpl
22	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 1	kpl	1
			razem	kpl
23	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm 2	szt	2
			razem	szt
24	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm 1	szt	1
			razem	szt
25	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,50*2,50+1,20*2,80-0,7*2,0	m2	3,21
			razem	m2
26	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 1,80*1,85+1,20*3,05	m2	6,99
			razem	m2
27	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 6,99	m2	6,99
			razem	m2
28	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,95+1,8+1,85+1,8+2,95)*2,10+1,20*1,50	m2	25,635
			razem	m2
29	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 3,21*0,14+6,99*0,15+25,635*0,02	m3	2,011
			razem	m3
30	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację 2,011	m3	2,011
			razem	m3
31	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro 6,99	m2	6,99
			razem	m2
32	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pod i na warstwie ocieplenia 6,99*2	m2	13,98
		razem	m2	13,98
33	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, gr. 5 cm 6,99	m2	6,99
		razem	m2	6,99
34	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 6,99	m2	6,99
		razem	m2	6,99
35	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność: 5 6,99	m2	6,99
		razem	m2	6,99
36	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą nieregularną o wymiarach ponad 15x15cm 6,99	m2	6,99
		razem	m2	6,99
37	KNNR 2 1104/01	Obsadzenie ościeżnic stalowych 1	szt	1
		razem	szt	1
38	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone, łazienkowe (mała szyba) 0,8*2,0	m2	1,6
		razem	m2	1,6
39	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 2,10*2+0,9	m	5,1
		razem	m	5,1
40	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 13,50*2,20	m2	29,7
		razem	m2	29,7
41	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach 29,70	m2	29,7
		razem	m2	29,7
42	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej 29,70	m2	29,7
		razem	m2	29,7
43	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2 13,5*0,80+6,99	m2	17,79
		razem	m2	17,79
44	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek, podciągów rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 5,5	m2	5,5
		razem	m2	5,5
45	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi 17 powierzchni poziomych i pionowych 17,79	m2	17,79
		razem	m2	17,79
46	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 13,5*0,80	m2	10,8
		razem	m2	10,8
47	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek na pogrubienie o 1mm na ścianach 10,8	m2	10,8
		razem	m2	10,8
48	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 6,99	m2	6,99

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	6,99
49	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 6,99	m2	6,99
		razem	m2	6,99
50	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną 17,79+4,50	m2	22,29
		razem	m2	22,29
51	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach 2	szt	2
		razem	szt	2
52	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych 2	szt	2
		razem	szt	2
53	KNR 4-01 0919/20	Analogia - wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami należy wymienić na zamek elektroniczny uruchamiany kartą elektroniczną (pilotem zbliżeniowym) i klawiaturę 1	szt	1
		razem	szt	1
54	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, dla instalacji elektrycznej i sanitarnej 10*0,1*0,10	m3	0,1
		razem	m3	0,1
55	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 30	m	30
		razem	m	30
56	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym 4	szt	4
		razem	szt	4
57	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze 2	szt	2
		razem	szt	2
58	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych i sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym na oprawy LED Lampy ścienne 1 Lampy sufitowe 2	szt	1
			szt	2
		razem	szt	3
59	KNR 402 141/3	Wymiana termy elektrycznej - ANALOGIA - dostawa pojemnościowego ogrzewacza wody 10 dm ³ , Ariston Andris R 2 kW lub równoważny 1	szt	1
		razem	szt	1
60	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm 1	szt	1
		razem	szt	1
61	KNNR 4 0211/01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 3	szt	3
		razem	szt	3
62	KNNR 4 0211/03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 1	szt	1
		razem	szt	1
63	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm 10	m	10
		razem	m	10
64	KNR-K 2-15 0126/02	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie 15	m	15

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	15
65	KNR 0-31 0113/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 22mm 15	m	15
		razem	m	15
66	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 5	szt	5
		razem	szt	5
67	KNNR 4 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych 1	szt	1
		razem	szt	1
68	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy kątowy lub prosty, odcinające do baterii, pisuaru, WC 4	szt	4
		razem	szt	4
69	KNNR 2 1802/02	Analogia - blat podumywalkowy z kompozytu, kolor do uzgodnienia na etapie prowadzenia prac 1,5	m	1,5
		razem	m	1,5
70	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej wpuszczanej z syfonem gruszkowym 1	kpl	1
		razem	kpl	1
71	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm, mosiężne, chromowane - ANALOGIA - bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanym i zewnętrznym pokrętkiem regulacji temperatury, bateria Salto firmy KFA lub równoważna WC damskie 1	szt	1
		razem	szt	1
72	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm 1	szt	1
		razem	szt	1
73	KNNR 5 406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ANALOGIA - zasilacz sieciowy do baterii bezdotykowej WC damskie 1	szt	1
		razem	szt	1
74	KNNR 4 0233/02	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl	1
		razem	kpl	1
75	KNNR 8 0407/01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm	szt	1
76	KNNR 8 0407/04	Wymiana zaworu termostatycznego średnicy 10-15mm	szt	1
77	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm 1	kpl	1
		razem	kpl	1
78	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego zwykłego	szt	1
79	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, średnica papieru do 19 cm, Merida Stella Mini lub równoważna 1	szt	1
		razem	szt	1
80	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml, Merida One Biały lub równoważny 1	szt	1
		razem	szt	1
81	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS, Merida Lux Sensor Cut lub równoważny 1	szt	1
		razem	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
82	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwytów szczotka WC		
		1	szt	1
		razem	szt	1
3. Remont łazienki nr 12 w budynku KW (dla niepełnosprawnych)				
83	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		2	szt	2
		razem	szt	2
84	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		
		2	szt	2
		razem	szt	2
85	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
86	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
87	KNR 4-02 0140/01	Demontaż podgrzewacza wody		
		1	szt	1
		razem	szt	1
88	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
		2	kpl	2
		razem	kpl	2
89	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową		
		2	kpl	2
		razem	kpl	2
90	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
91	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
92	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie		
		1,90*2,50+0,9*1,30+1,10*1,20+1,80*1,85	m2	10,57
		razem	m2	10,57
93	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		10,57	m2	10,57
		razem	m2	10,57
94	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		(1,90*2+2,50*2+1,30*2+0,9+1,10+0,5+1,80*2+1,80*2)*2,10	m2	44,31
		razem	m2	44,31
95	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z piętra		
		1,0+10,57*0,15+44,31*0,02	m3	3,472
		razem	m3	3,472
96	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację		
		3,472	m3	3,472
		razem	m3	3,472
97	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro		
		10,57	m2	10,57
		razem	m2	10,57

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
98	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 10,57*2	m2	21,14
			razem	m2
99	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, gr. 5 cm 10,57	m2	10,57
			razem	m2
100	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 10,57	m2	10,57
			razem	m2
101	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotkość: 5 10,57	m2	10,57
			razem	m2
102	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą nieregularną o wymiarach ponad 15x15cm 10,57	m2	10,57
			razem	m2
103	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych, częściowo szklone (mała szyba mleczna), zamek łazienkowy, kratka lub otwory wentylacyjne w dolnej części 0,8*2,0	m2	1,6
			razem	m2
104	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych, częściowo szklone (duża szyba mleczna), zamek łazienkowy, kratka lub otwory wentylacyjne w dolnej części 1,00*2,0	m2	2
			razem	m2
105	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 6+5,20	m	11,2
			razem	m
106	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 44,31	m2	44,31
			razem	m2
107	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach 44,31	m2	44,31
			razem	m2
108	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej 44,31	m2	44,31
			razem	m2
109	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 (1,90*2+2,50*2+1,30*2+0,9+1,10+0,5+1,80*2+1,80*2)*1,0 10,57	m2	21,1
			m2	10,57
			razem	m2
110	KNNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (+ częściowa wymiana płyt sufitowych w przedsiönku) 5,5	m2	5,5
			razem	m2
111	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi 17 powierzchni poziomych i pionowych 31,67+5,5	m2	37,17
			razem	m2
112	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 37,17-10,57	m2	26,6
			razem	m2
113	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 37,17-10,57	m2	26,6
			razem	m2

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
114	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 10,57	m2	10,57
			razem	m2 10,57
115	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 10,57	m2	10,57
			razem	m2 10,57
116	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną 37,17	m2	37,17
			razem	m2 37,17
117	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach 2	szt	2
			razem	szt 2
118	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych 2	szt	2
			razem	szt 2
119	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, dla instalacji elektrycznej i sanitarnej 15*0,1*0,1	m3	0,15
			razem	m3 0,15
120	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 30	m	30
			razem	m 30
121	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym 3	szt	3
			razem	szt 3
122	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze 3	szt	3
			razem	szt 3
123	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych i sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym na oprawy LED 4	szt	4
			razem	szt 4
124	KNR 402 141/3	Wymiana termy elektrycznej - ANALOGIA - dostawa pojemnościowego ogrzewacza wody 5 dm ³ , Ariston Andris R 2 kW lub równoważny 1	szt	1
			razem	szt 1
125	KNR AL-01 0701/01	Analogia - montaż i uruchomienie urządzenia przyzewowego, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa wraz z koniecznymi okablowaniem 1	szt	1
			razem	szt 1
126	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm 1	szt	1
			razem	szt 1
127	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 3	szt	3
			razem	szt 3
128	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 2	szt	2
			razem	szt 2
129	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm 10	m	10
			razem	m 10

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
130	KNR-K 2-15 0126/02	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie 20	m	20
			razem	20
131	KNR 0-31 0113/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 22mm 20	m	20
			razem	20
132	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 2	szt	2
			razem	2
133	KNNR 4 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych 2	szt	2
			razem	2
134	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy kątowy lub prosty, odcinające do baterii, WC, czepalny 7	szt	7
			razem	7
135	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm 1	szt	1
			razem	1
136	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym 1	kpl	1
			razem	1
137	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych	kpl	1
138	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm, mosiężne, chromowane - ANALOGIA - bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanymi z zewnętrznym pokrętkiem regulacji temperatury, bateria Salto firmy KFA lub równoważna 1	szt	1
			razem	1
139	KNNR 5 406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ANALOGIA - zasilacz sieciowy do baterii bezdotykowej WC damskie 1	szt	1
			razem	1
140	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - dla niepełnosprawnych 1	szt	1
			razem	1
141	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie 1	kpl	1
			razem	1
142	KNR 2-15u2 0202/01	Armatura ręczna ścienna spłukująca miski ustępowe 1	kpl	1
			razem	1
143	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym 1	kpl	1
			razem	1
144	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym 1	kpl	1
			razem	1
145	KNNR 8 0407/01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm		

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1	szt	1
		razem	szt	1
146	KNNR 8 0407/04	Wymiana zaworu termostaticznego średnicy 10-15mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
147	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
148	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego zwykłego		
			szt	1
149	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego uchylnego dla niepełnosprawnych		
			szt	1
150	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, średnica papieru do 19 cm, Merida Stella Mini lub równoważna		
		2	szt	2
		razem	szt	2
151	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml, Merida One Biały lub równoważny		
		2	szt	2
		razem	szt	2
152	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS, Merida Lux Sensor Cut lub równoważny		
		2	szt	2
		razem	szt	2
153	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwytów szczotka WC		
		1	szt	1
		razem	szt	1
154	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych- uchwyt ścienny skośny, ścienny uchylny do wc i umywalki		
		3	szt	3
		razem	szt	3
4. Renowacja powłok malarskich na klatce schodowej i korytarzach w budynku głównym				
155	KNR-W 2-02r97 0923/01	Analogia - osłony drzwi, drzwiczek, hydtantów itp. folią polietylenową		
		57,58*1,0*2	m2	115,16
		razem	m2	115,16
156	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2		
		Sufity i ściany korytarzy 68,58*2+57,60*2,0*2	m2	367,56
		Sufity i ściany klatek schodowych 21,50*3+19,80*3,60*3	m2	278,34
		razem	m2	645,9
157	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		645,90	m2	645,9
		razem	m2	645,9
158	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych		
		645,90	m2	645,9
		razem	m2	645,9
159	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną		
		367,56	m2	367,56
		razem	m2	367,56
160	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną - klatki schodowe, wsp. do R 1,15 zgodnie z pkt 5.2 założeń szczegółowych		
		278,34	m2	278,34
		razem	m2	278,34
161	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich		

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		68,58*2+19,80*3	m2	196,56
		razem	m2	196,56
5. Remont WC nr 11 w budynku głównym				
162	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		2	szt	2
		razem	szt	2
163	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		
		2	szt	2
		razem	szt	2
164	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
165	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
166	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki wraz z blatem		
		2	kpl	2
		razem	kpl	2
167	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową		
		2	kpl	2
		razem	kpl	2
168	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
169	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
170	KNR 4-01 0427/06	Analogia - rozebranie ścianek działowych z płyt gkf na ruszcie stalowym		
		(1,20+2,30)*3,60	m2	12,6
		razem	m2	12,6
171	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		12,10	m2	12,1
		razem	m2	12,1
172	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		12,10	m2	12,1
		razem	m2	12,1
173	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		(5,05*2+2,90*2)	m2	15,9
		razem	m2	15,9
174	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z piętra		
		1,0+12,60*0,12+13,385*0,20	m3	5,189
		razem	m3	5,189
175	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację		
		5,189	m3	5,189
		razem	m3	5,189
176	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro		
		12,10	m2	12,1
		razem	m2	12,1
177	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		12,10*2	m2	24,2
		razem	m2	24,2
178	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, gr. 5 cm 12,10	m2	12,1
		razem	m2	12,1
179	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 12,10	m2	12,1
		razem	m2	12,1
180	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotkość: 5 12,10	m2	12,1
		razem	m2	12,1
181	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą nieregularną o wymiarach ponad 15x15cm 12,10	m2	12,1
		razem	m2	12,1
182	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 2	szt	2
		razem	szt	2
183	KNNR 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 2,70*3,60-0,8-2,0	m2	6,92
		razem	m2	6,92
184	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 16,50*2,20	m2	36,3
		razem	m2	36,3
185	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach 36,30	m2	36,3
		razem	m2	36,3
186	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej (2,80*4+5,0*2)*2,20 -0,8*2,0*3	m2	46,64
		razem	m2	-4,8
		razem	m2	41,84
187	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2 16,50*1,50+12,10	m2	36,85
		razem	m2	36,85
188	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (+ częściowa wymiana płyt sufitowych w przedsionku) 2,5	m2	2,5
		razem	m2	2,5
189	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi 17 powierzchni poziomych i pionowych 24,75+2,5+12,10	m2	39,35
		razem	m2	39,35
190	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 39,35-12,10	m2	27,25
		razem	m2	27,25
191	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach 27,35	m2	27,35
		razem	m2	27,35
192	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 12,10	m2	12,1
		razem	m2	12,1
193	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach 12,10	m2	12,1

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 12,1
194	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną 39,35	m2	39,35
			razem	m2 39,35
195	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach 2	szt	2
			razem	szt 2
196	KNR 4-01 0919/20	Analogia - wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami należy wymienić na zamek elektroniczny uruchamiany kartą elektroniczną (pilotem zbliżeniowym) i klawiaturę	szt	1
197	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych 2	szt	2
			razem	szt 2
198	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, dla instalacji elektrycznej i sanitarnej 10*0,10*0,15	m3	0,15
			razem	m3 0,15
199	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 60	m	60
			razem	m 60
200	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym 3	szt	3
			razem	szt 3
201	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze 2	szt	2
			razem	szt 2
202	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych i sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym na oprawy LED 4	szt	4
			razem	szt 4
203	KNR AL-01 0701/01	Analogia - montaż i uruchomienie urządzenia przyzewowego, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa wraz z koniecznymi okablowaniem 1	szt	1
			razem	szt 1
204	KNR 402 141/3	Wymiana termy elektrycznej - ANALOGIA - dostawa pojemnościowego ogrzewacza wody 10 dm ³ , Ariston Andris R 2 kW lub równoważny 1	szt	1
			razem	szt 1
205	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm 1	szt	1
			razem	szt 1
206	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych 3	szt	3
			razem	szt 3
207	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 2	szt	2
			razem	szt 2
208	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm 10	m	10
			razem	m 10
209	KNR-K 2-15 0126/02	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie 45	m	45
			razem	m 45
210	KNR 0-31 0113/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 22mm		

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		45	m	45
		razem	m	45
211	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 5	szt	5
		razem	szt	5
212	KNNR 4 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych 2	szt	2
		razem	szt	2
213	KNNR 4 0208/03	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5	m	5
		razem	m	5
214	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy kątowy lub prosty, odcinające do baterii, WC, czerpalny 5	szt	5
		razem	szt	5
215	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej wpuszczanej z syfonem gruszkowym 1	kpl	1
		razem	kpl	1
216	KNNR 2 1802/02	Analogia - blat podumywalkowy z kompozytu, kolor do uzgodnienia na etapie prowadzenia prac 0,85	m	0,85
		razem	m	0,85
217	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm, mosiężne, chromowane - ANALOGIA - bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanymi zewnętrznym pokrętkiem regulacji temperatury, bateria Salto firmy KFA lub równoważna 1	szt	1
		razem	szt	1
218	KNNR 5 406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ANALOGIA - zasilacz sieciowy do baterii bezdotykowej WC damskie 1	szt	1
		razem	szt	1
219	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - dla niepełnosprawnych 1	szt	1
		razem	szt	1
220	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych 1	kpl	1
		razem	kpl	1
221	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie 2	kpl	2
		razem	kpl	2
222	KNR 2-15u2 0202/01	Armatura ręczna ścienna splukująca miski ustępowe 2	kpl	2
		razem	kpl	2
223	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym 1	kpl	1
		razem	kpl	1
224	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym 1	kpl	1
		razem	kpl	1
225	KNNR 8 0407/01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm 1	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt 1
226	KNNR 8 0407/04	Wymiana zaworu termostaticznego średnicy 10-15mm		
		1		szt 1
			razem	szt 1
227	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm		
		1		kpl 1
			razem	kpl 1
228	KNNR 7 0507/02	Dostawa i montaż systemowych kabin sanitarnych w konstrukcji z płyt HPL, gr. 12 mm, kabina pojedyncza, o wysokości ~ 2,05 m, kolor płyt do uzgodnienia z Inwestorem, stopy kabin o wysokości 10-17 cm ze stali nierdzewnej, mocowania z profili aluminiowych, zawiasy drzwiowe z funkcją samodomykania, zamknięcie drzwi ze wskaźnikiem wolne/zajęte, zawiasy i pochwyty ze stali nierdzewnej, aluminiowa belka wieńcząca nad wejściem do kabiny (1,25+0,9)*2,05		
				m2 4,408
			razem	m2 4,408
229	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, średnica papieru do 19 cm, Merida Stella Mini lub równoważna		
		2		szt 2
			razem	szt 2
230	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml, Merida One Biały lub równoważny		
		2		szt 2
			razem	szt 2
231	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS, Merida Lux Sensor Cut lub równoważny		
		1		szt 1
			razem	szt 1
232	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych- uchwyt ścienny skośny, ścienny uchylny do wc i umywalki		
		3		szt 3
			razem	szt 3
233	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego zwykłego		
		1		szt 1
			razem	szt 1
234	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego uchylnego dla niepełnosprawnych		
				szt 1
235	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwytów szczotka WC		
		2		szt 2
			razem	szt 2
6. Remont WC nr 24 w budynku głównym				
236	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		2		szt 2
			razem	szt 2
237	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		
		2		szt 2
			razem	szt 2
238	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm		
		1		szt 1
			razem	szt 1
239	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm		
		1		szt 1
			razem	szt 1
240	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki wraz z blatem		
		2		kpl 2
			razem	kpl 2

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
241	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 2	kpl	2
			razem	kpl
242	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowegoz rur PCW średnicy 50mm 2	szt	2
			razem	szt
243	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowegoz rur PCW średnicy 110mm 2	szt	2
			razem	szt
244	KNR 4-01 0427/06	Analogia - rozebranie ścianek działowych z płyt gkf na ruszcie stalowym (1,20+2,30)*3,60	m2	12,6
			razem	m2
245	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznychna zaprawie cementowej 1,75*1,60+3,65*2,90	m2	13,385
			razem	m2
246	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 13,385	m2	13,385
			razem	m2
247	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (5,05*2+2,90*2)	m2	15,9
			razem	m2
248	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z piętra 1,0+12,60*0,12+13,385*0,20	m3	5,189
			razem	m3
249	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację 5,189	m3	5,189
			razem	m3
250	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawczez zaprawy cementowejpod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro 13,385	m2	13,385
			razem	m2
251	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowejpozioma podposadzkowa 13,385*2	m2	26,77
			razem	m2
252	KNNR 2 0602/03	Izolacjejedenwarstwowe poziome przeciwdzwiękowez płyt styropianowychukładanych na wierzchu konstrukcji na sucho, gr. 5 cm 13,385	m2	13,385
			razem	m2
253	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 13,385	m2	13,385
			razem	m2
254	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność: 5 13,385	m2	13,385
			razem	m2
255	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą nieregularną o wymiarach ponad 15x15cm 13,385	m2	13,385
			razem	m2
256	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 2	szt	2
			razem	szt
257	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(0,15+0,20+0,20+5,10+2,90+1,40+1,30+1,60+0,10)*2,20	m2	28,49
		razem	m2	28,49
258	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach		
		28,49	m2	28,49
		razem	m2	28,49
259	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej		
		28,49	m2	28,49
		razem	m2	28,49
260	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(0,15+0,20+0,20+5,10+2,90+1,40+1,30+1,60+0,10)*1,50+13,385	m2	32,81
		razem	m2	32,81
261	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (+ częściowa wymiana płyt sufitowych w przedsiönku)		
		5,50	m2	5,5
		razem	m2	5,5
262	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi 17 powierzchni poziomych i pionowych		
		32,81+3,5	m2	36,31
		razem	m2	36,31
263	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		36,31-13,385	m2	22,925
		razem	m2	22,925
264	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach		
		22,925	m2	22,925
		razem	m2	22,925
265	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		13,385	m2	13,385
		razem	m2	13,385
266	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach		
		13,385	m2	13,385
		razem	m2	13,385
267	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną		
		32,81	m2	32,81
		razem	m2	32,81
268	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach		
		2	szt	2
		razem	szt	2
269	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych		
		1	szt	1
		razem	szt	1
270	KNR 4-01 0919/20	Analogia - wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami należy wymienić na zamek elektroniczny uruchamiany kartą elektroniczną (pilotem zbliżeniowym) i klawiaturę		
			szt	1
271	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, dla instalacji elektrycznej i sanitarnej		
		40*0,1*0,10	m3	0,4
		razem	m3	0,4
272	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe		
		40	m	40
		razem	m	40
273	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym		
		5	szt	5
		razem	szt	5
274	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze		

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2	szt	2
		razem	szt	2
275	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych i sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym na oprawy LED		
		4	szt	4
		razem	szt	4
276	KNR 402 141/3	Wymiana termy elektrycznej- ANALOGIA - dostawa pojemnościowego ogrzewacza wody 10 dm ³ , Ariston Andris R 2 kW lub równoważny		
		1	szt	1
		razem	szt	1
277	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
278	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych		
		2	szt	2
		razem	szt	2
279	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych		
		2	szt	2
		razem	szt	2
280	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm		
		10	m	10
		razem	m	10
281	KNR-K 2-15 0126/02	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie		
		10	m	10
		razem	m	10
282	KNR 0-31 0113/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 22mm		
		10	m	10
		razem	m	10
283	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.		
		2	szt	2
		razem	szt	2
284	KNNR 4 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych		
			szt	2
285	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy kątowy lub prosty, odcinające do baterii, WC, wypływy		
		7	szt	7
		razem	szt	7
286	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
287	KNNR 2 1802/02	Analogia - blat podumywalkowy z kompozytu, kolor do uzgodnienia na etapie prowadzenia prac		
		1,5	m	1,5
		razem	m	1,5
288	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej wpuszczanej z syfonem gruszkowym		
		2	kpl	2
		razem	kpl	2
289	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm, mosiężne, chromowane - ANALOGIA - bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanymi z zewnętrznym pokrętkiem regulacji temperatury, bateria Salto firmy KFA lub równoważna		
		2	szt	2
		razem	szt	2
290	KNNR 5 406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ANALOGIA - zasilacz sieciowy do baterii bezdotykowej		
		2	szt	2

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt 2
291	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie		
		2	kpl	2
			razem	kpl 2
292	KNR 2-15u2 0202/01	Armatura ręczna ścienna splukująca miski ustępowe		
		2	kpl	2
			razem	kpl 2
293	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym		
		2	kpl	2
			razem	kpl 2
294	KNNR 8 0407/01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm		
		1	szt	1
			razem	szt 1
295	KNNR 8 0407/04	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm		
		1	szt	1
			razem	szt 1
296	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm		
		1	kpl	1
			razem	kpl 1
297	KNNR 7 0507/02	Dostawa i montaż systemowych kabin sanitarnych w konstrukcji z płyt HPL, kabina podwójna, o wysokości ~ 2,05 m, kolor płyty do uzgodnienia z Inwestorem, stopy kabin o wysokości 10-17 cm ze stali nierdzewnej, mocowania z profili aluminiowych, zawiasy drzwiowe z funkcją samodomykania, zamknięcie drzwi ze wskaźnikiem wolne/zajęte, zawiasy i pochwyty ze stali nierdzewnej, aluminiowa belka wieńcząca nad wejściem do kabiny, drzwi 80/200 1,30*2,10*2+2,20		
			m2	7,66
			razem	m2 7,66
298	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, średnica papieru do 19 cm, Merida Stella Mini lub równoważna		
		2	szt	2
			razem	szt 2
299	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml, Merida One Biały lub równoważny		
		2	szt	2
			razem	szt 2
300	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS, Merida Lux Sensor Cut lub równoważny		
		1	szt	1
			razem	szt 1
301	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustro ściennego zwykłego		
		1	szt	1
			razem	szt 1
302	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż - szczotka WC		
		2	szt	2
			razem	szt 2
7. Wykonanie zapór śniegowych na dachu budynku głównego (od strony parkingu i nad wejściem głównym)				
303	KNR K-05r02 0207/02	Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych belką na dachach krytych dachówką - płotek rurowy podwójny		
		9,0+7,0*2+3,50*2+4,0+3,50*2	m	41
			razem	m 41
304	KNR 4-01 0504/01	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho w zakresie koniecznym do montażu płotków		
		45*0,8	m2	36
			razem	m2 36

Tabela przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
305	KNNR 2 1504/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m 45*8,0	m2	360
			razem	m2
306	KNNR 2 1505/01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 360	m2	360
			razem	m2

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Powiększenie sali rozpraw nr 16						
1	Kalkulacja indywidualna	Opróżnienie pomieszczeń mebli ruchomych i wbudowanych (podesty, ławy, szafy itp.), złożenie we wskazanym miejscu, zabezpieczenie, ułożenie i montaż po zakończeniu prac wraz z koniecznymi robotami renowacyjnymi	kpl	1		
2	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	2,52		
3	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z piętra	m3	3,15		
4	KNR 4-01 0816/06	Analogia - rozebranie posadzek z paneli mdf	m2	26,9		
5	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację	m3	1,363		
6	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	2,5		
7	KSNR 2u1 W1101/01	Podłogi z płyt mdf	m2	31		
8	KNNR 2 1205/07	Cokół przyścienny z obsadzeniem kołków	m	22,4		
9	KNNR 2 1703/02	Analogia - uzupełnienie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na paskach na ścianach, słupach, belkach i ościeżach (suche tynki gipsowe) na zaprawie	m2	3,6		
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	142,64		
11	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	142,64		
12	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych	m2	142,64		
13	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną	m2	142,64		
14	KNR AT-43a 0202/04	Analogia - zabudowa (obudowa) meblowa szafy rakowej wraz z przewodami w formie szafy dwudrzwiowej, od posadzki do sufitu, narożnik pomieszczenia jak na rysunku (ścianka frontowa - drzwi rozpięte dwustronne, ścianka boczna prawa stała, lewa strona konstrukcja do mocowania drzwi, bez tylnej ściany), zamykane na zamek meblowy, dzielone na wysokości w formie "szafa/pawlacz")	m2	6,48		
2. Remont toalety nar 11 w budynku KW						
15	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1		
16	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1		
17	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	3		
18	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1		
19	KNR 4-02 0140/01	Demontaż podgrzewacza wody	szt	1		
20	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1		
21	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1		
22	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1		
23	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2		
24	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1		
25	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,21		
26	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	6,99		
27	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	6,99		
28	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	25,635		
29	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	2,011		
30	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację	m3	2,011		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	6,99		
32	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	13,98		
33	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, gr. 5 cm	m2	6,99		
34	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	6,99		
35	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotkość: 5	m2	6,99		
36	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą nieregularną o wymiarach ponad 15x15cm	m2	6,99		
37	KNNR 2 1104/01	Obsadzenie ościeżnic stalowych	szt	1		
38	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone, łazienkowe (mała szyba)	m2	1,6		
39	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	5,1		
40	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	29,7		
41	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach	m2	29,7		
42	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2	29,7		
43	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	17,79		
44	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek, podciągów rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	5,5		
45	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi 17 powierzchni poziomych i pionowych	m2	17,79		
46	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	10,8		
47	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	10,8		
48	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	6,99		
49	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	6,99		
50	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną	m2	22,29		
51	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach	szt	2		
52	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych	szt	2		
53	KNR 4-01 0919/20	Analogia - wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami należy wymienić na zamek elektroniczny uruchamiany kartą elektroniczną (pilotelem zbliżeniowym) i klawiaturę	szt	1		
54	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, dla instalacji elektrycznej i sanitarnej	m3	0,1		
55	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	30		
56	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	4		
57	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	2		
58	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych i sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym na oprawy LED	szt	3		
59	KNR 402 141/3	Wymiana termy elektrycznej - ANALOGIA - dostawa pojemnościowego ogrzewacza wody 10 dm3, Ariston Andris R 2 kW lub równoważny	szt	1		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
60	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1		
61	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach weiskowych	szt	3		
62	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach weiskowych	szt	1		
63	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	m	10		
64	KNR-K 2-15 0126/02	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie	m	15		
65	KNR 0-31 0113/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 22mm	m	15		
66	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	5		
67	KNNR 4 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt	1		
68	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy kątowy lub prosty, odcinające do baterii, pisuaru, WC	szt	4		
69	KNNR 2 1802/02	Analogia - blat podumywalkowy z kompozytu, kolor do uzgodnienia na etapie prowadzenia prac	m	1,5		
70	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej wpuszczanej z syfonem gruszkowym	kpl	1		
71	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm, mosiężne, chromowane - ANALOGIA - bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanym i zewnętrznym pokrętkiem regulacji temperatury, bateria Salto firmy KFA lub równoważna	szt	1		
72	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1		
73	KNNR 5 406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ANALOGIA - zasilacz sieciowy do baterii bezdotykowej	szt	1		
74	KNNR 4 0233/02	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl	1		
75	KNNR 8 0407/01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm	szt	1		
76	KNNR 8 0407/04	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	szt	1		
77	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm	kpl	1		
78	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego zwykłego	szt	1		
79	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, średnica papieru do 19 cm, Merida Stella Mini lub równoważna	szt	1		
80	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml, Merida One Biały lub równoważny	szt	1		
81	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS, Merida Lux Sensor Cut lub równoważny	szt	1		
82	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwytów szczotka WC	szt	1		
3. Remont łazienki nr 12 w budynku KW (dla niepełnosprawnych)						
83	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2		
84	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2		
85	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	1		
86	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1		
87	KNR 4-02 0140/01	Demontaż podgrzewacza wody	szt	1		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
88	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2		
89	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2		
90	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowegoz rur PCW średnicy 50mm	szt	2		
91	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowegoz rur PCW średnicy 110mm	szt	2		
92	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie	m2	10,57		
93	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	10,57		
94	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	44,31		
95	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z piętra	m3	3,472		
96	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i oodpadów wraz z opłatami za utylizację	m3	3,472		
97	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawczez zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	10,57		
98	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	21,14		
99	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, gr. 5 cm	m2	10,57		
100	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	10,57		
101	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność: 5	m2	10,57		
102	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą nieregularną o wymiarach ponad 15x15cm	m2	10,57		
103	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych, częściowo szklone (mała szyba mleczna), zamek łazienkowy, kratka lub otwory wentylacyjne w dolnej części	m2	1,6		
104	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych, częściowo szkolne (duża szyba mleczna), zamek łazienkowy, kratka lub otwory wentylacyjne w dolnej części	m2	2		
105	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	11,2		
106	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnii pionowych	m2	44,31		
107	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach	m2	44,31		
108	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2	44,31		
109	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	31,67		
110	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (+ częściowa wymiana płyt sufitowych w przedsionku)	m2	5,5		
111	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi 17 powierzchni poziomych i pionowych	m2	37,17		
112	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	26,6		
113	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	26,6		
114	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	10,57		
115	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	10,57		
116	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną	m2	37,17		
117	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach	szt	2		
118	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych	szt	2		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
119	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, dla instalacji elektrycznej i sanitarnej	m3	0,15		
120	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	30		
121	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	3		
122	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	3		
123	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych i sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym na oprawy LED	szt	4		
124	KNR 402 141/3	Wymiana termy elektrycznej - ANALOGIA - dostawa pojemnościowego ogrzewacza wody 5 dm ³ , Ariston Andris R 2 kW lub równoważny	szt	1		
125	KNR AL-01 0701/01	Analogia - montaż i uruchomienie urządzenia przyzewowego, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa wraz z koniecznymi okablowaniem	szt	1		
126	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1		
127	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach weiskowych	szt	3		
128	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach weiskowych	szt	2		
129	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	m	10		
130	KNR-K 2-15 0126/02	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie	m	20		
131	KNR 0-31 0113/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 22mm	m	20		
132	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2		
133	KNNR 4 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt	2		
134	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy kątowy lub prosty, odcinające do baterii, WC, czerpalny	szt	7		
135	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1		
136	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1		
137	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych	kpl	1		
138	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm, mosiężne, chromowane - ANALOGIA - bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanym i zewnętrznym pokrętelem regulacji temperatury, bateria Salto firmy KFA lub równoważna	szt	1		
139	KNNR 5 406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ANALOGIA - zasilacz sieciowy do baterii bezdotykowej	szt	1		
140	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - dla niepełnosprawnych	szt	1		
141	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1		
142	KNR 2-15u2 0202/01	Armatura ręczna ścienna spłukująca miski ustępowe	kpl	1		
143	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1		
144	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym	kpl	1		
145	KNNR 8 0407/01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm	szt	1		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
146	KNNR 8 0407/04	Wymiana zaworu termostaticznego średnicy 10-15mm	szt	1		
147	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm	kpl	1		
148	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego zwykłego	szt	1		
149	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego uchylne dla niepełnosprawnych	szt	1		
150	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, średnica papieru do 19 cm, Merida Stella Mini lub równoważna	szt	2		
151	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml, Merida One Biały lub równoważny	szt	2		
152	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS, Merida Lux Sensor Cut lub równoważny	szt	2		
153	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwyty szczotka WC	szt	1		
154	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwyty dla niepełnosprawnych- uchwyt ścienny skośny, ścienny uchylny do wc i umywalki	szt	3		
4. Renowacja powłok malarskich na klatce schodowej i korytarzach w budynku głównym						
155	KNR-W 2-02r97 0923/01	Analogia - osłony drzwi, drzwiczek, hydtantów itp. folię polietylenową	m2	115,16		
156	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	645,9		
157	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	645,9		
158	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych i poziomych	m2	645,9		
159	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną	m2	367,56		
160	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną - klatki schodowe, wsp. do R 1,15 zgodnie z pkt 5.2 założeń szczegółowych	m2	278,34		
161	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich	m2	196,56		
5. Remont WC nr 11 w budynku głównym						
162	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2		
163	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2		
164	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	1		
165	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1		
166	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki wraz z blatem	kpl	2		
167	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2		
168	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2		
169	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	2		
170	KNR 4-01 0427/06	Analogia - rozebranie ścianek działowych z płyt gfk na ruszcie stalowym	m2	12,6		
171	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	12,1		
172	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	12,1		
173	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	15,9		
174	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z piętra	m3	5,189		
175	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację	m3	5,189		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
176	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	12,1		
177	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	24,2		
178	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, gr. 5 cm	m2	12,1		
179	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	12,1		
180	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotkość: 5	m2	12,1		
181	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą nieregularną o wymiarach ponad 15x15cm	m2	12,1		
182	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2		
183	KNNR 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym	m2	6,92		
184	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	36,3		
185	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach	m2	36,3		
186	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2	41,84		
187	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	36,85		
188	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (+ częściowa wymiana płyt sufitowych w przedsiönku)	m2	2,5		
189	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi 17 powierzchni poziomych i pionowych	m2	39,35		
190	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	27,25		
191	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	27,35		
192	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	12,1		
193	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	12,1		
194	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną	m2	39,35		
195	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2		
196	KNR 4-01 0919/20	Analogia - wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami należy wymienić na zamek elektroniczny uruchamiany kartą elektroniczną (pilotem zbliżeniowym) i klawiaturę	szt	1		
197	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych	szt	2		
198	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, dla instalacji elektrycznej i sanitarnej	m3	0,15		
199	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	60		
200	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	3		
201	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	2		
202	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych i sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym na oprawy LED	szt	4		
203	KNR AL-01 0701/01	Analogia - montaż i uruchomienie urządzenia przyzewowego, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa wraz z koniecznymi okablowaniem	szt	1		
204	KNR 402 141/3	Wymiana termy elektrycznej - ANALOGIA - dostawa pojemnościowego ogrzewacza wody 10 dm ³ , Ariston Andris R 2 kW lub równoważny	szt	1		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
205	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1		
206	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	3		
207	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	2		
208	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	m	10		
209	KNR-K 2-15 0126/02	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie	m	45		
210	KNR 0-31 0113/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 22mm	m	45		
211	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	5		
212	KNNR 4 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt	2		
213	KNNR 4 0208/03	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5		
214	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy kątowy lub prosty, odcinające do baterii, WC, czerpalny	szt	5		
215	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej wpuszczanej z syfonem gruszkowym	kpl	1		
216	KNNR 2 1802/02	Analogia - blat podumywalkowy z kompozytu, kolor do uzgodnienia na etapie prowadzenia prac	m	0,85		
217	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm, mosiężne, chromowane - ANALOGIA - bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanymi zewnętrznym pokrętem regulacji temperatury, bateria Salto firmy KFA lub równoważna	szt	1		
218	KNNR 5 406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ANALOGIA - zasilacz sieciowy do baterii bezdotykowej	szt	1		
219	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - dla niepełnosprawnych	szt	1		
220	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej dla niepełnosprawnych	kpl	1		
221	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	2		
222	KNR 2-15u2 0202/01	Armatura ręczna ścienna spłukująca miski ustępowe	kpl	2		
223	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1		
224	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym	kpl	1		
225	KNNR 8 0407/01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm	szt	1		
226	KNNR 8 0407/04	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	szt	1		
227	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm	kpl	1		
228	KNNR 7 0507/02	Dostawa i montaż systemowych kabin sanitarnych w konstrukcji z płyt HPL, gr. 12 mm, kabina pojedyncza, o wysokości ~ 2,05 m, kolor płyt do uzgodnienia z Inwestorem, stopy kabin o wysokości 10-17 cm ze stali nierdzewnej, mocowania z profili aluminiowych, zawiasy drzwiowe z funkcją samodomykania, zamknięcie drzwi ze wskaźnikiem wolne/zajęte, zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej, aluminiowa belka wieńcząca nad wejściem do kabiny	m2	4,408		
229	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, średnica papieru do 19 cm, Merida Stella Mini lub równoważna	szt	2		
230	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml, Merida One Biały lub równoważny	szt	2		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
231	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS, Merida Lux Sensor Cut lub równoważny	szt	1		
232	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych- uchwyt ścienny skośny, ścienny uchylny do wc i umywalki	szt	3		
233	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego zwykłego	szt	1		
234	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustra ściennego uchylne dla niepełnosprawnych	szt	1		
235	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż uchwytów szczotka WC	szt	2		
6. Remont WC nr 24 w budynku głównym						
236	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2		
237	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2		
238	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	1		
239	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1		
240	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki wraz z blatem	kpl	2		
241	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2		
242	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	2		
243	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	2		
244	KNR 4-01 0427/06	Analogia - rozebranie ścianek działowych z płyt gkf na ruszcie stalowym	m2	12,6		
245	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	13,385		
246	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	13,385		
247	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	15,9		
248	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z piętra	m3	5,189		
249	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z opłatami za utylizację	m3	5,189		
250	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	13,385		
251	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	26,77		
252	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, gr. 5 cm	m2	13,385		
253	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	13,385		
254	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Krotność: 5	m2	13,385		
255	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą nieregularną o wymiarach ponad 15x15cm	m2	13,385		
256	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2		
257	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnii pionowych	m2	28,49		
258	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych wykonywanych sposobem na mokro na ścianach	m2	28,49		
259	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2	28,49		
260	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	32,81		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
261	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (+ częściowa wymiana płyt sufitowych w przedsionku)	m2	5,5		
262	NRRNB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi 17 powierzchni poziomych i pionowych	m2	36,31		
263	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	22,925		
264	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	22,925		
265	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	13,385		
266	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	13,385		
267	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną	m2	32,81		
268	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach	szt	2		
269	KNNR 5 0410/02	Montaż wentylatorów ściennych	szt	1		
270	KNR 4-01 0919/20	Analogia - wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami należy wymienić na zamek elektroniczny uruchamiany kartą elektroniczną (pilotem zbliżeniowym) i klawiaturę	szt	1		
271	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, dla instalacji elektrycznej i sanitarnej	m3	0,4		
272	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	40		
273	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	5		
274	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	2		
275	KNR 4-03 0603/04	Wymiana opraw żarowych ściennych i sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu betonowym na oprawy LED	szt	4		
276	KNR 402 141/3	Wymiana termy elektrycznej - ANALOGIA - dostawa pojemnościowego ogrzewacza wody 10 dm ³ , Ariston Andris R 2 kW lub równoważny	szt	1		
277	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1		
278	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach weiskowych	szt	2		
279	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach weiskowych	szt	2		
280	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	m	10		
281	KNR-K 2-15 0126/02	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie	m	10		
282	KNR 0-31 0113/02	Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej do 22mm	m	10		
283	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2		
284	KNNR 4 0115/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt	2		
285	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy kątowy lub prosty, odcinające do baterii, WC, wypływowo	szt	7		
286	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1		
287	KNNR 2 1802/02	Analogia - blat podumywalkowy z kompozytu, kolor do uzgodnienia na etapie prowadzenia prac	m	1,5		
288	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej wpuszczanej z syfonem gruszkowym	kpl	2		

Kosztorys

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
289	KNR 215 115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm, mosiężne, chromowane - ANALOGIA - bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanym i zewnętrznym pokrętkiem regulacji temperatury, bateria Salto firmy KFA lub równoważna	szt	2		
290	KNNR 5 406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ANALOGIA - zasilacz sieciowy do baterii bezdotykowej	szt	2		
291	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	2		
292	KNR 2-15u2 0202/01	Armatura ręczna ścienna sflukująca miski ustępowe	kpl	2		
293	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	2		
294	KNNR 8 0407/01	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm	szt	1		
295	KNNR 8 0407/04	Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm	szt	1		
296	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm	kpl	1		
297	KNNR 7 0507/02	Dostawa i montaż systemowych kabin sanitarnych w konstrukcji z płyt HPL, kabina podwójna, o wysokości ~ 2,05 m, kolor płyt do uzgodnienia z Inwestorem, stopy kabin o wysokości 10-17 cm ze stali nierdzewnej, mocowania z profili aluminiowych, zawiasy drzwiowe z funkcją samodomykania, zamknięcie drzwi ze wskaźnikiem wolne/zajęte, zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej, aluminiowa belka wieńcząca nad wejściem do kabiny, drzwi 80/200	m2	7,66		
298	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej, średnica papieru do 19 cm, Merida Stella Mini lub równoważna	szt	2		
299	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml, Merida One Biały lub równoważny	szt	2		
300	KNNR 9 203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg, wymiana - ANALOGIA - Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS, Merida Lux Sensor Cut lub równoważny	szt	1		
301	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż lustro ściennego zwykłego	szt	1		
302	ZKNR C-2.1 0701/05	Analogia - dostawa i montaż - szczotka WC	szt	2		
		7. Wykonanie zapór śniegowych na dachu budynku głównego (od strony parkingu i nad wejściem głównym)				
303	KNR K-05r02 0207/02	Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z belką na dachach krytych dachówką - płotek rurowy podwójny	m	41		
304	KNR 4-01 0504/01	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho w zakresie koniecznym do montażu płotków	m2	36		
305	KNNR 2 1504/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m	m2	360		
306	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	360		
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Spis działów przedmiaru robót

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Nr	Opis
1.	Powiększenie sali rozpraw nr 16
2.	Remont toalety nr 11 w budynku KW
3.	Remont łazienki nr 12 w budynku KW (dla niepełnosprawnych)
4.	Renowacja powłok malarskich na klatce schodowej i korytarzach w budynku głównym
5.	Remont WC nr 11 w budynku głównym
6.	Remont WC nr 24 w budynku głównym
7.	Wykonanie zapór śniegowych na dachu budynku głównego (od strony parkingu i nad wejściem głównym)

Zestawienie robocizny

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	12,676		
2	Dekarze gr.II	r-g	37,08		
3	Elektromonterzy gr.II	r-g	20,576		
4	Montażysty gr.II	r-g	23,354		
5	Montażysty gr.III	r-g	32,857		
6	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczychII	r-g	6,16		
7	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczychIII	r-g	4,91		
8	Monterzy gr.II	r-g	6,984		
9	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	48,784		
10	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	3,26		
11	Murarze gr.II	r-g	3,76		
12	Posadzkarze gr.II	r-g	2,875		
13	Robotnicy	r-g	1 446,019		
14	Robotnicy gr.I	r-g	659,184		
15	Robotnicy gr.II	r-g	0,326		
16	Robotnicy grupa I	r-g	5,01		
17	Stolarze gr.II	r-g	11,5		
18	Szklarze gr.II	r-g	2,664		
19	Tynkarze gr.III	r-g	1,793		
		Razem	2 329,772		

Zestawienie materiałów

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Armatura spłukująca do miski ustępowej ręczna ścienna	kpl	5		
2	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,065		
3	Bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa z mieszaczem zintegrowanym i zewnętrznym pokrętkiem regulacji temperatury	szt	5		
4	Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne - dla niepełnosprawnych	szt	2		
5	Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm	szt	1		
6	Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS, 1000 ml	szt	7		
7	Bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników z tworzywa ABS	szt	5		
8	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	182,4		
9	Cement portlandzki CEM I 32,5	t	0,104		
10	Cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	23,968		
11	Deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,038		
12	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	3,6		
13	Elementy stelażu nośnego do miski ustępowej	kpl	5		
14	Elementy z kompozytu	m	3,889		
15	Farba emulsyjna	kg	343,22		
16	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,649		
17	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	147,449		
18	Gips budowlany szpachlowy	t	0,049		
19	Gips budowlany szpachlowy	kg	236,562		
20	Gładź szpachlowa GŁADŹ 601	t	0,585		
21	Gniazda wtyczkowe p.t.	szt	15,3		
22	Grzejniki 2-płytowe Gp-2 600mm	szt	4		
23	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,069		
24	Kabina sanitarna HPL podwójna	m2	12,068		
25	Klej do sklepania miękkich otulin z PE	dm3	0,532		
26	Klej pod płyty prospanelowe	kg	9,3		
27	Kolana ze stali cynkowanej galwanicznie do połączeń zaciskowych z o-ringami z EPDM 15x15mm	szt	32,76		
28	Kołki montażowe	szt	30,3		
29	Kołki rozporowe	szt	108,34		
30	Kołki rozporowe plastikowe	szt	10,861		
31	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm	szt	27		
32	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm	szt	7		
33	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm	szt	1		
34	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm	szt	7		
35	Kotwy	szt	20,016		
36	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	8		
37	Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	33		
38	Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	24		
39	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	50,16		
40	Kształtowniki profilowane U- 55x0,75	kg	13,68		
41	Kształtowniki stalowe profilowane C	m	14,186		
42	Kształtowniki stalowe profilowane U	m	5,259		
43	Listwy przyścienne z drewna iglastego	m	40,3		
44	Lustro ściennie	szt	4		
45	Lustro ściennie dla niepełnosprawnych	szt	2		
46	Łączniki instalacyjne	szt	9,18		
47	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	91		
48	Mieszanka sucha do tynków	kg	1 110,4		
49	Miski ustępowe porcelanowe	szt	1		
50	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych	szt	2		
51	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane zwykłe	szt	4		
52	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	19,969		
53	Oprawy oświetleniowe LED	szt	15,3		
54	Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1		
55	Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grubości 6mm na rurociągach o średnicy 22mm	m	94,5		
56	Pianka poliuretanowa	dm3	1,008		
57	Piasek do zapraw	m3	1,054		
58	Płotek p.śnieżny rurowy	mb	41		
59	Płytki podłogowe z kamieni sztucznych ponad 15x15cm	m2	44,767		
60	Płytki ściennie	m2	151,558		
61	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	39,695		

Zestawienie materiałów

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
62	Płyty prospanelowe mfg kl. min. AC4	m2	34,1		
63	Płyty styropianowe gr. 5 cm	m2	45,198		
64	Płyty z wełny mineralnej gr. do 10 cm	m2	7,128		
65	Pojemnik na papier toaletowy ze stali matowej	szt	7		
66	Pojemnościowy podgrzewacz wody 5 dm3	szt	1		
67	Pojemnościowy podgrzewacz wody 10 dm3	szt	3		
68	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	231,446		
69	Pręty stalowe 6-10mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	1,54		
70	Progi drzwiowe	szt	4		
71	Przewód kabelkowy do 7,5mm2	m	166,4		
72	Przylączy elastyczne do armatury	szt	10		
73	Rury stalowe cynkowane galwanicznie do połączeń zaciskowych PN16 15x1,2mm	m	95,4		
74	Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm	m	4,65		
75	Rury z PCW przepustowe 110mm	m	0,6		
76	Sedesy z tworzywa sztucznego	szt	7		
77	Siatka rusztowaniowa	m2	50,4		
78	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,6		
79	Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem	szt	7		
80	System przyzewowy	kpl	2		
81	Sznur konopny smołowany	kg	0,68		
82	Środek gruntujący	dm3	19,595		
83	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	43,016		
84	Taśma z PE pokryta folią, szerokości 50mm, grubości 2mm	m	0,9		
85	Trójniki mosiężne do grzejników płytowych 2-rzędowych	szt	8		
86	Trójniki ze stali cynkowanej galwanicznie do połączeń zaciskowych z o-ringami z EPDM 15x15x15mm	szt	6,57		
87	Uchwyt - szczotka wc	szt	6		
88	Uchwyty do rur	szt	4		
89	Uchwyty do rur stalowych 12mm	szt	94,5		
90	Uchwyty do rurociągów stalowych	szt	21		
91	Uchwyty do rurociągów z PCW 50mm	szt	11		
92	Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm	szt	7		
93	Uchwyty dla niepełnosprawnych- ścienny skośny	szt	2		
94	Uchwyty dla niepełnosprawnych- ścienny uchylny	szt	6		
95	Umywalki porcelanowe	szt	1		
96	Umywalki porcelanowe dla nps	szt	2		
97	Umywalki porcelanowe wpuszczane	szt	4		
98	Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	t	0,805		
99	Wentylator kanałowy	szt	7		
100	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,66		
101	Woda	m3	0,525		
102	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm	szt	3		
103	Wsporniki do umywalk	szt	7		
104	Zabudowa meblowa	m2	6,674		
105	Zamek elektroniczny do drzwi	szt	3		
106	Zaprawa	m3	0,272		
107	Zaprawa cementowa M12	m3	4,364		
108	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	723,816		
109	Zaprawa spoinująca	kg	27,136		
110	Zasilacz sieciowy do baterii elektronicznej	szt	5		
111	Zawory grzejnikowe proste lub kątowe, mosiężne 15mm	szt	4		
112	Zawory grzejnikowe termostatyczne mosiężne 15mm	szt	4		
113	Zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody 15mm	szt	23		
114	Złączki proste (mufy) ze stali cynkowanej galwanicznie do połączeń zaciskowych z o-ringami z EPDM 15x15mm	szt	26,19		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zestawienie sprzętu

Prace remontowe w wybranych pomieszczeniach SR w Suchej Beskidzkiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,032		
2	Opłata utylizacyjna	m-g	20,841		
3	Rusztowanie ramowe	m-g	23,4		
4	Rusztowanie warszawskie	m-g	4,59		
5	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	2,997		
6	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,05		
7	Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,63		
8	Wyciąg	m-g	31,307		
9	Zaciskarka akumulatorowa 12V z kompletem szczęk	m-g	2,16		
		Razem	86,007		