

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 22			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		6,90	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,50*4,05	m2	18,225	
				RAZEM	18,225
3 d.1	kalk. własna	Demontaż, wynoszenie mebli z pokoju	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. - zabudowa naświetla	m2		
		0,90*1,10	m2	0,990	
				RAZEM	0,990
5 d.1	KNR 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(4,50+4,05)*2*3,12	m2	53,352	
				RAZEM	53,352
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		poz.5	m2	53,352	
				RAZEM	53,352
7 d.1	ZKNR C-2 0902-04	Wklejenie flizeliny	m2		
		4,50*3,12	m2	14,040	
				RAZEM	14,040
8 d.1	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.7	m2	14,040	
				RAZEM	14,040
9 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.5	m2	53,352	
		-poz.8	m2	-14,040	
				RAZEM	39,312
10 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.5	m2	53,352	
				RAZEM	53,352
11 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni metalowych pełnych - sufity listwowe metalowe	m2		
		4,50*4,05	m2	18,225	
				RAZEM	18,225
12 d.1	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie emalia akrylowa ościeżnicy	m2		
		2,00*0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
13 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Pokój 18			
19 d.2	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		4,80	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
20 d.2	kalk. własna	Demontaż, wynoszenie mebli z pokoju	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2		
		2,60*4,05	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
22 d.2	KNR-W 4-01 0816-04	Zeszlifowanie pozostałości kleju	m2		
		poz.21	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
23 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie odpadów budowlanych z budynku	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
24 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na wysypisko	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
25 d.2	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. - zabudowa naświetla	m2		
		0,90*1,10	m2	0,990	
				RAZEM	0,990
26 d.2	KNR 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,60+4,05)*2*3,17	m2	42,161	
				RAZEM	42,161
27 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.26	m2	42,161	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,161
28 d.2	ZKNR C-2 0902-04	Wklejenie flizeliny	m2		
		2,60*4,05	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
29 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.26	m2	42,161	
				RAZEM	42,161
30 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.29	m2	42,161	
				RAZEM	42,161
31 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.26	m2	42,161	
				RAZEM	42,161
32 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni metalowych pełnych - sufity listwowe metalowe	m2		
		2,60*4,05	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
33 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.21	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
34 d.2	KNNR-W 2 W1103-01 + KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 5.0 mm	m2		
		poz.21	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
35 d.2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		poz.21	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
36 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m		
		(2,60+4,05)*2	m	13,300	
				RAZEM	13,300
37 d.2	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie emalia akrylowa ościeżnicy	m2		
		2,00*0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
38 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
42 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Pokój 59			
44 d.3	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		9,50	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
45 d.3	kalk. własna	Demontaż, wynoszenie mebli z pokoju	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2		
		16,672 <2,85*5,85>	m2	16,672	
				RAZEM	16,672
47 d.3	KNR-W 4-01 0816-04	Zeszlifowanie pozostałości kleju	m2		
		16,672 <poz.46>	m2	16,672	
				RAZEM	16,672
48 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie odpadów budowlanych z budynku	m3		
		0,15	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
49 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na wysypisko	m3		
		0,15	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
50 d.3	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. - zabudowa drzwi	m2		
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
51 d.3	KNR 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,85+5,85)*2*3,00	m2	52,200	
				RAZEM	52,200
52 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		poz.51	m2	52,200	
				RAZEM	52,200
53 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.51	m2	52,200	
				RAZEM	52,200
54 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.51	m2	52,200	
				RAZEM	52,200
55 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni metalowych pełnych - sufity listwowe metalowe	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,672 <2,85*5,85>	m2	16,672	
				RAZEM	16,672
56 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2		
		16,672 <poz.46>	m2	16,672	
				RAZEM	16,672
57 d.3	NNRNKB 202 2805-02	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki panelowe imitacja drewna o wymiarach 15*60 cm	m2		
		16,672 <2,85*5,85>	m2	16,672	
				RAZEM	16,672
58 d.3	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(2,85+5,85)*2	m	17,400	
				RAZEM	17,400
59 d.3	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		poz.58	m	17,400	
				RAZEM	17,400
60 d.3	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie emalia akrylowa ościeżnicy	m2		
		2,00*0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
61 d.3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw na oprawy LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
62 d.3	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.3	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.3	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.3	kalk. własna	Naprawa uchwyty okna uchylnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.3	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Listwa wykańczająca - progowa	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000