

Dębica, dn. 19-05- 2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Łazienki – SZT.2.

- Skucie płytek na ścianach i podłodze
- Demontaż umywalek i misek toaletowych
- Wyrównanie powierzchni
- Wymiana pionów kanalizacyjnych
- Dostawa i montaż spłuczek podtynkowych wraz z zabudową płytami gipsowo-kartonowymi
- Ułożenie nowych płytek na ścianach i podłogach
- Montaż misek podwieszanych oraz umywalek

Kuchnia

- Skucie płytek podłogowych
- Skucie wylewki wraz z demontażem izolacji wraz z utylizacją odpadów
- Ułożenie izolacji XPS grubości 5 cm
- Ułożenie folii PE
- Wykonanie wylewki cementowej zbrojonej siatką (grubość około 12 cm)
- Wykonanie posadzki żywicznej z samopoziomem gr. do 5 mm wraz z cokołami wysokości 20 cm
- **UWAGA!!!**
- **Montaż 8 sztuk kratak ściekowych z nierdzewniki (0,5 x 0,5m)- obowiązkowa akceptacja systemu zamontowania przez zamawiającego;**
- **Montaż odwodnienia liniowego (dł. 2 x 3mb)- obowiązkowa akceptacja systemu zamontowania przez zamawiającego;**

Ze względu na specyfikę pomieszczenia, które nie może zostać wyłączone z eksploatacji podczas dokonywania prac budowlanych należy w wycenie uwzględnić koszty dodatkowego zabezpieczenia pomieszczenia celem oddzielenia części remontowanej od części technologicznej kuchni.

Szatnie dla funkcjonariuszy w budynku administracji

- Demontaż istniejącej podłogi – stary parkiet
- Skucie wylewki wraz z utylizacją gruzu
- Ułożenie folii PE
- Ułożenie izolacji XPS grubości do ustalenia po dokonaniu odkrywek
- Wykonanie nowej wylewki
- Ułożenie płytek - płytki do akceptacji zamawiającego
- Przetarcie istniejących tynków

- Szpachlowanie
- Malowanie
- Zamontowanie nowego oświetlenia (wykonanie nowej instalacji zasilającej lampy ledowe)
-

Wyk w 1 egz.
Egz. nr 1 – mail eDok
TS