


POKRYCIE STROPODACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA (modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej) na warstwie izolacji termicznej - styropapy. Pod proj. warstwą papy nawierzchniowej zaleca się zastosowanie papy perforowanej i kominków wentylacyjnych w ilości min. 1 szt./30 m2 dachu.

Na całości dachu przewiduje się wymianę orynnowania - proj. rynny z PCV o profilu półokrągłym Ø150mm i rury spustowe z PCV, okrągłe Ø110mm. Proj. orynnowanie w kolorze antracyt. Proj. obróbki blacharskie attyk, okapów i pozostałe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze antracyt. Dostęp na dach zapewniony poprzez proj. drabinę stałą z pałąkiem ochronnym, mocowaną do elewacji. Drabinę wyposażyć w zabezpieczenie wejścia w postaci zamykanej furtki.
Po obwodzie ścian zewn. budynku, w pobliżu okapu dachu, a także po obwodzie daszków, rur spustowych, pałąka drabiny itp., należy zamontować zwoje z drutu ostrzowego, uniemożliwiające wspinaczkę i przedostanie się osadzonych na dach budynku.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KOTŁOWNI
W ZK W HERBACH, HERBY, UL. KRÓTKA 28, PARC. NR 341/107

Inwestor: Zakład Kamy w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28

Branża: ARCHITEKTURA

Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: RZUT DACHU

Nr rysunku: 3.3

Data: czerwiec 2023 r.

| Nazwisko | Nr. uprawnień / ewidencyjny | Podpis |
|---|---|---|
| Projektował mgr inż. arch. S. Gruczelak | Nr upr.: 9/11/SLOKK Nr ewid.: SL-1511 | |
| Sprawdził | | |
| Projektował inż. F. Kolarczyk | Nr upr.: 612/94 Nr ewid.: SLK/BO/3222/02 | |
| Opracował mgr inż. W. Kolarczyk | Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19 Nr ewid.: SLK/BO/0989/19 | |

wandll
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLA
44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnicka
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl

Podziałka: 1:100

Nr arkusza