



SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA COKŁU
PRZEKRÓJ skala 1:10




SZCZEGÓŁ Y POŁĄCZEŃ PRZYOKIENNYCH
PRZEKRÓJ skala 1:10





- ściana fundamentowa
- izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową
 - emulsja bitumiczna do gruntowania
 - bitumiczna masa uszczelniająca
 - warstwa izolacyjna 2x1mm
 - bitumiczna masa uszczelniająca
 - warstwa klejowa
- płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 100-038 lub 200-036 lub płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
- warstwa zbrojąca
 - klej do ociepleń
 - siatka z włókna szklanego „pancernia” o gramaturze $\geq 300 \text{ g/m}^2$ lub dwie warstwy siatki zbrojącej zatopione w kleju
- warstwa wykończeniowa np.:
 - ponad powierzchnią gruntu - okładzina z płytek klinkierowych
 - grunt krzemianowo-polimerowy
 - nanoklej do klinkieru
 - płytki klinkierowe
 - ponad powierzchnią gruntu - tynk mozaikowy
 - grunt pod tynki akrylowe
 - poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
 - emulsja bitumiczna do gruntowania
 - bitumiczna masa uszczelniająca
 - folia kubekowa

- ściana zewnętrzna
- warstwa zaprawy klejowej
 - klej do styropianu
- płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 lub EPS 100-038
- warstwa zbrojąca
 - klej do ociepleń
 - dwie warstwy siatki zbrojącej
- wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
 - wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
 - grunt pod tynki akrylowe
 - tynk akrylowy
 - wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego
 - grunt pod tynki krzemianowe
 - tynk silikatowo-silikonowy
 - wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
 - grunt podtynkowy
 - tynk mineralny
 - farba elewacyjna (opcjonalnie): akrylowa, silikatowa, silikonowa

- parapet z blachy lub PCV
- klej bitumiczny
- warstwa zbrojąca systemu ociepleń
- płyta termoizolacyjna ze styropianu



Rozwiązania przykładowe na podstawie systemu ociepleń "Alpol".

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KOTŁOWNI W ZK W HERBACH, HERBY, UL. KRÓTKA 28, PARC. NR 341/107					
Inwestor Zakład Kamry w Herbach 42-284 Herby, ul. Krótka 28		Branża ARCHITEKTURA		FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA wandii 44-295 Nowa Wieś, ul. Rybnicka 7 tel. (0-32) 430 00 81 Nr ewid. DG-64/393 www.wand2.pl	
Nazwa projektu PROJEKT TECHNICZNY		Nazwisko Projektował mgr inż. arch. S. Gruczelek	Nr. uprawnień / ewidencyjny Nr upr.: 9/11/SL/OKK Nr ewid.: SL-1511	Podpis	
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA ŚCIAN ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE		Sprawdził		Podziółka: 1:10	
Nr rysunku 3.9		Data czerwiec 2023 r.	Projektował inż. F. Kolarczyk	Opracował mgr inż. W. Kolarczyk Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19 Nr ewid.: SLK/BO/0989/19	
					
		Nr arkusza			