

UWAGI:

1. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na niniejszym rysunku. Przed przystąpieniem do prac wykonać przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. Istniejące sieci zabezpieczyć na okres prowadzonych prac.
2. Podczas prowadzonych prac wykopowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz nadziemne. Podczas prac ziemnych na bieżąco monitorować lokalizację uzbrojenia podziemnego. Istniejące sieci zabezpieczyć na okres prowadzonych prac.
3. Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu należy zweryfikować rzędne niwelety terenu, rzędne istniejącej sieci uzbrojenia terenu, oraz rzędne projektowanych przewodów, a w razie konieczności dokonać ewentualnych korekt zagłębienia i spadków projektowanych przewodów.
4. Projektowany gazociąg należy wykonać z rur PE-HD PE100RC SDR11. Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łączonych przez spawanie.
5. Rzędne na profilu podano do osi przewodu. Przy wykonaniu wykopów należy uwzględnić połowę średnicy rury oraz grubość podsypki piaskowej.
6. Na projektowanym gazociągu założyć rury ochronne z PE-HD PE100 SDR11 w miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią uzbrojenia terenu, gdy odległość pionowa między tymi przewodami w "świetle" będzie mniejsza niż 0,2 m. Dobór rur ochronnych uzależniać od rzeczywistej głębokości posadowienia istniejącej sieci uzbrojenia terenu. Założyć rury ochronne Arota na istn. kablach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscu skrzyżowanie z projektowanymi przewodami gazowymi.
7. Odtworzyć nawierzchnie terenu do stanu z przed rozpoczęciem robót. Uszkodzone elementy wymienić na nowe.
8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producentów urządzeń.
9. Oznaczenia na rysunkach:
   - "A" - punkt włączenia do istn. przyłącza gazowego (stacja redukcyjno pomiarowa) + skrzynka gazowa + zawór odcinajacy
   - "g1".... - punkt zmiany trasy projektowanego gazociągu
   - "B" - punkt podprowadzenia projektowanego gazociągu do budynku (skrzynka gazowa wg rysunku nr 9)

PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ
W ZAKŁADZIE KARNYM W HERBACH

Inwestor: Zakład Karny w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28	Branża: INSTALACJE SANITARNE		
	Nazwisko	Nr. uprawnień / ewidencyjny	Podpis
Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY	Projektował mgr inż. W. Kolarczyk	upr. bud. SLK/3529/POOS/11 nr ewid. SLK/IS/7329/11	
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJA GAZOWA	Sprawdził mgr inż. Leszek CYGAN	upr. bud. SLK/2089/POOS/08 nr ewid. SLK/IS/5600/08	
	Opracował		
Nr rysunku: 3	Data: czerwiec 2023 r.	Opracował	

wandll
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnicka 10
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl

Podziałka: 1:100/500

Nr arkusza