
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI:	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W PAWILONIE MIESZKALNYM "B" ZAKŁADU KARNEGO w PŁOCKU
ADRES INWESTYCJI:	09-400 PŁOCK, ul. SIENKIEWICZA 22
NAZWA INWESTORA:	ZAKŁAD KARNY w PŁOCKU
ADRES INWESTORA:	09-400 PŁOCK, ul. SIENKIEWICZA 22

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. B. Zadrożny

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2023 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.05.2023 r

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		94,0 + 2,0 + 21,0 + 3,0 + 21,0 + 42,0 + 2,0 + 1,0 + 36,0	szt.	222,000	
				RAZEM	222,000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		9,0 + 4,0 + 2,0 + 3,0	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,10 * 0,30 * 94 + 1,10 * 0,30 * 2 + 1,10 * 0,30 * 21 + 1,0 * 0,30 * 3 + 0,60 * 0,30 * 21 + 0,85 * 0,30 * 42 + 1,05 * 0,30 * 9 + 0,75 * 0,30 * 4 + 1,0 * 0,30 * 2 + 0,80 * 0,30 * 2 + 1,0 * 0,30 * 1 + 1,05 * 0,30 * 36 + 0,95 * 0,30 * 3	m2	71,310	
				RAZEM	71,310
4	KNR-W 2-02 1001-01	Okna drewniane trzyszybowe o wsp U<=0,90 W/m2K, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m2		
		<O1 0,98x0,90 R> 0,98 * 0,90 * 94,0	m2	82,908	
		<O2 0,93x0,78 R-U> 0,93 * 0,78 * 2,0	m2	1,451	
		<O3 0,935x0,565 R> 0,935 * 0,565 * 21,0	m2	11,094	
		<O4 0,87x0,59 R-U> 0,87 * 0,59 * 3,0	m2	1,540	
		<O5 0,47x1,17 R-U> 0,47 * 1,17 * 21,0	m2	11,548	
		<O6 0,75x0,82 R> 0,75 * 0,82 * 42,0	m2	25,830	
		<O10 0,67x0,87 R-U> 0,67 * 0,87 * 2,0	m2	1,166	
		<O11 0,86x0,87 R-U> 0,86 * 0,87 * 1,0	m2	0,748	
		<O12 0,94x0,77 U> 0,94 * 0,77 * 36,0	m2	26,057	
				RAZEM	162,342
5	KNR-W 2-02 1001-02	Okna drewniane trzyszybowe o wsp U<=0,90 W/m2K, fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m2		
		<O7 0,95x1,80 R-U> 0,95 * 1,80 * 9,0	m2	15,390	
		<O8 0,65x1,80 R-U> 0,65 * 1,80 * 4,0	m2	4,680	
		<O9 0,87x1,40 R-U> 0,87 * 1,40 * 2,0	m2	2,436	
		<O13 0,825x1,225 R-U> 0,825 * 1,225 * 3,0	m2	3,032	
				RAZEM	25,538
6	KNR 4-01 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(0,98 + 0,90 * 2) * 94	m	261,320	
		(0,93 + 0,78 * 2) * 2,0	m	4,980	
		(0,935 + 0,565 * 2) * 21,0	m	43,365	
		(0,87 + 0,59 * 2) * 3,0	m	6,150	
		(0,47 + 1,17 * 2) * 21,0	m	59,010	
		(0,75 + 0,82 * 2) * 42,0	m	100,380	
		(0,67 + 0,87 * 2) * 2,0	m	4,820	
		(0,86 + 0,87 * 2) * 1,0	m	2,600	
		(0,94 + 0,77 * 2) * 36,0	m	89,280	
		(0,95 + 1,80 * 2) * 9,0	m	40,950	
		(0,65 + 1,80 * 2) * 4,0	m	17,000	
		(0,87 + 1,40 * 2) * 2,0	m	7,340	
		(0,825 + 1,225 * 2) * 3,0	m	9,825	
				RAZEM	647,020
7	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		poz.6 * 0,25	m2	161,755	
				RAZEM	161,755
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.7	m2	161,755	
				RAZEM	161,755
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,10 * 0,30 * 94 + 1,10 * 0,30 * 2 + 1,10 * 0,30 * 21 + 1,0 * 0,30 * 3 + 0,60 * 0,30 * 21 + 0,85 * 0,30 * 42 + 1,05 * 0,30 * 9 + 0,75 * 0,30 * 4 + 1,0 * 0,30 * 2 + 0,80 * 0,30 * 2 + 1,0 * 0,30 * 1 + 1,05 * 0,30 * 36 + 0,95 * 0,30 * 3$	m2	71,310	
				RAZEM	71,310
10	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie parapetów lastrykowych	szt.		
		poz.1 + poz.2	szt.	240,000	
				RAZEM	240,000
11	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - stare okna drewniane	m3		
		poz.4 * 0,08 + poz.5 * 0,08	m3	15,030	
				RAZEM	15,030