

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ POMIESZCZEŃ DLA INTERESANTÓW W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZAKŁADU KARNEGO W TARNOWIE PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY II WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO INSPEKTORATU WEWNĘTRZNEGO W TARNOWIE</b>		
1	Element	<b>ROBOTY REMONTOWE PIWNIC</b>		
1.1	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doza	8
1.2	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	37,48
1.3	Kalkulacja indywidualna	Koszt demontażu istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,00
1.4	KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa	m2	37,48
1.5	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 - wykucie drzwi	m2	2,10
1.6	NNRNKB 202/2023/2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75	m2	21,04
1.7	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	21,04
1.8	KNR 19/1024/7 (2)	Montaż drzwi EI30S	m2	2,1
1.9	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	m2	21,71
1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod gładź i malowanie Krotność=2	m2	48,72
1.11	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m2	48,72
1.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba lateksowa	m2	48,72
1.13	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod płytki ceramiczne	m2	21,71
1.14	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	21,71
1.15	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	m2	21,71
1.16	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	m	17,74
1.17	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana	m	17,74
1.18	Kalkulacja indywidualna	Koszt wpięcia grzejnika do istniejącej instalacji c.o.	kpl	1,00
1.19	KNRW 215/418/7	Grzejniki stalowe	szt	1,00
1.20	KNR 35/215/2	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn·15·mm	kpl	1,00
1.21	KNR 35/215/6	Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn·15·mm	szt	1,00
1.22	Kalkulacja indywidualna	Montaż rekuperatora ściennego wraz z robotami towarzyszącymi (m.in.: przebicia, wykucia i ich naprawa) zgodnie z projektem	kpl	1,00
1.23	Kalkulacja indywidualna	Koszt wykonania projektowanej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (m.in.: wyłączniki, gniazdka) oraz wymaganymi przez przepisy pomiarami elektrycznymi	kpl	1,00
1.24	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe LED	kpl	5,00
2	Element	<b>ROBOTY REMONTOWE KLATKI SCHODOWEJ</b>		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Koszt demontażu istniejącej instalacji gazowej	kpl	1,00
2.2	KNR 401/1211/1	Analogia: usunięcie warstwy lamperii	m2	105,48
2.3	KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa	m2	35,00
2.4	KNR 401/708/6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości do 40·cm	m	19,05
2.5	KNNR 2/1802/1 (1)	Parapety z aglomarmuru	m	2,80
2.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - pod gładź i malowanie Krotność=2	m2	63,22
2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - pod gładź i malowanie Krotność=2	m2	248,48
2.8	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m2	63,22

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.9	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m2	248,48
2.10	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba lateksowa	m2	311,7
2.11	KNR 401/1213/1 (1)	Lakierowanie powierzchni ścian lakierem ochronnym bezbarwnym, powierzchnie gładkie	m2	105,48
2.12	KNR 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica do 50-mm, 1-krotne	m	31,90
2.13	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	65,67
2.14	KNR 401/914/2	Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwytywów) schodowych, drewno twarde, odcinki proste, ponad 1-m	m	59,7
2.15	KNR 401/914/4	Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwytywów) schodowych, drewno twarde, skręty, 90-180°	szt	7,00
2.16	Kalkulacja indywidualna	Montaż klapy oddymiającej wraz z robotami towarzyszącymi (m.in.: przebicie, wykucia, przeróbka konstrukcji dachu i pokrycia i ich naprawa) zgodnie z projektem	kpl	1,00
2.17	KNR 19/1024/7 (2)	Montaż drzwi EI30S	m2	2,1
3	Element	<b>ROBOTY REMONTOWE II PIĘTRA I ELEWACJI</b>		
3.1	KNR 16/151/1	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 11,5-cm	m2	59,84
3.2	KNR 16/150/1	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 20-cm	m2	1,50
3.3	KNR 16/150/2	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 24-cm	m2	17,13
3.4	KNR 19/1024/7 (2)	Montaż drzwi EI30S	m2	2,73
3.5	KNR 19/1024/7 (2)	Montaż drzwi zewnętrznych RC4 z elektrozamkiem i dostępem z karty wraz z domofonem przy drzwiach zgodnie z projektem	m2	4,42
3.6	KNR 19/1024/7 (2)	Montaż drzwi zewnętrznych z elektrozamkiem i dostępem z karty wraz z domofonem przy drzwiach zgodnie z projektem	m2	2,31
3.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż 2 szt. kamer z podpięciem do istniejącej instalacji wraz z robotami towarzyszącymi (m.in.: przebicie, wykucia i ich naprawa) zgodnie z projektem	kpl	1,00
3.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe - pod malowanie	m2	59,37
3.9	KNR 401/1204/4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje	m2	59,37
4	Element	<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Koszt robót towarzyszących i wywozu materiałów z rozbiórki	kpl	1,00