

---

**PRZEDMIAR OFERTOWY NAKŁADCZY - PRACE BUD W BUDYNKU  
SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓD, ŁÓDŹ, AI.  
KOŚCIUSZKI 107/109-POKOJE BIUROWE-MALOWANIE, CYKLINO-  
WANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA,  
ARCHIWUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO,  
REMONT POM 429**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUD. W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓD, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109-POKOJE BIUROWE-MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA, ARCHIWUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO, REMONT POM 429.  
ADRES INWESTYCJI : SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109  
INWESTOR : SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA,.  
ADRES INWESTORA : ÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109  
BRANŻA : BUDOWLANA. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.  
DATA OPRACOWANIA : 04-2023r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04-2023r.

Data zatwierdzenia

Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach:

Pom. 215:

- wymiana wykładziny podłogowej na płytki gresowe,
- naprawa ubytków ścian i sufitów,
- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.

Pom. 213:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych,
- naprawa ubytków ścian,
- malowanie ścian farbami akrylowymi.

Pom. 208, 209, 210, 212, 214:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych.

Pom. 035:

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia serwerowni. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwórę elektromagnetyczną i samozamykacz.

Pom. 408:

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia archiwum. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwórę elektromagnetyczną i samozamykacz.

Komunikacja na parterze i V piętrze:

- zerwanie uszkodzonego tynku mozaikowego
- przygotowanie podłoża
- nałożenie nowego tynku mozaikowego w kolorze jak istniejący.

Pom. 429:

- skucie starych płytek,
- likwidacja lamperii z tynku mozaikowego,
- montaż nowej posadzki z płytek gres,
- naprawa ubytków ścian i sufitów.
- szpachlowanie i malowanie ścian,
- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA, ARCHIWUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA, REMONT POMIESZCZENIA NR 429.</b> CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. CPV- 45431000-7- Kładzenie płytek. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.					
1		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>			
d.1	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia meblowego, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach: Pom. 215: - wymiana wykładziny podłogowej na płytki gresowe - naprawa ubytków ścian i sufitów - malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. Pom. 213: - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych - naprawa ubytków ścian - malowanie ścian farbami akrylowymi. Pom. 208, 209, 210, 212, 214: - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych	kpl		
			kpl	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
d.1	2 KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, drzwi, grzejników, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, okładzin ściennych, narożników sufitów podwieszonych, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach wykonywania prac remontowych. (<pom. 215>7.55*6.2+<pom. 213>5.8*4.85+<pom. 208>3.74*4.87+<pom. 209>6.61*4.87+<pom. 210>5.24*4.87+<pom. 212>34.5+<pom. 214>5.8*4.85)*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	245.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.517</b>
d.1	3 KNR 4-01 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych wraz listwami przyściennymi - pom. 215 - wymiana wykładziny podłogowej na płytki gresowe <pom. 215 - wymiana wykładziny podłogowej>7.55*6.2*1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.491	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.491</b>
d.1	4 KNR-W 4-01 1202-09 ST - 01.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie ścian, (pom. 213), ścian i sufitu, (pom. 215). <pom. 213>3.07*(5.8+4.85)*2-<otwory okienne>1.5*1.82*2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*2<szt>+<ościeża okienne>0.37*{(1.5+1.82*2)*2}+<ościeża drzwiowe>0.2*(1.0+2.05*2)*2<szt>+<ościeża wnęk podokiennych>0.15*1.35*2*2<szt> <pom. 215 - ściany>3.35*(7.55+6.2)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*4<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*2<szt>+<ościeża okienne>0.37*{(1.2+1.82*2)*4}+<ościeża drzwiowe>0.2*(1.0+2.05*2)*1<szt>+<ościeża wnęk podokiennych>0.15*1.35*2*4<szt> <pom. 215 - sufit>7.55*4.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.485	
			m <sup>2</sup>	89.092	
			m <sup>2</sup>	36.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.195</b>
d.1	5 KNR-W 4-01 0816-03 ST - 01.00.00	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych i listew przyściennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. Policzone wykonanie mechaniczne w ilości 80% całości powierzchni. (<pom. 208>3.74*4.87+<pom. 209>6.61*4.87+<pom. 210>5.24*4.87+<pom. 212>34.5+<pom. 213>5.8*4.85+<pom. 214>5.8*4.85)*1.15*80%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.349</b>
d.1	6 KNR-W 4-01 0816-01 ST - 01.00.00	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych i listew przyściennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. Policzone wykonanie ręczne w ilości 20% całości powierzchni. 20%*(<pom. 208>3.74*4.87+<pom. 209>6.61*4.87+<pom. 210>5.24*4.87+<pom. 212>34.5+<pom. 213>5.8*4.85+<pom. 214>5.8*4.85)*1.15/0.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.921</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.1	KNR 4-01 0106-04 ana- logia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.3*0.03 poz.4*0.005 poz.5*0.005 poz.6*0.005	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1.545 0.941 0.767 0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.493</b>
8 d.1	KNR 4-01 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.493</b>
9 d.1	KNR 4-01 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki spryzmowanych samochodami samowyladow- czymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10  poz.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.493</b>
10 d.1	kalk. własna ST - 01.00.00	Oplata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypis- ko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca roz- biórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbió- rek. poz.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.493</b>
<b>2</b>		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - RO- BOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE.</b>			
11 d.2	KNR 4-01 0711-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - naprawy "odpa- rzonych" tynków ścian i sufitów - przyjęto 10% całości powierzchni ścian i sufi- tów w pom. 213, 215 i przyjęto 12,5m <sup>2</sup> na poprawki w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214. <pom. 213, 215>poz.4*10%+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>12.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
12 d.2	KNR 0-23 2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod tyn- ki cementowo- wapienne.  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
13 d.2	KNR-W 4-01 1204-08 ST - 03.00.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie ścian i sufitów w pom. remontowanych  <pom. 213, 215>poz.4+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>12.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.695</b>
14 d.2	KNR-W 2-02 0830-06 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przygotowanie pod malowanie sufitów w pom. remontowanych - przyjęto 10% całości sufitów w pom. 215.  <pom. 215 - sufit>7.55*4.85*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.662</b>
15 d.2	KNR-W 2-02 0830-04 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach-przyjęto 10% całoś- ci powierzchni ścian w pom. 213, 215 i przyjęto 12,5m <sup>2</sup> w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214.  <pom. 213, 215>poz.4*10%+<pom. 208, 209, 210, 214>12.5 <minus sufit pom. 215>-poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.320 -3.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.658</b>
16 d.2	KNR 0-23 2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe.  poz.14+poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit w pom. 215. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika.  <pom. 215 - sufit>7.55*4.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.618</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ścian i w pom. 213, 215 i przyjęte 12,5m2 na poprawki w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. <pom. 213, 215>poz.4+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>10.0 <minus sufit pom. 215>-poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  198.195 -36.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.577</b>
19	KNR-W 4-01 d.2 1214-02 ana- logia ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie powierzchni przed malowaniem - parapety okienne w pom. 213, 215.  <parapety okienne w pom. 213, 215>(0.4+0.04)*{(1.5+0.1)*2+(1.2+0.1)*4}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
20	KNR-W 4-01 d.2 1214-02 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - grzejniki żeliwne pod oknami, rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniach 213, 215. <grzejniki>1.3*0.6*4*1.15+<piony i gałazki>3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.588</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 1209-07 ana- logia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych powierzchni do 1.0 m2 - malowanie w kolorze białym parapetów okiennych w pom. 213, 215.  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 1212-19 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - grzejniki żeliwne pod oknami, farbą termoodporną na temp. 90°C.  <grzejnik>1.3*0.6*4*1.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.588</b>
23	KNR 4-01 d.2 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu, farbą termoodporną na temp. 90°C. <piony i gałazki>10.0	m  m	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24	KNR 4-01 d.2 0803-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - naprawy uszkodzeń ujawnionych po rozbiórce wykładziny podłogowej wraz listwami przyściennymi - pom. 215. Policzone 15% całej powierzchni posadzek. poz.3*15%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.724</b>
25	KNR AT-23 d.2 0101-06 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nową posadzkę z płytek - pom. 215. Przyjęto 25% całej powierzchni zdemontowanych starych posadzek. poz.3*25%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.873</b>
26	KNR AT-23 d.2 0101-07 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawy podłoża pod nową posadzkę z płytek - pom. 215, Krotność = 9 poz.25*50%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.437</b>
27	KNR AT-23 d.2 0101-05 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki.  poz.25/0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.492</b>
28	KNR AT-23 d.2 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - całości powierzchni pod nowe posadzki.  poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.492</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	NNRNKB d.2 202 1130-01 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> - powierzchni po zde-montowanych starych posadzkach.  poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.492</b>
30	KNR-W 2-02 d.2 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników.  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.492</b>
31	KNR 2-02 d.2 1118-09 z.sz. 5.7.d ST - 02.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej. Układanie w "karo" - pom. 215 - posadzka z płytek gresowych (30x30 cm, antypoślizgowe, V klasy ścieralności). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Gres antypoślizgowy na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie. Fugowanie fugą wg wytycznych w projekcie. Parametry zasadnicze płytek: antypoślizgowość wg normy DIN 51130 - R12, wg EN14411:2012. Dobór płytek w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji. poz.29*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.067</b>
32	KNR 2-02 d.2 1113-06 ST - 02.00.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - listwy przyściennie w pom. 215.  (7.55+6.2)*2-<otwór drzwiowy>0.99*2+<ościeża drzwiowe i wnęki podokiennej>0.2*2+0.15*2	m  m	  26.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.220</b>
33	NNRNKB d.2 202 2809-05 analogia ST - 02.00.00	(z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami o różnych posadzkach.  1.0*2<szł>	m  m	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR-W 4-01 d.2 0819-07 ST - 02.00.00	Trzykrotne lakierowanie posadzek - lakierowanie parkietów drewnianych i listew przyściennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. R - wsp. 3,0, M - wsp. 2,0.  poz.5+poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  201.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.270</b>
35	wycena indy-widualna na podstawie wizji na bu-dowie i usta-leń z Inwes-torem ST - 02.00.00	Inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu. Rezerwa ryczałtowa.  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 4-01 d.2 1215-08 ana-logia ST - 03.00.00	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po robotach remontowych. R - wsp. 5,0  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  245.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.517</b>
<b>3</b>		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY PRZYGOTOWAW-CZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE</b>			
37	wycena indy-widualna na podstawie wizji na bu-dowie i usta-leń z Inwes-torem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach: Pom. 035: - wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia serwerowni. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwo-rę elektromagnetyczną i samozamykacz. Pom. 408: - wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia archiwum. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwo-rę elektromagnetyczną i samozamykacz. 3	kpl          kpl	          3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, okładzin ściennych, sufitów podwieszonych, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach na korytarzach w miejscach wykonywania prac remontowych. 10.0*2<miejsca>*1.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
39	KNR 4-01 d.3 0903-01ana- logia ST - 01.00.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych - współ. R-0,50 - do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaż skrzydeł drzwiowych - pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).  <demontaż skrzydeł drzwiowych - pom. 035, pom. 408>1+1	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 4-01 d.3 0354-09 ST - 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaż ościeżnic drzwiowych - pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).  poz.39	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR 4-01 d.3 0106-04 ana- logia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.39*0.9*2.05*0.04 poz.40*0.1*0.05*(1.0+2.1*2)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.148 0.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
42	KNR 4-01 d.3 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.41	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
43	KNR 4-01 d.3 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10  poz.42	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
44	kalk. własna d.3 ST - 01.00.00	Oплата za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórkę we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.41	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>4</b>		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE.</b>			
45	KNR-W 2-02 d.4 1022-01 ST - 02.00.00	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - montaż nowych drzwi spełniających wymagania klasy RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Drzwi wyposażone w 2 zamki na kluczowe w klasie 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dostosowane do istniejącego systemu kontroli dostępu oraz wyposażone fabrycznie w zwoję elektromagnetyczną i samozamykacz. Konstrukcja o bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia przed włamaniem. Ościeżnica drzwi RC4 wykonana jest ze stali ocynkowanej grubości 3.0 mm, z trójsronną przylgą i uszczelką EPDM. Dolna krawędź ościeżnicy zakończona jest progiem wykonanym z kształownika stalowego o wysokości 20 mm Skrzydło montowane jest na ościeżnicy poprzez trzy, trzyczęściowe, łożyskowane zawiasy, spawane do ościeżnicy i skrzydła. Kolorystyka dobrana do drzwi istniejących, (wsp. do R-10,0 za montaż ościeżnic). <montaż drzwi klasy RC4 - pom. 035, pom. 408>1.0*2.1*2<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
46	wycena indywidualna na podstawie ustaleń z Inwestorem ST - 02.00.00	Dostosowane zamontowanych drzwi do istniejącego systemu kontroli dostępu, uruchomienie systemu i przeszkolenie użytkownika - drzwi do pom. 035 (serwerownia) i pom. 408 (archiwum).  2	kpl  kpl	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 2-02 d.4 1219-07 ana- logia ST - 02.00.00	Montaż odbojników drzwiowych.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48	kalk. własna d.4 ST - 02.00.00	Wykonanie napraw obustronnych ścian i okładzin po montażu drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	kalk. własna d.4 ST - 02.00.00	Wykonanie napraw posadzek po montażu drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50	KNR-W 2-02 d.4 0616-06 ana- logia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - obustronne wykończenie łączenia ościeżnic zamontowanych drzwi pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum) - silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25).	m		
		1.1*2*2<szt>	m	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
51	KNR-W 2-02 d.4 0616-12 ana- logia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych - obustronne wykończenie łączenia ościeżnic zamontowanych drzwi pom. 035 (serwerownia), pom. 408, ze ścianami ościeży - silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25).	m		
		2.1*2*2*2<szt>	m	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
52	KNR-W 4-01 d.4 1215-08 ana- logia ST - 01.00.00	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po robotach remontowych. R - wsp. 5,0	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
5		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>			
53	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie korytarzy do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych: Komunikacja na parterze i V piętrze: - zerwanie uszkodzonego tynku mozaikowego - przygotowanie podłoża - nałożenie nowego tynku mozaikowego w kolorze jak istniejący.	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNR-W 4-01 d.5 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia (grzejnik, półka, drzwi), posadzek, itp. na korytarzach w miejscach wykonywania prac remontowych.	m <sup>2</sup>		
		5.0*2<miejsc>*1.15	m <sup>2</sup>	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
55	KNR 4-01 d.5 1214-02 ana- logia ST - 01.00.00	Ręczne zeszkrobienie zniszczonych tynków mozaikowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - komunikacja na parterze i V piętrze.	m <sup>2</sup>		
		<korytarz parteru>1.48*(0.2+0.18+0.2+1.7+0.2+0.18+0.2+0.1)*1.15	m <sup>2</sup>	5.038	
		<korytarz V piętra>1.48*2.51*1.15	m <sup>2</sup>	4.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.310</b>
56	KNR 4-01 d.5 0106-04 ana- logia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m <sup>3</sup>		
		poz.55*0.003	m <sup>3</sup>	0.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.028</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01 d.5 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materialow z rozbiorek.  poz.56	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.028</b>
58	KNR 4-01 d.5 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10  poz.57	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.028</b>
59	kalk. własna d.5 ST - 01.00.00	Oplata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementow z rozbiorek. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia na ządanie Zamawiajacego dokumentu stwierdzajacego wywiezienie gruzu i innych materialow z rozbiorek na wysypisko odpadow lub przekazanie materialu do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki we własnym zakresie ustala odbiorce gruzu i innych materialow z rozbiorek. poz.56	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.028</b>
<b>6</b>		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.</b>			
60	KNR 4-01 d.6 0713-01 ana- logia ST - 02.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem podkładów i resztek tynków mozaikowych na ścianach - komunikacja na parterze i V piętrze.  poz.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.310</b>
61	KNR AT-31 d.6 0505-02 ana- logia ST - 02.00.00	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, warstwa pośrednia, (grunt podkładowy) - wykonanie nowych tynków na ścianach komunikacji na parterze i V piętrze.  poz.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.310</b>
62	KNR AT-31 d.6 0505-04 ST - 02.00.00	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie - wykonanie nowych tynków na ścianach komunikacji na parterze i V piętrze, w kolorze jak istniejące.  poz.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.310</b>
63	kalk. własna d.6 ST - 02.00.00	Naprawa cokolika posadzki w rejonie wymiany tynku mozaikowego komunikacji na parterze.  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	KNR 4-01 d.6 1214-01 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - przygotowanie "gałązek" grzejnika komunikacji na parterze.  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNR 4-01 d.6 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - malowanie "gałązek" grzejnika komunikacji na parterze.  0.5	m  m	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
66	KNR-W 4-01 d.6 1215-08 ana- logia ST - 01.00.00	Mycie posadzek po robotach remontowych. R - wsp. 5,0  poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
<b>7</b>		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIĘSZCZENIA NR 429 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.7	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród oddzielających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniu: Pom. 429: - skucie starych płytek, - likwidacja lamperii z tynku mozaikowego, - montaż nowej posadzki z płytek gres, - naprawa ubytków ścian i sufitów. - szpachlowanie i malowanie ścian, - malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. 1	kpl          kpl	          1.000	          1.000
68 d.7	KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, drzwi, grzejników, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach wykonywania prac remontowych.  <pom. 429>(3.76*6.32-0.96*2.12)*1.15	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       24.987	       24.987
69 d.7	KNR 4-01 0811-07 analogia ST - 01.00.00	Rozebrawie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie starych płytek wraz z cokolikami.  <pom. 429 - rozbiórka istniejących posadzek>(3.76*(6.32-2.04)-0.96*2.12)*1.15	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       16.166	       16.166
70 d.7	KNR 4-01 1214-02 analogia ST - 01.00.00	Ręczne zeszkrobanie tynków mozaikowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - likwidacja lamperii z tynku mozaikowego.  <likwidacja lamperii z tynku mozaikowego>1.6*(3.76+6.32*2+0.95*1.2*2)*1.15	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       34.371	       34.371
71 d.7	KNR-W 4-01 1202-09 ST - 01.00.00	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przygotowanie pod malowanie ścian i sufitu, w pom. 429.  <pom. 429 - sufity>(3.76*6.32-0.96*2.12) <pom. 429 - ściany>3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*1<szt>+<ościeża okienne>0.35*((1.5+1.82*2)*2)+<ościeża wnek podokiennych>0.15*0.95*2*2<szt>	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	       21.728 65.488	       87.216
72 d.7	KNR 4-01 0106-04 analogia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.69*0.03*1.15 poz.70*0.005 poz.71*0.005	m <sup>3</sup>       m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	       0.558 0.172 0.436	       1.166
73 d.7	KNR 4-01 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek.  poz.72	m <sup>3</sup>       m <sup>3</sup>	       1.166	       1.166
74 d.7	KNR 4-01 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10  poz.73	m <sup>3</sup>       m <sup>3</sup>	       1.166	       1.166
75 d.7	kalk. własna ST - 01.00.00	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.72	m <sup>3</sup>       m <sup>3</sup>	       1.166	       1.166
8		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.166</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 4-01 d.8 0711-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - naprawy "odparzonych" tynków ścian i sufitów - przyjęto 10% całości powierzchni ścian i sufitów w pom. 429. <pom. 429>poz.71*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.722</b>
77	KNR 0-23 d.8 2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod tynki cementowo-wapienne.  poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.722</b>
78	KNR-W 4-01 d.8 1204-08 ST - 03.00.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie ścian i sufitów w pom. remontowanym  <pom. 429>poz.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  87.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.216</b>
79	KNR-W 2-02 d.8 0830-06 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przygotowanie pod malowanie sufitów w pom. remontowanych - przyjęto 10% całości sufitów w pom. 429.  <pom. 429 - sufit>(3.76*6.32-0.96*2.12)*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.173</b>
80	KNR-W 2-02 d.8 0830-04 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - przyjęto całość ścian po likwidacji lamperii i 10% pozostałej powierzchni ścian  <pom. 429 - ściany po lamperii>poz.70 <pom. 429 - pozostałe ściany>(3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*1<szt>+<ościeża okienne>0.25*{(1.5+1.82*2)*2})+<ościeża wnek podokiennych>0.15*0.95*2*2<szt>-poz.70)*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  34.371 3.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.380</b>
81	KNR 0-23 d.8 2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe.  poz.79+poz.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.553	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.553</b>
82	KNR-W 4-01 d.8 1204-01 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit w pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika.  <pom. 429 - sufit>(3.76*6.32-0.96*2.12)*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.901</b>
83	KNR-W 4-01 d.8 1204-02 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ścian i w pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika.  <pom. 429 - ściany po lamperii>poz.70*1.1 <pom. 429 - pozostałe ściany>(3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*1<szt>+<ościeża okienne>0.35*{(1.5+1.82*2)*2})+<ościeża wnek podokiennych>0.15*0.95*2*2<szt>-poz.70)*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  37.808 34.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.036</b>
84	KNR-W 4-01 d.8 1214-02 ana- logia ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - oczyszczenie powierzchni przed malowaniem - parapety okienne w pom. 429.  <parapety okienne w pom. 429>(0.4+0.04)*(1.2+0.1)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.144</b>
85	KNR-W 4-01 d.8 1214-02 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - grzejniki żeliwne pod oknami, rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu 429. <grzejniki>0.75*0.6*2*1.15+<pion i gałazki>1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.035</b>
86	KNR-W 4-01 d.8 1209-07 ana- logia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - malowanie w kolorze białym parapetów okiennych w pom. 429.  poz.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.144	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.144</b>
87	KNR-W 4-01 d.8 1212-19 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - grzejniki żeliwne pod oknami, farbą termoodporną na temp. 90°C.  <grzejnik>0.75*0.6*2*1.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.035</b>
88	KNR 4-01 d.8 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu, farbą termoodporną na temp. 90°C. <pion i gałązki>1.0	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
89	KNR 4-01 d.8 0803-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - naprawy uszkodzeń ujawnionych po rozbiórce wykładzin wraz listwami przyściennymi - pom. 429. Policzone 15% całej powierzchni posadzek. <pom. 429>{3.76*(6.32-2.04)-0.96*2.12+(3.76*2.04)+0.15*1.2*2}*1.1*15%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.645</b>
90	KNR AT-23 d.8 0101-06 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nową posadzkę z płytek - pom. 429. Przyjęto 25% całej powierzchni zdemontowanych starych posadzek. <pom. 429>{3.76*(6.32-2.04)-0.96*2.12+(3.76*2.04)+0.15*1.2*2+0.10*0.95*1}*1.1*25%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
91	KNR AT-23 d.8 0101-07 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawy podłoża pod nową posadzkę z płytek - pom. 429, Krotność = 9 poz.90*50%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.050</b>
92	KNR AT-23 d.8 0101-05 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki.  poz.90/0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
93	KNR AT-23 d.8 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - całości powierzchni pod nowe posadzki.  poz.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
94	NNRNKB d.8 202 1130-01 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - powierzchni po zdemontowanych starych posadzkach.  poz.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
95	KNR-W 2-02 d.8 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników.  poz.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
96	KNR 2-02 d.8 1118-09 z.sz. 5.7.d ST - 02.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej. Układanie w "karo" - pom. 429 - posadzka z płytek gresowych (30x30 cm, antypoślizgowe, V klasy ścieralności). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Gres antypoślizgowy na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie. Fugowanie fugą wg wytycznych w projekcie. Parametry zasadnicze płytek: antypoślizgowość wg normy DIN 51130 - R12, wg EN14411:2012. Dobór płytek w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji. poz.94*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.620</b>
97	KNR 2-02 d.8 1113-06 ST - 02.00.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - listwy przyścienne w pom. 429.  <listwy przyścienne>(3.76+6.32+3.76+6.32+0.2)-<otwór drzwiowy>1.0*1+<wnęki podokiennej>0.15*2*2	m  m	  19.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.960</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.8	NNRNKB 202 2809-05 analogia ST - 02.00.00	(z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami.  1.0*1<szt>	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99 d.8	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 02.00.00	Inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu. Rezerwa ryczałtowa.  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100 d.8	KNR-W 4-01 1215-08 analogia ST - 03.00.00	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po robotach remontowych. R - wsp. 5,0  poz.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.987</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MAŁOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA, ARCHIWUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA, REMONT POMIĘSZCZENIA NR 429.</b> CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. CPV- 45431000-7- Kładzenie płytek. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.								
1		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MAŁOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>						
1	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia meblowego, wygrozdzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach: Pom. 215: - wymiana wykładziny podłogowej na płytki gresowe - naprawa ubytków ścian i sufitów - malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. Pom. 213: - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych - naprawa ubytków ścian - malowanie ścian farbami akrylowymi. Pom. 208, 209, 210, 212, 214: - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych obmiar = 7.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia meblowego, wygrozdzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. 1kpl/kpl	kpl	7.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, drzwi, grzejników, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, okładzin ściennych, narożników sufitów podwieszonych, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach wykonywania prac remontowych. obmiar = 245.517 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.057r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13.994	0.00	0.00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa 0.357*3=1.071m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	262.949	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 0.95m/m <sup>2</sup>	m	233.241	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	KNR 4-01 d.1 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych wraz listwami przyściennymi - pom. 215 - wymiana wykładziny podłogowej na płytki gresowe obmiar = 51.491 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1* 999		-- R -- robocizna 0.18r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9.268	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4 KNR-W 4-01 d.1 1202-09 ST - 01.00.00		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przygotowanie pod malowanie ścian, (pom. 213), ścian i sufitu, (pom. 215). obmiar = 188.195 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.092r-g/m <sup>2</sup>	r-g	17.314	0.00	0.00		
2* 1534001		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup>	kg	4.140	0.00		0.00	
3* 1720200		wapno suchogazzone 0.00088t/m <sup>2</sup>	t	0.166	0.00		0.00	
4* 1602003		piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.188	0.00		0.00	
5* 0000000		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5 KNR-W 4-01 d.1 0816-03 ST - 01.00.00		Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> - cyklizowanie i lakierowanie parkietów drewnianych i listew przyściennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. Policzone wykonanie mechaniczne w ilości 80% całości powierzchni. obmiar = 153.349 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.34r-g/m <sup>2</sup>	r-g	52.139	0.00	0.00		
2* 3290099		-- M -- materiał ścierny (na papierze lub tekturze) 0.142m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21.776	0.00		0.00	
3* 0000000		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
4* 75199		-- S -- szlifierka do parkietów 0.26m-g/m <sup>2</sup>	m-g	39.871	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 KNR-W 4-01 d.1 0816-01 ST - 01.00.00		Ręczne cyklizowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - cyklizowanie i lakierowanie parkietów drewnianych i listew przyściennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. Policzone wykonanie ręczne w ilości 20% całości powierzchni. obmiar = 47.921 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.81r-g/m <sup>2</sup>	r-g	38.816	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia ST - 01.00.00		Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 3.493 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 4.54r-g/m <sup>3</sup>	r-g	15.858	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego	m <sup>3</sup>					
d.1	0108-11	samochodami samowyladowczymi na odl. do 1						
	ST - 01.00.00	km - gruzu i innych materialow z rozbiorek.						
		obmiar = 3.493 m <sup>3</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.86r-g/m <sup>3</sup>	r-g	3.004	0.00	0.00		
2*	39811	-- S -- samochod samowyladowczy 5 t 0.5m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1.747	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego	m <sup>3</sup>					
d.1	0108-12	samochodami samowyladowczymi - za kazdy						
	ST - 01.00.00	nast. 1 km (policzono 10 km).						
		Krotnosc = 10						
		obmiar = 3.493 m <sup>3</sup>						
1*	39811	-- S -- samochod samowyladowczy 5 t 0.02*10=0.2m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.699	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10	kalk. własna	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu i ele-	m <sup>3</sup>					
d.1	ST - 01.00.00	mentow z rozbiorek. Wykonawca zobowiazany						
		jest do przedstawienia na ządanie Zamawiają-						
		cego dokumentu stwierdzającego wywiezienie						
		gruzu i innych materialow z rozbiorek na wysy-						
		pisko odpadow lub przekazanie materialu do						
		recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we						
		własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i in-						
		nych materialow z rozbiorek.						
		obmiar = 3.493 m <sup>3</sup>						
1*		-- M -- utilizacja gruzu i elementow z rozbiorek. Wy-	m <sup>3</sup>	3.493	0.00		0.00	
		konawca zobowiazany jest do przedstawienia						
		na ządanie Zamawiającego dokumentu stwier-						
		dżającego wywiezienie gruzu i innych materia-						
		low z rozbiorek na wysypisko odpadow lub						
		przekazanie materialu do recyklingu. Firma						
		prowadząca rozbiórki we własnym zakresie						
		ustala odbiorcę gruzu i innych materialow z						
		rozbiorek.						
		1m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA</b>								
<b>ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWA-</b>								
<b>NIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA-</b>								
<b>ŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MAŁOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE.</b>						
11 d.2	KNR 4-01 0711-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - naprawy "odparzonych" tynków ścian i sufitów - przyjęto 10% całości powierzchni ścian i sufitów w pom. 213, 215 i przyjęto 12,5m <sup>2</sup> na poprawki w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214. obmiar = 31.320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1.51r-g/m <sup>2</sup>	r-g	47.293	0.00	0.00		
2*	1700301	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 35 0.0052t/m <sup>2</sup>	t	0.163	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.0066t/m <sup>2</sup>	t	0.207	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.0266m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.833	0.00		0.00	
5*	3930000	woda 0.0067m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.210	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.566	0.00			0.00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.253	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod tynki cementowo-wapienne. obmiar = 31.320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0662r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.073	0.00	0.00		
2*	1552327	-- M -- emulsja gruntująca 0.2kg/m <sup>2</sup>	kg	6.264	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.003	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13 d.2	KNR-W 4-01 1204-08 ST - 03.00.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie ścian i sufitów w pom. remontowanych obmiar = 200.695 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.095r-g/m <sup>2</sup>	r-g	19.066	0.00	0.00		
2*	1770110	-- M -- gips szpachlowy powierzchniowy 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	60.209	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14	KNR-W 2-02 d.2 0830-06 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przygotowanie pod malowanie sufitów w pom. remontowanych - przyjęto 10% całości sufitów w pom. 215. obmiar = 3.662 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.542r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.985	0.00	0.00		
2*	1740100	-- M -- gips szpachlowy do gładzi 1.5+2.5=4kg/m <sup>2</sup>	kg	14.648	0.00		0.00	
3*	3930000	woda 0.0027m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.010	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.011	0.00			0.00
6*	39000	środek transportowy 0.0039m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.014	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15	KNR-W 2-02 d.2 0830-04 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach-przyjęto 10% całości powierzchni ścian w pom. 213, 215 i przyjęto 12,5m <sup>2</sup> w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214. obmiar = 27.658 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14.078	0.00	0.00		
2*	1700301	-- M -- gips szpachlowy do gładzi 2.5kg/m <sup>2</sup>	kg	69.145	0.00		0.00	
3*	1740100	gips szpachlowy 1.5kg/m <sup>2</sup>	kg	41.487	0.00		0.00	
4*	1360000	narożniki stalowe perforowane 0.043szt./m <sup>2</sup>	szt.	1.189	0.00		0.00	
5*	3930000	woda 0.0027m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.075	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.080	0.00			0.00
8*	39000	środek transportowy 0.0043m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.119	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16	KNR 0-23 d.2 2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe. obmiar = 31.320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0662r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.073	0.00	0.00		
2*	1552327	-- M -- emulsja gruntująca 0.2kg/m <sup>2</sup>	kg	6.264	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.003	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit w pom. 215. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. obmiar = 36.618 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	1204-01							
	ST - 03.00.00							
1*	999		r-g	4.650	0.00	0.00		
2*	1502110	-- R -- robocizna 0.127r-g/m <sup>2</sup>						
3*	0000000	-- M -- farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. 0.298dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 2%(od M)	dm <sup>3</sup>	10.912	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ścian i w pom. 213, 215 i przyjęte 12,5m <sup>2</sup> na poprawki w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. obmiar = 161.577 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	1204-02							
	ST - 03.00.00							
1*	999		r-g	30.780	0.00	0.00		
2*	1502110	-- R -- robocizna 0.127*1.5=0.1905r-g/m <sup>2</sup>						
3*	0000000	-- M -- farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. 0.286dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 2%(od M)	dm <sup>3</sup>	46.211	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - oczyszczenie powierzchni przed malowaniem - parapety okienne w pom. 213, 215. obmiar = 3.696 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	1214-02 analogia							
	ST - 03.00.00							
1*	999		r-g	0.998	0.00	0.00		
2*	3920099	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>						
3*	0000000	-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 2%(od M)	ark.	2.070	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - grzejniki żeliwne pod oknami, rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniach 213, 215. obmiar = 6.588 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	1214-02							
	ST - 03.00.00							
1*	999		r-g	1.779	0.00	0.00		
2*	3920099	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>						
		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	3.689	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio	m <sup>2</sup>					
d.2	1209-07 ana-	malowanych powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - malowa-						
	logia	nie w kolorze białym parapetów okiennych w						
	ST - 03.00.00	pom. 213, 215. obmiar = 3.696 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.72r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.661	0.00	0.00		
2*	1513250	-- M -- szpachlówka celulozowa 0.086dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.318	0.00		0.00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-	dm <sup>3</sup>	0.314	0.00		0.00	
		wania - biała 0.085dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.54ark./m <sup>2</sup>	ark.	1.996	0.00		0.00	
5*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-	dm <sup>3</sup>	0.336	0.00		0.00	
		wania - biała 0.091dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						
6*	1050199	benzyna do lakierów 0.04dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.148	0.00		0.00	
7*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników -	m <sup>2</sup>					
d.2	1212-19	grzejniki żeliwne pod oknami, farbą termood-						
	ST - 03.00.00	porną na temp. 90°C. obmiar = 3.588 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 1.13r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.054	0.00	0.00		
2*	1510210	-- M -- farba termoodporną na temp. 90°C do rur c.o i	dm <sup>3</sup>	1.324	0.00		0.00	
		grzejników. 0.183+0.186=0.369dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						
3*	1050199	benzyna do lakierów 0.079dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.283	0.00		0.00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	2.009	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na	m					
d.2	1212-28 ana-	temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - rury c.o. i inne						
	logia	drobne elementy metalowe w pomieszczeniu, farbą termoodporną na temp. 90°C. obmiar = 10.000 m						
1*	999	-- R -- robocizna 0.22r-g/m	r-g	2.200	0.00	0.00		
2*	1510210	-- M -- farba termoodporną na temp. 90°C do rur c.o i	dm <sup>3</sup>	0.270	0.00		0.00	
		grzejników. 0.014+0.013=0.027dm <sup>3</sup> /m						
3*	1050199	benzyna do lakierów 0.006dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0.060	0.00		0.00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.2ark./m	ark.	2.000	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro - naprawy uszkodzeń ujawnionych po rozbiórce wykładziny podłogowej wraz listwami przyściennymi - pom. 215. Policzono 15% całej powierzchni posadzek.	m <sup>2</sup>					
d.2	0803-01							
	ST - 02.00.00	obmiar = 7.724 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.96r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7.415	0.00	0.00		
2*	1700301	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 35 0.013t/m <sup>2</sup>	t	0.100	0.00		0.00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0.033m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.255	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nową posadzkę z płytek - pom. 215. Przyjęto 25% całej powierzchni zdemontowanych starych posadzek.	m <sup>2</sup>					
d.2	0101-06							
	ST - 02.00.00	obmiar = 12.873 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.476	0.00	0.00		
2*	AT23002	-- M -- cementowa zaprawa naprawcza 2.06kg/m <sup>2</sup>	kg	26.518	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawy podłoża pod nową posadzkę z płytek - pom. 215, Krotność = 9	m <sup>2</sup>					
d.2	0101-07							
	ST - 02.00.00	obmiar = 6.437 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.1*9=0.9r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5.793	0.00	0.00		
2*	AT23002	-- M -- cementowa zaprawa naprawcza 2.06*9=18.54kg/m <sup>2</sup>	kg	119.342	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki.	m <sup>2</sup>					
d.2	0101-05							
	ST - 02.00.00	obmiar = 51.492 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.04r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.060	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
28 d.2	KNR AT-23 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - całości powierzchni pod nowe posadzki. obmiar = 51.492 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.07r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.604	0.00	0.00		
2*	AT23001	-- M -- preparat gruntujący 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	15.448	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29 d.2	NNRNKB 202 1130-01 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> - powierzchni po zdemontowanych starych posadzkach. obmiar = 51.492 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.17r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.754	0.00	0.00		
2*	202x048	-- M -- zaprawa wyrównawcza samopoziomująca np. CN 72 - sucha mieszanka 8.15kg/m <sup>2</sup>	kg	419.660	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.01m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.515	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.01m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.515	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30 d.2	KNR-W 2-02 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników. obmiar = 51.492 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.103r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5.304	0.00	0.00		
2*	2385999	-- M -- środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników 0.125kg/m <sup>2</sup>	kg	6.437	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0022m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.113	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
31 d.2	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d ST - 02.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej. Układanie w "karo" - pom. 215 - posadzka z płytek gresowych (30x30 cm, antypoślizgowe, V klasy ścieralności). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Gres antypoślizgowy na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie. Fugowanie fugą wg wytycznych w projekcie. Parametry zasadnicze płytek: antypoślizgowość wg normy DIN 51130 - R12, wg EN14411:2012. Dobór płytek w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji. obmiar = 54.067 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1.0664*1.3=1.38632r-g/m <sup>2</sup>	r-g	74.954	0.00	0.00		
2*	2520199	-- M -- płytki gres 30 x 30cm, antypoślizgowe, na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie 1.02*1.03=1.0506m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	56.803	0.00		0.00	
3*	1550599	zaprawa klejąca do płytek 5.2*1.03=5.356kg/m <sup>2</sup>	kg	289.583	0.00		0.00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca firm specjalistycznych 0.4*1.03=0.412kg/m <sup>2</sup>	kg	22.276	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0315m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.703	0.00			0.00
7*	39000	środek transportowy 0.027m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.460	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32 d.2	KNR 2-02 1113-06 ST - 02.00.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone - listwy przyściennne w pom. 215. obmiar = 26.220 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.1641r-g/m	r-g	4.303	0.00	0.00		
2*	1560799	-- M -- listwy przyściennne z polichlorku winylu 1.07m/m	m	28.055	0.00		0.00	
3*	1550201	klej do listew 0.04kg/m	kg	1.049	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.005	0.00			0.00
6*	39000	środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.008	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33 d.2	NNRNKB 202 2809-05 analogia ST - 02.00.00	(z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami o różnych posadzkach. obmiar = 2.000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.16r-g/m	r-g	0.320	0.00	0.00		
2*	9_00021	-- M -- listwa wykańczająca progowa zwykła 1.03m/m	m	2.060	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek - lakierowa-	m <sup>2</sup>					
d.2	0819-07	nie parkietów drewnianych i listew przyścien-						
	ST - 02.00.00	nych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. R -						
		wsp. 3,0, M - wsp. 2,0.						
		obmiar = 201.270 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R --	r-g	163.029	0.00	0.00		
		robocizna						
		0.27*1*3=0.81r-g/m <sup>2</sup>						
2*	1530600	-- M --	dm <sup>3</sup>	140.889	0.00		0.00	
		lakier chemoutwardzalny do parkietów						
		0.35*1*2=0.7dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						
3*	1530600	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych	dm <sup>3</sup>	14.491	0.00		0.00	
		do parkietów						
		0.036*1*2=0.072dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>						
4*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	16.102	0.00		0.00	
		0.04*1*2=0.08kg/m <sup>2</sup>						
5*	0000000	materiały pomocnicze	%	2.000	0.00		0.00	
		2%(od M)						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35	wycena indy-	Inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu.	kpl					
d.2	widualna na	Rezerwa ryczałtowa.						
	podstawie wi-	obmiar = 1.000 kpl						
	zji na budowie							
	i ustaleń z In-							
	westorem							
	ST - 02.00.00							
1*		-- M --	kpl	1.000	0.00		0.00	
		inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu.						
		Rezerwa ryczałtowa.						
		1kpl/kpl						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36	KNR-W 4-01	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po	m <sup>2</sup>					
d.2	1215-08 ana-	robotach remontowych. R - wsp. 5,0						
	logia	obmiar = 245.517 m <sup>2</sup>						
	ST - 03.00.00							
1*	999	-- R --	r-g	60.152	0.00	0.00		
		robocizna						
		0.049*1*5=0.245r-g/m <sup>2</sup>						
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem dział: PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA</b>								
<b>ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWA-</b>								
<b>NIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE</b>						
37 d.3	wycena indywidualna na podstawie wizerunku na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach: Pom. 035: - wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia serwerowni. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwórę elektromagnetyczną i samozamykacz. Pom. 408: - wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia archiwum. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwórę elektromagnetyczną i samozamykacz. obmiar = 3.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. 1kpl/kpl	kpl	3.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, okładzin ściennych, sufitów podwieszonych, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach na korytarzach w miejscach wykonywania prac remontowych. obmiar = 23.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.057r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.311	0.00	0.00		
2* 1560200		-- M -- folia polietylenowa 0.357*3=1.071m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24.633	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 0.95m/m <sup>2</sup>	m	21.850	0.00		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 d.3	KNR 4-01 0903-01ana-logia ST - 01.00.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych - współ. R-0,50 - do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaż skrzydeł drzwiowych - pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum). obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1* 999		-- R -- robocizna 0.79*0.5=0.395r-g/szt.	r-g	0.790	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
40 d.3	KNR 4-01 0354-09 ST - 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaż ościeżnic drzwiowych - pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum). obmiar = 2.000 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1* 999		robocizna 1.31r-g/szt.	r-g	2.620	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41 d.3	KNR 4-01 0106-04 analogia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 0.200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 4.54r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0.908	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42 d.3	KNR 4-01 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 0.200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.86r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0.172	0.00	0.00		
2* 39811		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0.5m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.100	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43 d.3	KNR 4-01 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 obmiar = 0.200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1* 39811		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0.02*10=0.2m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.040	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
44 d.3	kalk. własna ST - 01.00.00	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 0.200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- M -- utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. 1m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.200	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem koszt: PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE.</b>						
45 d.4	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 02.00.00	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - montaż nowych drzwi spełniających wymagania klasy RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Drzwi wyposażone w 2 zamki na kluczowe w klasie 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dostosowane do istniejącego systemu kontroli dostępu oraz wyposażone fabrycznie w zwoję elektromagnetyczną i samozamykacz. Konstrukcja o bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia przed włamaniem. Ościeżnica drzwi RC4 wykonana jest ze stali ocynkowanej grubości 3.0 mm, z trójsronną przylgą i uszczelką EPDM. Dolna krawędź ościeżnicy zakończona jest progiem wykonanym z kształtownika stalowego o wysokości 20 mm Skrzydło montowane jest na ościeżnicy poprzez trzy, trzyczęściowe, łożyskowane zawiasy, spawane do ościeżnicy i skrzydła. Kolorystyka dobrana do drzwi istniejących, (wsp. do R-10,0 za montaż ościeżnic). obmiar = 4.200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.51*10=5.1r-g/m <sup>2</sup>	r-g	21.420	0.00	0.00		
2*	2710299	-- M -- drzwi klasy RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Drzwi wyposażone w 2 zamki na kluczowe w klasie 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dostosowane do istniejącego systemu kontroli dostępu oraz wyposażone fabrycznie w zwoję elektromagnetyczną i samozamykacz. Konstrukcja o bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia przed włamaniem. Ościeżnica drzwi RC4 wykonana jest ze stali ocynkowanej grubości 3.0 mm, z trójsronną przylgą i uszczelką EPDM. Dolna krawędź ościeżnicy zakończona jest progiem wykonanym z kształtownika stalowego o wysokości 20 mm Skrzydło montowane jest na ościeżnicy poprzez trzy, trzyczęściowe, łożyskowane zawiasy, spawane do ościeżnicy i skrzydła. Kolorystyka dobrana do drzwi istniejących 2/4.2=0.47619szt/m <sup>2</sup>	szt	2.000	0.00		0.00	
3*	34000	-- S -- wyciąg 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.168	0.00			0.00
4*	39000	środek transportowy 0.02m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.084	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
46 d.4	wycena indywidualna na podstawie ustaleń z Inwestorem ST - 02.00.00	Dostosowane zamontowanych drzwi do istniejącego systemu kontroli dostępu, uruchomienie systemu i przeszkolenie użytkownika - drzwi do pom. 035 (serwerownia) i pom. 408 (archiwum) obmiar = 2.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- dostosowane zamontowanych drzwi do istniejącego systemu kontroli dostępu, uruchomienie systemu i przeszkolenie użytkownika - drzwi do pom. 035 (serwerownia) i pom. 408 (archiwum) 1kpl/kpl	kpl	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
47	KNR 2-02	Montaż odbojników drzwiowych.	szt.					
d.4	1219-07 analogia	obmiar = 2.000 szt.						
	ST - 02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.9315r-g/szt.	r-g	1.863	0.00	0.00		
2*	1365099	-- M -- odboje drzwiowe 1.0szt/szt.	szt	2.000	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.001m-g/szt.	m-g	0.002	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48	kalk. własna	Wykonanie napraw obustronnych ścian i okładzin po montażu drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).	kpl					
d.4	ST - 02.00.00	obmiar = 2.000 kpl						
1*		-- M -- wykonanie napraw obustronnych ścian i okładzin po montażu drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum). 1kpl/kpl	kpl	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
49	kalk. własna	Wykonanie napraw posadzek po montażu drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).	kpl					
d.4	ST - 02.00.00	obmiar = 2.000 kpl						
1*		-- M -- wykonanie napraw posadzek po montażu drzwi. 1kpl/kpl	kpl	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
50	KNR-W 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - obustronne wykończenie łączenia ościeżnic zamontowanych drzwi pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum) - silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25).	m					
d.4	0616-06 analogia	obmiar = 4.400 m						
	ST - 02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.265r-g/m	r-g	1.166	0.00	0.00		
2*	2302400	-- M -- kit trwale plastyczny - silikon akrylowy 1.1*0.25=0.275kg/m	kg	1.210	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.004m-g/m	m-g	0.018	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.0031m-g/m	m-g	0.014	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
51 d.4	KNR-W 2-02 0616-12 ana- logia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych - obustronne wykończenie łączenia ościeżnic zamontowanych drzwi pom. 035 (serwerownia), pom. 408, ze ścianami ościeży - silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25) obmiar = 16.800 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.284r-g/m	r-g	4.771	0.00	0.00		
2*	2302400	-- M -- kit trwały plastyczny - silikon akrylowy 1.13*0.25=0.2825kg/m	kg	4.746	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.0038m-g/m	m-g	0.064	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.0033m-g/m	m-g	0.055	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52 d.4	KNR-W 4-01 1215-08 ana- logia ST - 01.00.00	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po robotach remontowych. R - wsp. 5,0 obmiar = 23.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.049*1*5=0.245r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5.635	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem dział: PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>						
53 d.5	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie korytarzy do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane na komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych: Komunikacja na parterze i V piętrze: - zerwanie uszkodzonego tynku mozaikowego - przygotowanie podłoża - nałożenie nowego tynku mozaikowego w kolorze jak istniejący. obmiar = 2.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- przygotowanie korytarzy do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. 1kpl/kpl	kpl	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54 d.5	KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia (grzejnik, półka, drzwi), posadzek, itp. na korytarzach w miejscach wykonywania prac remontowych. obmiar = 11.500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.057r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.656	0.00	0.00		
2*	1560200	-- M -- folia polietylenowa 0.357*3=1.071m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12.317	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 0.95m/m <sup>2</sup>	m	10.925	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55 d.5	KNR 4-01 1214-02 analogia ST - 01.00.00	Ręczne zeszkrobanie zniszczonych tynków mozaikowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - komunikacja na parterze i V piętrze. obmiar = 9.310 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.514	0.00	0.00		
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	5.214	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56 d.5	KNR 4-01 0106-04 analogia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 0.028 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 4.54r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0.127	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
57	KNR 4-01 d.5 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 0.028 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.86r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0.024	0.00	0.00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.5m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.014	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
58	KNR 4-01 d.5 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 obmiar = 0.028 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.02*10=0.2m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.006	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59	kalk. własna d.5 ST - 01.00.00	Oплата за wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 0.028 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- M -- utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. 1m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.028	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem dział: PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.</b>						
60	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem podkładów i resztek tynków mozaikowych na ścianach - komunikacja na parterze i V piętrze. obmiar = 9.310 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.6	0713-01 analogia							
	ST - 02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.37r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.445	0.00	0.00		
2*	1720200	-- M -- wapno suchogazzone 0.0011t/m <sup>2</sup>	t	0.010	0.00		0.00	
3*	1740103	gips szpachlowy 0.0014t/m <sup>2</sup>	t	0.013	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.005m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.047	0.00		0.00	
5*	3930000	woda 0.0064m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.060	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.093	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, warstwa pośrednia, (grunt podkładowy) - wykonanie nowych tynków na ścianach komunikacji na parterze i V piętrze. obmiar = 9.310 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.6	0505-02 analogia							
	ST - 02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.1079r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.005	0.00	0.00		
2*	2385099	-- M -- grunt uniwersalny do tynków mozaikowych 0.25kg/m <sup>2</sup>	kg	2.328	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0004m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.004	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
62	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie - wykonanie nowych tynków na ścianach komunikacji na parterze i V piętrze, w kolorze jak istniejące. obmiar = 9.310 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.6	0505-04							
	ST - 02.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.5343r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.974	0.00	0.00		
2*	2380399	-- M -- tynk cienkowarstwowy mozaikowy o granulacji i kolorze jak istniejące 5.5kg/m <sup>2</sup>	kg	51.205	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	35111	-- S -- żuraw okienny 0.0064m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.060	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.0086m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.080	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
63	kalk. własna d.6 ST - 02.00.00	Naprawa cokolika posadzki w rejonie wymiany tynku mozaikowego komunikacji na parterze. obmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- naprawa cokolika posadzki w rejonie wymiany tynku mozaikowego komunikacji na parterze. 1kpl/kpl	kpl	1.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
64	KNR 4-01 d.6 1214-01 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - przygotowanie "gałązek" grzejnika komunikacji na parterze. obmiar = 2.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	0.640	0.00	0.00		
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.28ark./szt.	ark.	0.560	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
65	KNR 4-01 d.6 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - malowanie "gałązek" grzejnika komunikacji na parterze. obmiar = 0.500 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.22r-g/m	r-g	0.110	0.00	0.00		
2*	1510210	-- M -- farba termoodporna na temp. 90°C do rur c.o i grzejników. 0.014+0.013=0.027dm³/m	dm³	0.014	0.00		0.00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0.006dm³/m	dm³	0.003	0.00		0.00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.2ark./m	ark.	0.100	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
66	KNR-W 4-01 d.6 1215-08 ana- logia ST - 01.00.00	Mycie posadzek po robotach remontowych. R - wsp. 5,0 obmiar = 11.500 m²	m²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.049*1*5=0.245r-g/m²	r-g	2.818	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem dział: PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>						
67 d.7	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia, wygrozdzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniu: Pom. 429: - skucie starych płytek, - likwidacja lamperii z tynku mozaikowego, - montaż nowej posadzki z płytek gres, - naprawa ubytków ścian i sufitów. - szpachlowanie i malowanie ścian, - malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. obmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia meblowego, wygrozdzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. 1kpl/kpl	kpl	1.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
68 d.7	KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, drzwi, grzejników, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach wykonywania prac remontowych. obmiar = 24.987 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.057r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.424	0.00	0.00		
2* 1560200		-- M -- folia polietylenowa 0.357*3=1.071m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26.761	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 0.95m/m <sup>2</sup>	m	23.738	0.00		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
69 d.7	KNR 4-01 0811-07 analogia ST - 01.00.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie starych płytek wraz z cokolikami. obmiar = 16.166 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.92r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14.873	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
70 d.7	KNR 4-01 1214-02 analogia ST - 01.00.00	Ręczne zeszkobanie tynków mozaikowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - likwidacja lamperii z tynku mozaikowego. obmiar = 34.371 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9.280	0.00	0.00		
2* 3920099		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	19.248	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
71 d.7	KNR-W 4-01 1202-09 ST - 01.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przygotowanie pod malowanie ścian i sufitu, w pom. 429. obmiar = 87.216 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.092r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.024	0.00	0.00		
2*	1534001	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup>	kg	1.919	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.00088t/m <sup>2</sup>	t	0.077	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.087	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
72 d.7	KNR 4-01 0106-04 ana- logia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 1.166 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 4.54r-g/m <sup>3</sup>	r-g	5.294	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
73 d.7	KNR 4-01 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 1.166 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.86r-g/m <sup>3</sup>	r-g	1.003	0.00	0.00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0.5m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.583	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
74 d.7	KNR 4-01 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 obmiar = 1.166 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0.02*10=0.2m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.233	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
75 d.7	kalk. własna ST - 01.00.00	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. obmiar = 1.166 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- utylicacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. 1m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.166	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Razem dział: PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Razem z narzutami:</b>					0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		<b>PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY REMONTOWE I WYKONCZENIO-WE.</b>						
76 d.8	KNR 4-01 0711-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piono-betonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawy "od-parzonych" tynków ścian i sufitów - przyjęto 10% całości powierzchni ścian i sufitów w pom. 429. obmiar = 8.722 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1.51r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13.170	0.00	0.00		
2*	1700301	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 35 0.0052t/m <sup>2</sup>	t	0.045	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.0066t/m <sup>2</sup>	t	0.058	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.0266m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.232	0.00		0.00	
5*	3930000	woda 0.0067m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.058	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
7*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.436	0.00			0.00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.349	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
77 d.8	KNR 0-23 2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto- wanie emulsją gruntującą pod tynki cemento- wo- wapienne. obmiar = 8.722 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0662r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.577	0.00	0.00		
2*	1552327	-- M -- emulsja gruntująca 0.2kg/m <sup>2</sup>	kg	1.744	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.001	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78 d.8	KNR-W 4-01 1204-08 ST - 03.00.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- lowaniem nierówności - przygotowanie pod ma- lowanie ścian i sufitów w pom. remontowanym obmiar = 87.216 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.095r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.286	0.00	0.00		
2*	1770110	-- M -- gips szpachlowy powierzchniowy 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	26.165	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
79 d.8	KNR-W 2-02 0830-06 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przygotowanie pod malowanie sufitów w pom. remontowanych - przyjęto 10% całości sufitów w pom. 429. obmiar = 2.173 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.542r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.178	0.00	0.00		
2*	1740100	-- M -- gips szpachlowy do gładzi 1.5+2.5=4kg/m <sup>2</sup>	kg	8.692	0.00		0.00	
3*	3930000	woda 0.0027m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.006	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.006	0.00			0.00
6*	39000	środek transportowy 0.0039m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.008	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80 d.8	KNR-W 2-02 0830-04 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - przyjęto całość ścian po likwidacji lamperii i 10% pozostałej powierzchni ścian obmiar = 37.380 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509r-g/m <sup>2</sup>	r-g	19.026	0.00	0.00		
2*	1700301	-- M -- gips szpachlowy do gładzi 2.5kg/m <sup>2</sup>	kg	93.450	0.00		0.00	
3*	1740100	gips szpachlowy 1.5kg/m <sup>2</sup>	kg	56.070	0.00		0.00	
4*	1360000	narożniki stalowe perforowane 0.043szt./m <sup>2</sup>	szt.	1.607	0.00		0.00	
5*	3930000	woda 0.0027m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.101	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.108	0.00			0.00
8*	39000	środek transportowy 0.0043m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.161	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81 d.8	KNR 0-23 2611-02 analogia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe. obmiar = 39.553 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.0662r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.618	0.00	0.00		
2*	1552327	-- M -- emulsja gruntująca 0.2kg/m <sup>2</sup>	kg	7.911	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0001m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.004	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
82	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>					
d.8	1204-01	starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit w						
	ST - 03.00.00	pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. obmiar = 23.901 m <sup>2</sup>						
1*	999	-- R -- robocizna 0.127r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.035	0.00	0.00		
2*	1502110	-- M -- farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. 0.298dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7.122	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
83	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>					
d.8	1204-02	starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ścian i w pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. obmiar = 72.036 m <sup>2</sup>						
	ST - 03.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.127*1.5=0.1905r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13.723	0.00	0.00		
2*	1502110	-- M -- farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. 0.286dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	20.602	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
84	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów	m <sup>2</sup>					
d.8	1214-02 analogia	o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - oczyszczenie powierzchni przed malowaniem - parapety okienne w pom. 429. obmiar = 1.144 m <sup>2</sup>						
	ST - 03.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.309	0.00	0.00		
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	0.641	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów	m <sup>2</sup>					
d.8	1214-02	metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - grzejniki żeliwne pod oknami, rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu 429. obmiar = 2.035 m <sup>2</sup>						
	ST - 03.00.00							
1*	999	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.549	0.00	0.00		
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	1.140	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
86	KNR-W 4-01 d.8 1209-07 analogia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - malowanie w kolorze białym parapetów okiennych w pom. 429. obmiar = 1.144 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.72r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.824	0.00	0.00		
2*	1513250	-- M -- szpachlówka celulozowa 0.086dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.098	0.00		0.00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0.085dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.097	0.00		0.00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.54ark./m <sup>2</sup>	ark.	0.618	0.00		0.00	
5*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała 0.091dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.104	0.00		0.00	
6*	1050199	benzyna do lakierów 0.04dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.046	0.00		0.00	
7*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
87	KNR-W 4-01 d.8 1212-19 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - grzejniki żeliwne pod oknami, farbą termoodporną na temp. 90°C. obmiar = 1.035 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1.13r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.170	0.00	0.00		
2*	1510210	-- M -- farba termoodporna na temp. 90°C do rur c.o i grzejników. 0.183+0.186=0.369dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.382	0.00		0.00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0.079dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.082	0.00		0.00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m <sup>2</sup>	ark.	0.580	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
88	KNR 4-01 d.8 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu, farbą termoodporną na temp. 90°C. obmiar = 1.000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.22r-g/m	r-g	0.220	0.00	0.00		
2*	1510210	-- M -- farba termoodporna na temp. 90°C do rur c.o i grzejników. 0.014+0.013=0.027dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0.027	0.00		0.00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0.006dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0.006	0.00		0.00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0.2ark./m	ark.	0.200	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
89 d.8	KNR 4-01 0803-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro - naprawy uszkodzeń ujawnionych po rozbiorze wykładzin wraz listwami przyściennymi - pom. 429. Policzono 15% całej powierzchni posadzek. obmiar = 3.645 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.96r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.499	0.00	0.00		
2*	1700301	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 35 0.013t/m <sup>2</sup>	t	0.047	0.00		0.00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0.033m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.120	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
90 d.8	KNR AT-23 0101-06 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nową posadzkę z płytek - pom. 429. Przyjęto 25% całej powierzchni zdemontowanych starych posadzek. obmiar = 6.100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.27r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.647	0.00	0.00		
2*	AT23002	-- M -- cementowa zaprawa naprawcza 2.06kg/m <sup>2</sup>	kg	12.566	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
91 d.8	KNR AT-23 0101-07 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawy podłoża pod nową posadzkę z płytek - pom. 429, Krotność = 9 obmiar = 3.050 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.1*9=0.9r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.745	0.00	0.00		
2*	AT23002	-- M -- cementowa zaprawa naprawcza 2.06*9=18.54kg/m <sup>2</sup>	kg	56.547	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
92 d.8	KNR AT-23 0101-05 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki. obmiar = 24.400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.04r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0.976	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
93 d.8	KNR AT-23 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - całości powierzchni pod nowe posadzki. obmiar = 24.400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.07r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.708	0.00	0.00		
2*	AT23001	-- M -- preparat gruntujący 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	7.320	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
94 d.8	NNRNKB 202 1130-01 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> - powierzchni po zdemontowanych starych posadzkach. obmiar = 24.400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.17r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.148	0.00	0.00		
2*	202x048	-- M -- zaprawa wyrównawcza samopoziomująca np. CN 72 - sucha mieszanka 8.15kg/m <sup>2</sup>	kg	198.860	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.01m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.244	0.00			0.00
5*	39000	środek transportowy 0.01m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.244	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
95 d.8	KNR-W 2-02 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników. obmiar = 24.400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0.103r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.513	0.00	0.00		
2*	2385999	-- M -- środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników 0.125kg/m <sup>2</sup>	kg	3.050	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0022m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.054	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
96 d.8	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d ST - 02.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej. Układanie w "karo" - pom. 429 - posadzka z płytek gresowych (30x30 cm, antypoślizgowe, V klasy ścieralności). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Gres antypoślizgowy na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie. Fugowanie fugą wg wytycznych w projekcie. Parametry zasadnicze płytek: antypoślizgowość wg normy DIN 51130 - R12, wg EN14411:2012. Dobór płytek w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji. obmiar = 25.620 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 1.0664*1.3=1.38632r-g/m <sup>2</sup>	r-g	35.518	0.00	0.00		
2* 2520199		-- M -- płytki gres 30 x 30cm, antypoślizgowe, na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie 1.02*1.03=1.0506m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26.916	0.00		0.00	
3* 1550599		zaprawa klejąca do płytek 5.2*1.03=5.356kg/m <sup>2</sup>	kg	137.221	0.00		0.00	
4* 1550599		zaprawa spoinująca firm specjalistycznych 0.4*1.03=0.412kg/m <sup>2</sup>	kg	10.555	0.00		0.00	
5* 0000000		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
6* 34312		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0315m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.807	0.00			0.00
7* 39000		środek transportowy 0.027m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.692	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
97 d.8	KNR 2-02 1113-06 ST - 02.00.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone - listwy przyściennne w pom. 429. obmiar = 19.960 m	m					
1* 999		-- R -- robocizna 0.1641r-g/m	r-g	3.275	0.00	0.00		
2* 1560799		-- M -- listwy przyściennne z polichlorku winylu 1.07m/m	m	21.357	0.00		0.00	
3* 1550201		klej do listew 0.04kg/m	kg	0.798	0.00		0.00	
4* 0000000		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
5* 34000		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.004	0.00			0.00
6* 39000		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.006	0.00			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
98 d.8	NNRNKB 202 2809-05 analogia ST - 02.00.00	(z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami. obmiar = 1.000 m	m					
1* 999		-- R -- robocizna 0.16r-g/m	r-g	0.160	0.00	0.00		
2* 9_00021		-- M -- listwa wykańczająca progowa zwykła 1.03m/m	m	1.030	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
99 d.8	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 02.00.00	Inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu. Rezerwa ryczałtowa. obmiar = 1.000 kpl	kpl					
1*		-- M -- inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu. Rezerwa ryczałtowa. 1kpl/kpl	kpl	1.000	0.00		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100 d.8	KNR-W 4-01 1215-08 analogia ST - 03.00.00	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po robotach remontowych. R - wsp. 5,0 obmiar = 24.987 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1* 999		-- R -- robocizna 0.049*1*5=0.245r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.122	0.00	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem dział: PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIU-ROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.				0.00
2	PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIU-ROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY REMONTOWE I ADAPTA-CYJNE.				0.00
3	PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE				0.00
4	PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY REMONTOWE I ADAPTA-CYJNE.				0.00
5	PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKO-WEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY PRZYGOTOWAW-CZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKO-WE.				0.00
6	PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKO-WEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY REMONTOWE I WY-KOŃCZENIOWE.				0.00
7	PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT PO-MIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻO-WE I ROZBIÓRKOWE.				0.00
8	PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT PO-MIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY RE-MONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Nazwa	Skrót	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materiałów	Od sprzętu
<b>narzuty wspólne dla wszystkich działów</b>							
1	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
2	Koszty zakupu	Kz	wszystkie	0%		bezpośrednie	
3	Zysk	Z	wszystkie	0%	wszystkie		wszystkie
<b>narzuty kosztorysu</b>							
1	VAT	V	wszystkie	0%	wszystkie		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	847.110	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wykonanie napraw posadzek po montażu drzwi.	kpl	2.000		2.000	0.00	0.00	
2.	naprawa cokołka posadzki w rejonie wymiany tynku mozaikowego komunikacji na parterze.	kpl	1.000		1.000	0.00	0.00	
3.	wykonanie napraw obustronnych ścian i okładzin po montażu drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).	kpl	2.000		2.000	0.00	0.00	
4.	taśma malarska	m	289.754		289.754	0.00	0.00	
5.	utylicacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m³	4.887		4.887	0.00	0.00	
6.	przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrozdzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	kpl	3.000		3.000	0.00	0.00	
7.	przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia meblowego, wygrozdzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	kpl	8.000		8.000	0.00	0.00	
8.	inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu. Rezerwa ryczałtowa.	kpl	2.000		2.000	0.00	0.00	
9.	dostosowane zamontowanych drzwi do istniejącego systemu kontroli dostępu, uruchomienie systemu i przeszkolenie użytkownika - drzwi do pom. 035 (serwerownia) i pom. 408 (archiwum).	kpl	2.000		2.000	0.00	0.00	
10.	przygotowanie korytarzy do robót remontowych, wygrozdzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	kpl	2.000		2.000	0.00	0.00	
11.	benzyna do lakierów	dm³	0.628		0.628	0.00	0.00	
12.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	16.102		16.102	0.00	0.00	
13.	narożniki stalowe perforowane	szt.	2.797		2.797	0.00	0.00	
14.	odboje drzwiowe	szt.	2.000		2.000	0.00	0.00	
15.	farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika.	dm³	84.848		84.848	0.00	0.00	
16.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała	dm³	0.411		0.411	0.00	0.00	
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała	dm³	0.440		0.440	0.00	0.00	
18.	farba termoodporna na temp. 90°C do rur c.o i grzejników.	dm³	2.016		2.016	0.00	0.00	
19.	szpachlówka celulozowa	dm³	0.416		0.416	0.00	0.00	
20.	lakier chemoutwardzalny do parkietów	dm³	140.889		140.889	0.00	0.00	
21.	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych do parkietów	dm³	14.491		14.491	0.00	0.00	
22.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	6.059		6.059	0.00	0.00	
23.	klej do listew	kg	1.847		1.847	0.00	0.00	
24.	zaprawa klejąca do płytek	kg	426.804		426.804	0.00	0.00	
25.	zaprawa spoinująca firm specjalistycznych	kg	32.831		32.831	0.00	0.00	
26.	emulsja gruntująca	kg	22.183		22.183	0.00	0.00	
27.	folia polietylenowa	m²	326.659		326.659	0.00	0.00	
28.	listwy przyściennne z polichlorku winylu	m	49.413		49.413	0.00	0.00	
29.	piasek do zapraw	m³	1.762		1.762	0.00	0.00	
30.	gips szpachlowy do gładzi	kg	162.595		162.595	0.00	0.00	
31.	cement portlandzki z dodatkami 35	t	0.356		0.356	0.00	0.00	
32.	wapno suchogazzone	t	0.517		0.517	0.00	0.00	
33.	gips szpachlowy	kg	97.557		97.557	0.00	0.00	
34.	gips szpachlowy do gładzi	kg	23.340		23.340	0.00	0.00	
35.	gips szpachlowy	t	0.013		0.013	0.00	0.00	
36.	gips szpachlowy powierzchniowy	kg	86.373		86.373	0.00	0.00	
37.	zaprawa wyrównawcza samopoziomująca np. CN 72 - sucha mieszanka	kg	618.520		618.520	0.00	0.00	
38.	kit trwale plastyczny - silikon akrylowy	kg	5.956		5.956	0.00	0.00	
39.	tynek cienkowarstwowy mozaikowy o granulacji i kolorze jak istniejące	kg	51.205		51.205	0.00	0.00	
40.	grunt uniwersalny do tynków mozaikowych	kg	2.328		2.328	0.00	0.00	
41.	środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników	kg	9.487		9.487	0.00	0.00	
42.	płytki gres 30 x 30cm, antypoślizgowe, na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie	m²	83.719		83.719	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
43.	drzwi klasy RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Drzwi wyposażone w 2 zamki na kluczowe w klasie 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dostosowane do istniejącego systemu kontroli dostępu oraz wyposażone fabrycznie w zworę elektromagnetyczną i samozamykacz. Konstrukcja o bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia przed włamaniem. Ościeżnica drzwi RC4 wykonana jest ze stali ocynkowanej grubości 3.0 mm, z trójstronną przylgą i uszczelką EPDM. Dolna krawędź ościeżnicy zakończona jest progiem wykonanym z kształownika stalowego o wysokości 20 mm Skrzydło montowane jest na ościeżnicy poprzez trzy, trzyczęściowe, łożyskowane zawiasy, spawane do ościeżnicy i skrzydła. Kolorystyka dobrana do drzwi istniejących	szt	2.000		2.000	0.00	0.00	
44.	materiał ścierny (na papierze lub tekturze)	m <sup>2</sup>	21.776		21.776	0.00	0.00	
45.	papier ścierny w arkuszach	ark.	40.063		40.063	0.00	0.00	
46.	woda	m <sup>3</sup>	0.519		0.519	0.00	0.00	
47.	listwa wykańczająca progowa zwykła	m	3.090		3.090	0.00	0.00	
48.	preparat gruntujący	kg	22.768		22.768	0.00	0.00	
49.	cementowa zaprawa naprawcza	kg	214.973		214.973	0.00	0.00	
50.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	1.223	0.00	0.00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	4.605	0.00	0.00
3.	żuraw okienny	m-g	0.060	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	3.644	0.00	0.00
5.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	3.421	0.00	0.00
6.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.602	0.00	0.00
7.	szlifierka do parkietów	m-g	39.871	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

**Słownie: zero i 00/100 zł**