
PRZEDMIAR OFERTOWY - PRACE BUD. W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓD, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109-POKOJE BIUROWE-MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA, ARCHIWUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO, REMONT POM 429

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUD. W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓD, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109-POKOJE BIUROWE-MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA, ARCHIWUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO, REMONT POM 429.
ADRES INWESTYCJI : SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109
INWESTOR : SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA,.
ADRES INWESTORA : ÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109
BRANŻA : BUDOWLANA. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.
DATA OPRACOWANIA : 04-2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04-2023r.

Data zatwierdzenia

Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach:

Pom. 215:

- wymiana wykładziny podłogowej na płytki gresowe,
- naprawa ubytków ścian i sufitów,
- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.

Pom. 213:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych,
- naprawa ubytków ścian,
- malowanie ścian farbami akrylowymi.

Pom. 208, 209, 210, 212, 214:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych.

Pom. 035:

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia serwerowni. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwórę elektromagnetyczną i samozamykacz.

Pom. 408:

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia archiwum. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwórę elektromagnetyczną i samozamykacz.

Komunikacja na parterze i V piętrze:

- zerwanie uszkodzonego tynku mozaikowego
- przygotowanie podłoża
- nałożenie nowego tynku mozaikowego w kolorze jak istniejący.

Pom. 429:

- skucie starych płytek,
- likwidacja lamperii z tynku mozaikowego,
- montaż nowej posadzki z płytek gres,
- naprawa ubytków ścian i sufitów.
- szpachlowanie i malowanie ścian,
- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA, ARCHIWUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA, REMONT POMIESZCZENIA NR 429. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. CPV- 45431000-7- Kładzenie płytek. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.					
1		PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, Al. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.			
d.1	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia meblowego, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach: Pom. 215: - wymiana wykładziny podłogowej na płytki gresowe - naprawa ubytków ścian i sufitów - malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. Pom. 213: - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych - naprawa ubytków ścian - malowanie ścian farbami akrylowymi. Pom. 208, 209, 210, 212, 214: - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych	kpl		
		7	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
d.1	2 KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, drzwi, grzejników, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, okładzin ściennych, narożników sufitów podwieszonych, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach wykonywania prac remontowych. (<pom. 215>7.55*6.2+<pom. 213>5.8*4.85+<pom. 208>3.74*4.87+<pom. 209>6.61*4.87+<pom. 210>5.24*4.87+<pom. 212>34.5+<pom. 214>5.8*4.85)*1.15	m ²		
			m ²	245.517	
				RAZEM	245.517
d.1	3 KNR 4-01 0818-05 ST - 01.00.00	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych wraz listwami przyściennymi - pom. 215 - wymiana wykładziny podłogowej na płytki gresowe <pom. 215 - wymiana wykładziny podłogowej>7.55*6.2*1.1	m ²		
			m ²	51.491	
				RAZEM	51.491
d.1	4 KNR-W 4-01 1202-09 ST - 01.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie ścian, (pom. 213), ścian i sufitu, (pom. 215). <pom. 213>3.07*(5.8+4.85)*2-<otwory okienne>1.5*1.82*2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*2<szt>+<ościeża okienne>0.37*{(1.5+1.82*2)*2}+<ościeża drzwiowe>0.2*(1.0+2.05*2)*2<szt>+<ościeża wnęk podokiennych>0.15*1.35*2*2<szt> <pom. 215 - ściany>3.35*(7.55+6.2)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*4<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*2<szt>+<ościeża okienne>0.37*{(1.2+1.82*2)*4}+<ościeża drzwiowe>0.2*(1.0+2.05*2)*1<szt>+<ościeża wnęk podokiennych>0.15*1.35*2*4<szt> <pom. 215 - sufit>7.55*4.85	m ²		
			m ²	62.485	
			m ²	89.092	
			m ²	36.618	
				RAZEM	188.195
d.1	5 KNR-W 4-01 0816-03 ST - 01.00.00	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych i listew przyściennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. Policzone wykonanie mechaniczne w ilości 80% całości powierzchni. (<pom. 208>3.74*4.87+<pom. 209>6.61*4.87+<pom. 210>5.24*4.87+<pom. 212>34.5+<pom. 213>5.8*4.85+<pom. 214>5.8*4.85)*1.15*80%	m ²		
			m ²	153.349	
				RAZEM	153.349
d.1	6 KNR-W 4-01 0816-01 ST - 01.00.00	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - cyklinowanie i lakierowanie parkietów drewnianych i listew przyściennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. Policzone wykonanie ręczne w ilości 20% całości powierzchni. 20%*(<pom. 208>3.74*4.87+<pom. 209>6.61*4.87+<pom. 210>5.24*4.87+<pom. 212>34.5+<pom. 213>5.8*4.85+<pom. 214>5.8*4.85)*1.15/0.8	m ²		
			m ²	47.921	
				RAZEM	47.921

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m ³		
d.1	0106-04 ana- logia ST - 01.00.00	poz.3*0.03 poz.4*0.005 poz.5*0.005 poz.6*0.005	m ³ m ³ m ³ m ³	1.545 0.941 0.767 0.240	
				RAZEM	3.493
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladow- czymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m ³		
d.1	0108-11 ST - 01.00.00	poz.7	m ³	3.493	
				RAZEM	3.493
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladow- czymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10	m ³		
d.1	0108-12 ST - 01.00.00	poz.8	m ³	3.493	
				RAZEM	3.493
10	kalk. własna	Oplata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypis- ko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca roz- biórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbió- rek. poz.7	m ³ m ³	 3.493	
				RAZEM	3.493
2		PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - RO- BOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE.			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - naprawy "odpa- rzonych" tynków ścian i sufitów - przyjęto 10% całości powierzchni ścian i sufi- tów w pom. 213, 215 i przyjęto 12,5m ² na poprawki w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214. <pom. 213, 215>poz.4*10%+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>12.5	m ² m ²	 31.320	
				RAZEM	31.320
12	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod tyn- ki cementowo- wapienne.	m ²		
d.2	2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	poz.11	m ²	31.320	
				RAZEM	31.320
13	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie ścian i sufitów w pom. remontowanych	m ²		
d.2	1204-08 ST - 03.00.00	<pom. 213, 215>poz.4+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>12.5	m ²	200.695	
				RAZEM	200.695
14	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przygotowanie pod malowanie sufitów w pom. remontowanych - przyjęto 10% całości sufitów w pom. 215.	m ²		
d.2	0830-06 ST - 03.00.00	<pom. 215 - sufit>7.55*4.85*10%	m ²	3.662	
				RAZEM	3.662
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach-przyjęto 10% całoś- ci powierzchni ścian w pom. 213, 215 i przyjęto 12,5m ² w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214.	m ²		
d.2	0830-04 ST - 03.00.00	<pom. 213, 215>poz.4*10%+<pom. 208, 209, 210, 214>12.5 <minus sufit pom. 215>-poz.14	m ² m ²	31.320 -3.662	
				RAZEM	27.658
16	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2	2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	poz.14+poz.15	m ²	31.320	
				RAZEM	31.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit w pom. 215. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. <pom. 215 - sufit>7.55*4.85	m ² m ²	 36.618	
				RAZEM	36.618
18	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ścian i w pom. 213, 215 i przyjęte 12,5m ² na poprawki w pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. <pom. 213, 215>poz.4+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>10.0 <minus sufit pom. 215>-poz.17	m ² m ² m ²	 198.195 -36.618	
				RAZEM	161.577
19	KNR-W 4-01 d.2 1214-02 ana- logia ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów o powierzchni ponad 0.5 m ² - oczyszczenie powierzchni przed malowaniem - parapety okienne w pom. 213, 215. <parapety okienne w pom. 213, 215>(0.4+0.04)*{(1.5+0.1)*2+(1.2+0.1)*4}	m ² m ²	 3.696	
				RAZEM	3.696
20	KNR-W 4-01 d.2 1214-02 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - grzejniki żeliwne pod oknami, rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniach 213, 215. <grzejniki>1.3*0.6*4*1.15+<piony i gałazki>3.0	m ² m ²	 6.588	
				RAZEM	6.588
21	KNR-W 4-01 d.2 1209-07 ana- logia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych powierzchni do 1.0 m ² - malowanie w kolorze białym parapetów okiennych w pom. 213, 215. poz.19	m ² m ²	 3.696	
				RAZEM	3.696
22	KNR-W 4-01 d.2 1212-19 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - grzejniki żeliwne pod oknami, farbą termoodporną na temp. 90°C. <grzejnik>1.3*0.6*4*1.15	m ² m ²	 3.588	
				RAZEM	3.588
23	KNR 4-01 d.2 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu, farbą termoodporną na temp. 90°C. <piony i gałazki>10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 4-01 d.2 0803-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - naprawy uszkodzeń ujawnionych po rozbiórce wykładziny podłogowej wraz listwami przyściennymi - pom. 215. Policzone 15% całej powierzchni posadzek. poz.3*15%	m ² m ²	 7.724	
				RAZEM	7.724
25	KNR AT-23 d.2 0101-06 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nową posadzkę z płytek - pom. 215. Przyjęto 25% całej powierzchni zdemontowanych starych posadzek. poz.3*25%	m ² m ²	 12.873	
				RAZEM	12.873
26	KNR AT-23 d.2 0101-07 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawy podłoża pod nową posadzkę z płytek - pom. 215, Krotność = 9 poz.25*50%	m ² m ²	 6.437	
				RAZEM	6.437
27	KNR AT-23 d.2 0101-05 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki. poz.25/0.25	m ² m ²	 51.492	
				RAZEM	51.492
28	KNR AT-23 d.2 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - całości powierzchni pod nowe posadzki. poz.27	m ² m ²	 51.492	
				RAZEM	51.492

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2	NNRNKB 202 1130-01 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - powierzchni po zde-montowanych starych posadzkach. poz.27	m ² m ²	 51.492	
				RAZEM	51.492
30 d.2	KNR-W 2-02 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników. poz.29	m ² m ²	 51.492	
				RAZEM	51.492
31 d.2	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d ST - 02.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej. Układanie w "karo" - pom. 215 - posadzka z płytek gresowych (30x30 cm, antypoślizgowe, V klasy ścieralności). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Gres antypoślizgowy na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie. Fugowanie fugą wg wytycznych w projekcie. Parametry zasadnicze płytek: antypoślizgowość wg normy DIN 51130 - R12, wg EN14411:2012. Dobór płytek w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji. poz.29*1.05	m ² m ²	 54.067	
				RAZEM	54.067
32 d.2	KNR 2-02 1113-06 ST - 02.00.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - listwy przyściennie w pom. 215. (7.55+6.2)*2-<otwór drzwiowy>0.99*2+<ościeża drzwiowe i wnęki podokiennej>0.2*2+0.15*2	m m	 26.220	
				RAZEM	26.220
33 d.2	NNRNKB 202 2809-05 analogia ST - 02.00.00	(z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami o różnych posadzkach. 1.0*2<szł>	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.2	KNR-W 4-01 0819-07 ST - 02.00.00	Trzykrotne lakierowanie posadzek - lakierowanie parkietów drewnianych i listew przyściennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. R - wsp. 3,0, M - wsp. 2,0. poz.5+poz.6	m ² m ²	 201.270	
				RAZEM	201.270
35 d.2	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 02.00.00	Inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu. Rezerwa ryczałtowa. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2	KNR-W 4-01 1215-08 analogia ST - 03.00.00	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po robotach remontowych. R - wsp. 5,0 poz.2	m ² m ²	 245.517	
				RAZEM	245.517
3		PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY PRZYGOTOWAW-CZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE			
37 d.3	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniach: Pom. 035: - wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia serwerowni. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwo-rę elektromagnetyczną i samozamykacz. Pom. 408: - wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą na antywłamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia archiwum. Drzwi fabrycznie wyposażone w zwo-rę elektromagnetyczną i samozamykacz. 3	kpl kpl	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, okładzin ściennych, sufitów podwieszonych, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach na korytarzach w miejscach wykonywania prac remontowych. 10.0*2<miejsca>*1.15	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
39	KNR 4-01 d.3 0903-01 ana- logia ST - 01.00.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych - współ. R-0,50 - do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaż skrzydeł drzwiowych - pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum). <demontaż skrzydeł drzwiowych - pom. 035, pom. 408>1+1	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 d.3 0354-09 ST - 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - do ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaż ościeżnic drzwiowych - pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum). poz.39	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-01 d.3 0106-04 ana- logia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.39*0.9*2.05*0.04 poz.40*0.1*0.05*(1.0+2.1*2)	m ³ m ³ m ³	 0.148 0.052	
				RAZEM	0.200
42	KNR 4-01 d.3 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.41	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
43	KNR 4-01 d.3 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 poz.42	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
44	kalk. własna d.3 ST - 01.00.00	Oплата za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórkę we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.41	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
4		PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AI. KOŚCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE.			
45	KNR-W 2-02 d.4 1022-01 ST - 02.00.00	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - montaż nowych drzwi spełniających wymagania klasy RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Drzwi wyposażone w 2 zamki na kluczowe w klasie 7 według Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dostosowane do istniejącego systemu kontroli dostępu oraz wyposażone fabrycznie w zwoję elektromagnetyczną i samozamykacz. Konstrukcja o bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia przed włamaniem. Ościeżnica drzwi RC4 wykonana jest ze stali ocynkowanej grubości 3.0 mm, z trójsronną przylgą i uszczelką EPDM. Dolna krawędź ościeżnicy zakończona jest progiem wykonanym z kształownika stalowego o wysokości 20 mm Skrzydło montowane jest na ościeżnicy poprzez trzy, trzyczęściowe, łożyskowane zawiasy, spawane do ościeżnicy i skrzydła. Kolorystyka dobrana do drzwi istniejących, (wsp. do R-10,0 za montaż ościeżnic). <montaż drzwi klasy RC4 - pom. 035, pom. 408>1.0*2.1*2<szt>	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
46	wycena indywidualna na podstawie ustaleń z Inwestorem ST - 02.00.00	Dostosowane zamontowanych drzwi do istniejącego systemu kontroli dostępu, uruchomienie systemu i przeszkolenie użytkownika - drzwi do pom. 035 (serwerownia) i pom. 408 (archiwum). 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 2-02 d.4 1219-07 ana- logia ST - 02.00.00	Montaż odbojników drzwiowych.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	kalk. własna d.4 ST - 02.00.00	Wykonanie napraw obustronnych ścian i okładzin po montażu drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
49	kalk. własna d.4 ST - 02.00.00	Wykonanie napraw posadzek po montażu drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2-02 d.4 0616-06 ana- logia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - obustronne wykończenie łączenia ościeżnic zamontowanych drzwi pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum) - silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25).	m		
		1.1*2*2<szt>	m	4.400	
				RAZEM	4.400
51	KNR-W 2-02 d.4 0616-12 ana- logia ST - 02.00.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych - obustronne wykończenie łączenia ościeżnic zamontowanych drzwi pom. 035 (serwerownia), pom. 408, ze ścianami ościeży - silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25).	m		
		2.1*2*2*2<szt>	m	16.800	
				RAZEM	16.800
52	KNR-W 4-01 d.4 1215-08 ana- logia ST - 01.00.00	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po robotach remontowych. R - wsp. 5,0	m ²		
		poz.38	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
5		PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.			
53	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie korytarzy do robót remontowych, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych: Komunikacja na parterze i V piętrze: - zerwanie uszkodzonego tynku mozaikowego - przygotowanie podłoża - nałożenie nowego tynku mozaikowego w kolorze jak istniejący.	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 4-01 d.5 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia (grzejnik, półka, drzwi), posadzek, itp. na korytarzach w miejscach wykonywania prac remontowych.	m ²		
		5.0*2<miejsc>*1.15	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
55	KNR 4-01 d.5 1214-02 ana- logia ST - 01.00.00	Ręczne zeszkrobienie zniszczonych tynków mozaikowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - komunikacja na parterze i V piętrze.	m ²		
		<korytarz parteru>1.48*(0.2+0.18+0.2+1.7+0.2+0.18+0.2+0.1)*1.15	m ²	5.038	
		<korytarz V piętra>1.48*2.51*1.15	m ²	4.272	
				RAZEM	9.310
56	KNR 4-01 d.5 0106-04 ana- logia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	m ³		
		poz.55*0.003	m ³	0.028	
				RAZEM	0.028

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01 d.5 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materialow z rozbiorek. poz.56	m ³ m ³	 0.028	
				RAZEM	0.028
58	KNR 4-01 d.5 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 poz.57	m ³ m ³	 0.028	
				RAZEM	0.028
59	kalk. własna d.5 ST - 01.00.00	Oplata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementow z rozbiorek. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia na ządanie Zamawiajacego dokumentu stwierdzajacego wywiezienie gruzu i innych materialow z rozbiorek na wysypisko odpadow lub przekazanie materialu do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki we własnym zakresie ustala odbiorce gruzu i innych materialow z rozbiorek. poz.56	m ³ m ³	 0.028	
				RAZEM	0.028
6		PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIĘTRA - ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.			
60	KNR 4-01 d.6 0713-01 ana- logia ST - 02.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem podkładów i resztek tynków mozaikowych na ścianach - komunikacja na parterze i V piętrze. poz.55	m ² m ²	 9.310	
				RAZEM	9.310
61	KNR AT-31 d.6 0505-02 ana- logia ST - 02.00.00	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, warstwa pośrednia, (grunt podkładowy) - wykonanie nowych tynków na ścianach komunikacji na parterze i V piętrze. poz.60	m ² m ²	 9.310	
				RAZEM	9.310
62	KNR AT-31 d.6 0505-04 ST - 02.00.00	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie - wykonanie nowych tynków na ścianach komunikacji na parterze i V piętrze, w kolorze jak istniejące. poz.61	m ² m ²	 9.310	
				RAZEM	9.310
63	kalk. własna d.6 ST - 02.00.00	Naprawa cokolika posadzki w rejonie wymiany tynku mozaikowego komunikacji na parterze. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-01 d.6 1214-01 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - przygotowanie "gałązek" grzejnika komunikacji na parterze. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR 4-01 d.6 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - malowanie "gałązek" grzejnika komunikacji na parterze. 0.5	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
66	KNR-W 4-01 d.6 1215-08 ana- logia ST - 01.00.00	Mycie posadzek po robotach remontowych. R - wsp. 5,0 poz.54	m ² m ²	 11.500	
				RAZEM	11.500
7		PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIĘSZCZENIA NR 429 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.7	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 01.00.00	Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, niezbędny demontaż lub przesuwanie wyposażenia, wygradzenie komunikacji, wykonanie przegród oddzielających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Zakres robót budowlanych w pomieszczeniu: Pom. 429: - skucie starych płytek, - likwidacja lamperii z tynku mozaikowego, - montaż nowej posadzki z płytek gres, - naprawa ubytków ścian i sufitów. - szpachlowanie i malowanie ścian, - malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
68 d.7	KNR-W 4-01 1216-01 ST - 01.00.00	Zabezpieczenie folią, (wsp. folia -3,0) elementów wyposażenia, posadzek, drzwi, grzejników, oklejanie taśmą lamp, czujek, klimatyzatorów, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach wykonywania prac remontowych. <pom. 429>(3.76*6.32-0.96*2.12)*1.15	m ² m ²	 24.987	 24.987
69 d.7	KNR 4-01 0811-07 analogia ST - 01.00.00	Rozebrawie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie starych płytek wraz z cokolikami. <pom. 429 - rozbiórka istniejących posadzek>(3.76*(6.32-2.04)-0.96*2.12)*1.15	m ² m ²	 16.166	 16.166
70 d.7	KNR 4-01 1214-02 analogia ST - 01.00.00	Ręczne zeszkrobanie tynków mozaikowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - likwidacja lamperii z tynku mozaikowego. <likwidacja lamperii z tynku mozaikowego>1.6*(3.76+6.32*2+0.95*1.2*2)*1.15	m ² m ²	 34.371	 34.371
71 d.7	KNR-W 4-01 1202-09 ST - 01.00.00	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - przygotowanie pod malowanie ścian i sufitu, w pom. 429. <pom. 429 - sufity>(3.76*6.32-0.96*2.12) <pom. 429 - ściany>3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*1<szt>+<ościeża okienne>0.35*((1.5+1.82*2)*2)+<ościeża wnek podokiennych>0.15*0.95*2*2<szt>	m ² m ² m ²	 21.728 65.488	 87.216
72 d.7	KNR 4-01 0106-04 analogia ST - 01.00.00	Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.69*0.03*1.15 poz.70*0.005 poz.71*0.005	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.558 0.172 0.436	 1.166
73 d.7	KNR 4-01 0108-11 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.72	m ³ m ³	 1.166	 1.166
74 d.7	KNR 4-01 0108-12 ST - 01.00.00	Wywiezienie gruzu z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (policzono 10 km). Krotność = 10 poz.73	m ³ m ³	 1.166	 1.166
75 d.7	kalk. własna ST - 01.00.00	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek. poz.72	m ³ m ³	 1.166	 1.166
8		PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO DLA ŁÓDZI - ŚRÓDMIEŚCIA, ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.		RAZEM	1.166

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 4-01 d.8 0711-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - naprawy "odparzonych" tynków ścian i sufitów - przyjęto 10% całości powierzchni ścian i sufitów w pom. 429. <pom. 429>poz.71*10%	m ² m ²	 8.722	
				RAZEM	8.722
77	KNR 0-23 d.8 2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod tynki cementowo-wapienne. poz.76	m ² m ²	 8.722	
				RAZEM	8.722
78	KNR-W 4-01 d.8 1204-08 ST - 03.00.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie ścian i sufitów w pom. remontowanym <pom. 429>poz.71	m ² m ²	 87.216	
				RAZEM	87.216
79	KNR-W 2-02 d.8 0830-06 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przygotowanie pod malowanie sufitów w pom. remontowanych - przyjęto 10% całości sufitów w pom. 429. <pom. 429 - sufit>(3.76*6.32-0.96*2.12)*10%	m ² m ²	 2.173	
				RAZEM	2.173
80	KNR-W 2-02 d.8 0830-04 ST - 03.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - przyjęto całość ścian po likwidacji lamperii i 10% pozostałej powierzchni ścian <pom. 429 - ściany po lamperii>poz.70 <pom. 429 - pozostałe ściany>(3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*1<szt>+<ościeża okienne>0.25*{(1.5+1.82*2)*2})+<ościeża wnęk podokiennych>0.15*0.95*2*2<szt>-poz.70)*10%	m ² m ² m ²	 34.371 3.009	
				RAZEM	37.380
81	KNR 0-23 d.8 2611-02 ana- logia ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe. poz.79+poz.80	m ² m ²	 39.553	
				RAZEM	39.553
82	KNR-W 4-01 d.8 1204-01 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit w pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. <pom. 429 - sufit>(3.76*6.32-0.96*2.12)*1.1	m ² m ²	 23.901	
				RAZEM	23.901
83	KNR-W 4-01 d.8 1204-02 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ścian i w pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym przez użytkownika. <pom. 429 - ściany po lamperii>poz.70*1.1 <pom. 429 - pozostałe ściany>[3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*1<szt>+<ościeża okienne>0.35*{(1.5+1.82*2)*2})+<ościeża wnęk podokiennych>0.15*0.95*2*2<szt>-poz.70]*1.1	m ² m ² m ²	 37.808 34.228	
				RAZEM	72.036
84	KNR-W 4-01 d.8 1214-02 ana- logia ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów o powierzchni ponad 0.5 m ² - oczyszczenie powierzchni przed malowaniem - parapety okienne w pom. 429. <parapety okienne w pom. 429>(0.4+0.04)*(1.2+0.1)*2	m ² m ²	 1.144	
				RAZEM	1.144
85	KNR-W 4-01 d.8 1214-02 ST - 03.00.00	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - grzejniki żeliwne pod oknami, rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu 429. <grzejniki>0.75*0.6*2*1.15+<pion i gałazki>1.0	m ² m ²	 2.035	
				RAZEM	2.035
86	KNR-W 4-01 d.8 1209-07 ana- logia ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych powierzchni do 1.0 m ² - malowanie w kolorze białym parapetów okiennych w pom. 429. poz.84	m ² m ²	 1.144	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.144
87	KNR-W 4-01 d.8 1212-19 ST - 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - grzejniki żeliwne pod oknami, farbą termoodporną na temp. 90°C. <grzejnik>0.75*0.6*2*1.15	m ² m ²	 1.035	
				RAZEM	1.035
88	KNR 4-01 d.8 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną na temp. 90°C rur o śr. do 50 mm - rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu, farbą termoodporną na temp. 90°C. <pion i gałązki>1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 4-01 d.8 0803-01 ST - 02.00.00	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - naprawy uszkodzeń ujawnionych po rozbiórce wykładzin wraz listwami przyściennymi - pom. 429. Policzone 15% całej powierzchni posadzek. <pom. 429>{3.76*(6.32-2.04)-0.96*2.12+(3.76*2.04)+0.15*1.2*2}*1.1*15%	m ² m ²	 3.645	
				RAZEM	3.645
90	KNR AT-23 d.8 0101-06 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nową posadzkę z płytek - pom. 429. Przyjęto 25% całej powierzchni zdemontowanych starych posadzek. <pom. 429>{3.76*(6.32-2.04)-0.96*2.12+(3.76*2.04)+0.15*1.2*2+0.10*0.95*1}*1.1*25%	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
91	KNR AT-23 d.8 0101-07 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjęto 50% naprawy podłoża pod nową posadzkę z płytek - pom. 429, Krotność = 9 poz.90*50%	m ² m ²	 3.050	
				RAZEM	3.050
92	KNR AT-23 d.8 0101-05 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki. poz.90/0.25	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
93	KNR AT-23 d.8 0101-03 ST - 02.00.00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - całości powierzchni pod nowe posadzki. poz.92	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
94	NNRNKB d.8 202 1130-01 ST - 02.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - powierzchni po zdemontowanych starych posadzkach. poz.92	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
95	KNR-W 2-02 d.8 1130-01 ST - 02.00.00	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników. poz.94	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
96	KNR 2-02 d.8 1118-09 z.sz. 5.7.d ST - 02.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej. Układanie w "karo" - pom. 429 - posadzka z płytek gresowych (30x30 cm, antypoślizgowe, V klasy ścieralności). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Gres antypoślizgowy na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie. Fugowanie fugą wg wytycznych w projekcie. Parametry zasadnicze płytek: antypoślizgowość wg normy DIN 51130 - R12, wg EN14411:2012. Dobór płytek w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem na etapie realizacji. poz.94*1.05	m ² m ²	 25.620	
				RAZEM	25.620
97	KNR 2-02 d.8 1113-06 ST - 02.00.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - listwy przyścienne w pom. 429. <listwy przyścienne>(3.76+6.32+3.76+6.32+0.2)-<otwór drzwiowy>1.0*1+<wnęki podokiennej>0.15*2*2	m m	 19.960	
				RAZEM	19.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.8	NNRNKB 202 2809-05 analogia ST - 02.00.00	(z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami. 1.0*1<szt>	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.8	wycena indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem ST - 02.00.00	Inne drobne roboty wynikłe w trakcie remontu. Rezerwa ryczałtowa. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.8	KNR-W 4-01 1215-08 analogia ST - 03.00.00	Mycie posadzek, sprzętów i wyposażenia po robotach remontowych. R - wsp. 5,0 poz.68	m ² m ²	 24.987	
				RAZEM	24.987