
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Budowa oświetlenia zewnętrznego Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu, Zakładu Karnego w Łupkowie

Obiekt Zakład Karny w Łupkowie, Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu

Kod CPV

Budowa Moszczaniec, dz. nr ewid. 32/2

Inwestor Zakład Karny w Łupkowie, Łupków 45, 38-543 Komańcza

Koszty zakupu

Zakład Karny w Lupkowie, Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z osprzętem	kpl	1
3	KNNR 5 0701/05	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV (137+1489)*0,25*0,7	m3	284,550
		razem	m3	284,550
4	KNNR 5 0723/01	Mechaniczne przewierci dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 100mm - fi 50	m	34,000
5	KNNR 5 0723/01	Mechaniczne przewierci dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 100mm - fi 75	m	46,000
6	KNNR 5 0907/06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	350,000
7	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - fi 40	m	137,000
8	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - fi 50	m	1 489,000
9	KNNR 5 0702/05	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV (137+1489)*0,25*0,7	m3	284,550
		razem	m3	284,550
10	KNNR 5 0103/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	104,000
11	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - YDY 3x2,5	m	104,000
12	KNNR 5 0203/03	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² do rur - YDY 4x4	m	16,000
13	KNNR 5 0713/01	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5	m	91,000
14	KNNR 5 0713/01	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x2,5	m	70,000
15	KNNR 5 0713/02	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35	m	1 673,000
16	KNNR 5 1001/02.1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300kg - S-60SRwAL	szt	5,000
17	KNNR 5 1001/02.1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300kg - S-70SRw PAL	szt	6,000
18	KNNR 5 1001/02.1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300kg - S-80SRw PAL	szt	26,000
19	KNNR 5 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie - pojedynczy	szt	1,000
20	KNNR 5 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie - podwójny	szt	23,000
21	KNNR 5 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie - potrójny	szt	13,000
22	KNNR 5 1008/05	Montaż projektorów oświetleniowych - Istn.	kpl	5,000

Zakład Karny w Łupkowie, Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 1008/05	Montaż projektorów oświetleniowych - STREAM LED AS 52W	kpl	78,000
24	KNNR 5 1008/05	Montaż projektorów oświetleniowych - STREAM LED SM 25D 52W	kpl	1,000
25	KNNR 5 1008/05	Montaż projektorów oświetleniowych - STREAM LED AS 122W	kpl	10,000
26	KNNR 5 1008/05	Montaż projektorów oświetleniowych - STREAM LED AS 170W	kpl	2,000
27	KNNR 5 1003/02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m	kpl	37,000
28	KNNR 5 1003/03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl	26,000
29	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i dostawa skrzynki ośw. terenu	kpl	1,000
30	KNNR 5 1302/02	Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	2,000
31	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	36,000
32	KNNR 5 1302/04	Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	1,000
33	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,000
34	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	95,000
35	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
36	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	95,000
37	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
38	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	15,000

Zakład Karny w Lupkowie, Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka ocynkowana 25x4mm	m	364,000		
2	Fundament prefabrykowany F-100/200	szt	5,000		
3	Fundament prefabrykowany F-150/200	szt	32,000		
4	Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 3x 2,5mm ²	m	94,640		
5	Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 5x 2,5mm ²	m	72,800		
6	Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x 35mm ²	m	1 739,920		
7	Kolki rozporowe plastikowe	szt	218,400		
8	Opaski kablowe OKi	szt	146,720		
9	Projektor oświetleniowy STREAM LED AS 122W	kpl	10,000		
10	Projektor oświetleniowy STREAM LED AS 170W	kpl	2,000		
11	Projektor oświetleniowy STREAM LED AS 52W	kpl	78,000		
12	Projektor oświetleniowy STREAM LED SM 25D 52W	kpl	1,000		
13	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 3x2,5mm ²	m	108,160		
14	Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 4x 4,0mm ²	m	16,640		
15	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm ² 750V	m	519,000		
16	Rury osłonowe do kabli AROT - DVK 40	m	142,480		
17	Rury osłonowe do kabli AROT - DVK 50	m	1 548,560		
18	Rury osłonowe do kabli AROT SRS-50	m	35,360		
19	Rury osłonowe do kabli AROT SRS-75	m	47,840		
20	Rury winidurkowe do 20mm	m	108,160		
21	Słup oświetleniowy S-60SRwAL	szt	5,000		
22	Słup oświetleniowy S-70SRwPAL	szt	6,000		
23	Słup oświetleniowy S-80SRwPAL	szt	26,000		
24	Tabliczki bezpiecznikowe słupowe TB-11	szt	37,000		
25	Uchwyt do słupa podwójny	szt	23,000		
26	Uchwyt do słupa pojedynczy	szt	1,000		
27	Uchwyt do słupa potrójny	szt	13,000		
28	Uchwyty	szt	218,400		
29	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	72,732		
30	Złączki	szt	42,640		
		Razem			
		Materialy pomocnicze			
		Razem			