

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI:


WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA UZGODNIĆ Z INWESTOREM

- 4

zestaw szafka wisząca z umywalką
szerokość - 50 cm, głębokość - 36-40 cm
wykonana z płyty laminowanej imitującej drewno
szafka mocowana do stelażu umywalkowego
- 5

zestaw brodzik z kabiną natryskową półokrągłą
szerokość, długość - 90 cm,
minimalna wysokość ścianek 195 cm
- 6

kompletny zestaw podtynkowy
zestaw: miska wisząca ze stelażem i zestawem splukującym
deska z duroplastu, wolnopadająca



MEBLE KUCHENNE (DOSTAWA Z MONTAŻEM):

fronty - profilowane, laminat PCW, kolor jasnoszary lub biały
blaty - laminowany gr. min. 38 mm, kolor w odcieniach ciemnej szarości
wszystkie otwierania z cichym domykiem, uchwyty do uzgodnienia
WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA MEBLI KUCHENNYCH UZGODNIĆ Z INWESTOREM

SZAFKI DOLNE STOJĄCE			
NR	wymiary (cm)		RODZAJ
	szerokość	głębokość	
1.1	30	60	jednoskrzydłowa
1.2	20	60	z wysuwanym cargo
1.3	60	60	z szufladą do zabudowy płyty i piekarnika
1.4	90x90	60	narożna z karuzelą
1.5	60	60	z drzwiami do zabudowy zlewu
1.6	45	60	do zabudowy zmywarki, zintegrowana
1.7	60	60	dwuskrzydłowa
1.8	40	60	z czterema szufladami
na nogach regulowanych, cokół demontowalny			

SZAFKI WISZĄCE			
NR	wymiary (cm)		RODZAJ
	szerokość	wysokość	
2.1	30	80	jednoskrzydłowa
2.2	20	80	jednoskrzydłowa
2.3	60	40	do zabudowy okapu
2.4	30	80	jednoskrzydłowa 2 szt.
2.5	60x60	80	narożna
2.6	60	80	z suszarką do naczyń
2.7	45	80	jednoskrzydłowa
2.8	60	80	dwuskrzydłowa
2.9	40	80	jednoskrzydłowa
głębokość 30 cm			

SZAFKI DOLNE STOJĄCE wysokość 220 cm			
NR	wymiary (cm)		RODZAJ
	szerokość	głębokość	
3.1	60	60	do zabudowy lodówko-zamrażarki
3.2	60	60	szafa z wnętrzem gospodarczym
3.3	84	45 - 50	dwuskrzydłowa z półkami
na nogach regulowanych, cokół demontowalny			

ZABUDOWA SZAFY PRZEDPOKOJOWEJ wysokość 275 cm (do sufitu)			
NR	wymiary (cm)		RODZAJ
	szerokość	głębokość	
4	120	60	drzwi przesuwne, jedno skrzydło z lustrem, dwie części: z półkami, wieszakami i półkami dolnymi

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA UZGODNIĆ Z INWESTOREM

Obiekt:	Adres inwestycji :		
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO	Warszawa ul. Kazimierzowska 68/20		
RZUT MIESZKANIA WYPOSAŻENIE	Skala:	Data:	Nr rys.
	1:50	07.2023	3
Projektował:	Podpis:		
mgr inż. Dariusz Cukrowski upr. nr KL - 170/94			