

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
	Element	Element		
KNNR 5/204/1 (5)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu betonowym, 3x1,5' mm2		m	400
KNNR 5/204/1 (6)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu betonowym, 3x2,5' mm2		m	500
KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5' mm2 - przewody telefoniczne 2x2x0,5		m	50
KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5' mm2 - przewody radiowęzeł 2x1,5		m	200
KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5' mm2 - przewody antenowe 10 stanowisk		m	300
KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze			
Wyliczenie ilości robót:				
		33+19	52,000000	
		RAZEM:	52,000000	52,000
KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy		szt	19
KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5' mm2		szt	33
KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5' kg - RCBO doposażenie		szt	5
KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5' kg - głośnik i regulator systemu radiowęzeł		szt	12
KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5' kg - rejestrator i dysk wg opisu		szt	1
KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5' kg - lista wyposażenia elektronicznego wg opisu technicznego		szt	1
KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5' kg - gniazda RTV wraz ze wzmacniaczami w tablicy AZART		szt	10
KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40' W - oprawy oświetlenia wg obliczeń dostarczonych fotometrycznych dostarczonych przez wykonawcę			
Wyliczenie ilości robót:				
		11+31+10	52,000000	
		RAZEM:	52,000000	52,000
KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40' W - oprawy oświetlenia awaryjnego wg obliczeń dostarczonych fotometrycznych dostarczonych przez wykonawcę		kpl	10
KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5' mm2		szt	1 000
KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle		m	100
KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy		pomiar	80
KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy - pomiary oprzewodowania istniejącego wykorzystanego do podłączenia nowych gniazd i opraw		pomiar	80