

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BA-I.215.21.2023 - REMONT III PIĘTRA
ADRES INWESTYCJI : 00-559 WARSZAWA, UL. CHOPINA 1
INWESTOR : MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
ADRES INWESTORA : 00-567 WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 11
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - SSWiN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2023

Data zatwierdzenia
03.04.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
System Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku przy ul. Chopina 1 w Warszawie					
1	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
4	KNNR 5 1209-10	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		24	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		2450	m	2 450,000	
				RAZEM	2 450,000
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
7	KNR AL-01 0201-05	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
8	KNR AL-01 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNR AL-01 0208-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR AL-01 0102-02	Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych- centrala INTEGRA 256 PLUS	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR AL-01 0103-02	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17 Ah	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AL-01 0115-05	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR AL-01 0701-01	Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR AL-01 0702-04	Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR AL-01 0702-03	Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 10 do 15 MB	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR AL-01 0114-02	Montaż obudowy o wielkości do 3 HE	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR AL-01 0112-03	Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR AL-01 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR AL-01 0602-06	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR AL-01 0602-07	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za każdy 1 element liniowy ponad 32	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR AL-01 0603-06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów	lin.		
		1	lin.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR AL-01 0604-02	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000