

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BA-I.215.21.2023 - REMONT III PIĘTRA  
ADRES INWESTYCJI : 00-559 WARSZAWA, UL.CHOPINA 1  
INWESTOR : MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI  
ADRES INWESTORA : 00-567 WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 11  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - DSO

DATA OPRACOWANIA : 03.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.04.2023

Data zatwierdzenia  
03.04.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY W BUDYNKU MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI W WARSZAWIE UL CHOPINA 1</b>					
1	45312200-9	<b>INSTALACJE DSO</b>			
d.1	KNR AT-14 0110-13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - RACK-DSO 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2	KNR AL-01 d.1 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego 125	szt. szt.	125,00	125,00
3	KNR AL-01 d.1 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego 314	szt. szt.	314,00	314,00
4	KNNR 5 d.1 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle 20	m m	20,00	20,00
5	KNNR 5 d.1 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 20	m m	20,00	20,00
6	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 20	m m	20,00	20,00
7	KNNR 5 d.1 1201-02	Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych 13892	szt. szt.	13 892,00	13 892,00
8	KNNR 5 d.1 1104-03	Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie) 13892	szt. szt.	13 892,00	13 892,00
9	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytych E90 120	m m	120,00	120,00
10	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytych E90 20	m m	20,00	20,00
11	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytych E90 1875	m m	1 875,00	1 875,00
12	KNNR 5 d.1 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - na uchwytych E90 4600	m m	4 600,00	4 600,00
13	KNNR 5 d.1 0727-01	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 2 żył) 860	szt. szt.	860,00	860,00
14	KNNR 5 d.1 0727-03	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) 14	szt. szt.	14,00	14,00
15	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 444	pomiar pomiar	444,00	444,00
16	KNNR 5 d.1 1302-05	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 2-żyłowy 386	odc. odc.	386,00	386,00
17	KNNR 5 d.1 1302-06	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 8-żyłowy 3	odc. odc.	3,00	3,00
				RAZEM	3,00