

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BA-I.215.21.2023 - REMONT III PIĘTRA
ADRES INWESTYCJI : 00-559 WARSZAWA, UL. CHOPINA 1
INWESTOR : MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
ADRES INWESTORA : 00-567 WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 11
BRANŻA : RTV i SAT

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2023

Data zatwierdzenia
03.04.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RTV			
1	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
d.1	0105-07	10*10	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR AT-13	Osadzenie przepustów w stropach z betonu; dł przebicia do 40 cm, śr. rury do 25 mm	szt.		
d.1	0104-19	25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR AT-13	Osadzenie przepustów w stropach z betonu; dł przebicia do 40 cm, śr. rury do 80 mm	szt.		
d.1	0104-22	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m		
d.1	0210-04	700	m	700,000	
				RAZEM	700,000
5	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m		
d.1	0210-04	700	m	700,000	
				RAZEM	700,000
6	KNR 5-06	Instalowanie gniazd RTV -analogia	szt.		
d.1	0606-02	8	szt.	8,000	
	analogia			RAZEM	8,000
7	KNR 5-06	Montaż i uruchomienie wzmacniacza	wzm.		
d.1	0204-02	1	wzm.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 5-06	Montaż i uruchomienie multiswitcha	wzm.		
d.1	0204-02	2	wzm.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 5-06	Montaż i uruchomienie multiswitcha	wzm.		
d.1	0204-02	1	wzm.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 5-06	Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych	szt.		
d.1	0707-02	50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNR AL-01	Uruchomienie systemu RTV - linia transmisji wizji	linia		
d.1	0506-01	50	linia	50,000	
				RAZEM	50,000