


Proj. linie kablowe układane bezpośrednio w ziemi:
1. RG/KLZ2 YKYzo 5x10
2. RG/TPG2 YKYzo 5x10
Proj. linie kablowe (rura Ø75 nr 1)
1. RG/ZP1 NKGzo 3x4
Proj. kable teletechniczne (rura Ø110 nr 2)
1. SSP pętla nr 2 - 2xYnTKSYekw 1x2x1,00
2. SSWIN 4x2x0,5 kat. 5e żelowany
3. CCTV 2x RG6, kl. A, śred. żyły 1,13mm żelowany, ziemny
Przejście zabezpieczyć wodą i gazoszczelnie.

Zasilanie klimatyzatora zewnętrznego
1. RG/KLZ2 YKYzo 5x10
Zostawić zapas 5 m.
Okablowanie sterujące wg. branży sanitarnej.

Wyprowadzenie kabli na elewację i układanie n/t w rurach odpornych na UV
1. RG/TPG2 YKYzo 5x10 (rura RSØ28 UV nr 2)
2. RG/ZP1 NKGzo 3x4 (rura RSØ22 UV nr 2)

Proj. kable teletechniczne (rura RSØ28 UV nr 3)
1. SSP pętla nr 2 - 2xYnTKSYekw 1x2x1,00
2. SSWIN 4x2x0,5 kat. 5e żelowany, ziemny
3. CCTV 2x RG6, kl. A, śred. żyły 1,13mm żelowany, ziemny



TEMAT:	PROKURATURA REJONOWA w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański ul. Kościuszki 6	
INWESTOR:	PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36	
OPRACOWANIE:	PROJEKT REMONTU BUDYNKU PROKURATURY BUDYNEK GOSPODARCZY I	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
PRACOWNIA PROJEKTOWA	 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA mgr inż. arch. Andrzej Andrzejewski 81-405 GDYNIA ul. Ujejskiego 2 tel. 586229253	
BIURO BARAŃKOWE INST. ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE	 PROEL BIURO PROJEKTOWE GDAŃSK, ul. Włosa 13 lok. 22 BIURO@PROEL.GDA.PL (58) 526 14 72 WWW.PROEL.GDA.PL	
PROJEKTANT	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Adam Ćwik	upr.proj. POM/0010/PWOE/15	
OPRACOWANIE		Podpis
inż. Krzysztof Chajewski		

NAZWA RYSUNKU: nr proj: 1192/PW/EL

PLAN ZAGOSP. TERENU

papier: ISO full bleed A3 (297,00 x 420,00 mm)

plik: 01_1192_PW_IE_PROK_STAROGARD

DATA: 05.2018

WYDRUK: 20.06.2018

SKALA:

1:500

NR RYSUNKU:

E01