

PRZEDMIAR ROBÓT

nr. ew. 20212-11-475

Obiekt	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Budowa	ul. Ciupagi 1 03-016 Warszawa zz. nr 30/12, 30/25, 30/27 obręb 4-05-11 jednostka ewidencyjna 146503_8 Białołęka
Inwestor	SKARB PAŃSTWA - ARESZT ŚLED CZY W WARSZAWIE - BIAŁOŁĘCE
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Paweł Krysztofiak, mgr inż. Marta Jakubowska

Bydgoszcz 19.12.2022 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Zakres projektu obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach ew.nr 30/12, 30/25, 30/27 z obrębem 4-05-11 przy ul. Cieślewskich w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Niezbędna dla spełnienia wymaganego wskaźnika miejsc parkingowych ilość miejsc postojowych przewidziana liniach rozgraniczających w ul. Ciupagi jest objęta odrębnym projektem i procedura zgłoszenia.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Konstrukcja				
1.1. Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 1553,03 1010,9 razem	m2	1.553,03
			m2	1.010,90
			m2	2.563,93
2	KNR 2-01 0218/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 1553,03*4,3 1010,9*4,3 rozkop (131+165)*0,5*4,3*4,3 razem	m3	6.678,03
			m3	4.346,87
			m3	2.736,52
			m3	13.761,42
3	KNR AT-06 0104/04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowładowniczych - ładunek kategorii II (13761,42-2736,52)*1,6 razem	t	17.639,84
			t	17.639,84
4	KNR AT-06 0108/01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I 17639/20 razem	kurs	882
			kurs	882
5	KNR AT-06 0108/04	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I (dopłata 20x) 17639/20 razem	kurs	882
			kurs	882
6	KNR 2-01 0206/03.2	Zasypanie wykopu pod fundamenty rozkop (131+165)*0,5*4,3*4,3 razem	m3	2.736,52
			m3	2.736,52
7	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi 1553,03*0,3 1010,9*0,3 razem	m3	465,909
			m3	303,270
			m3	769,179
1.2. Fundament				
8	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe gr. 10 cm pod podłogę na gruncie - C8/10 1553,03*1,1*0,1 1010,9*1,1*0,1 razem	m3	170,83
			m3	111,20
			m3	282,03
9	KNR-W 2-02 0244/04.2	Płyty żelbetowe w deskowaniu systemowym - C30/37 1553,03*0,6 1010,9*0,6 (0,6*1,0+0,5*1,0*1,0)*17,1*6 razem	m3	931,82
			m3	606,54
			m3	112,86
			m3	1.651,22
10	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 54367,9/1000 35849,8/1000 dozbrojenie płyty 44000/1000 razem	t	54,368
			t	35,850
			t	44,000
			t	134,218
11	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - kobyłki 5000/1000 razem	t	5,000
			t	5,000
1.3. Izolacje				
12	KNR 9-15 0401/01.3	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu gr. 5cm - obwodowa - garaż (131+165)*1,1 razem	m2	325,60
			m2	325,60
13	KNR 9-15 0401/01.3	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu gr. 20cm - obwodowa - cokół		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,7*(91,0+167,0)	m2	180,60
		razem	m2	180,60
14	KNR-W 2-02 0615/01	Izolacje poziome z jednej warstwy foli - pod płyty 1553,03*1,1 1010,9*1,1	m2 m2	1.708,33 1.111,99
		razem	m2	2.820,32
15	KNR 0-32 0626/01	Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami pcznijącymi - płyta - ściana 8,7*6 99,83+129,6	m m	52,200 229,430
		razem	m	281,630
16	KNR 0-32 0626/01	Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami pcznijącymi - ściana - strop 8,7*6 99,83+129,6	m m	52,200 229,430
		razem	m	281,630
17	KNR 0-32 0626/01	Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taśmami pcznijącymi - ściana-ściana 5+4,2	m	9,200
		razem	m	9,200
18	KNR 0-32 0626/01	Zabezpieczenie przerw roboczych - blacha (założono) 27,0+39,0+32+45+20+20	m	183,000
		razem	m	183,000
1.4. Kondygnacja -1				
1.4.1. Słupy i ściany				
19	KNR 0-20 0269/04	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym C30/37 S(-1)_1 13*0,35*0,90*2,55 S(-1)_2 1*0,35*1,40*2,55 S(-1)_3 5*0,35*0,90*3,13 S(-1)_4 16*0,35*1,35*2,75 S(-1)_5 1*0,30*1,15*2,75 S(-1)_6 2*0,25*1,35*2,75 S(-1)_7 9*0,35*0,90*2,75 S(-1)_1 8*0,35*0,90*2,55 S(-1)_2 2*0,35*0,90*2,75 S(-1)_3 1*0,35*0,90*3,13 S(-1)_4 9*0,35*1,35*2,75 S(-1)_5 1*0,30*1,35*2,25 S(-1)_7 6*0,35*0,90*2,75	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	10,442 1,250 4,930 20,790 0,949 1,856 7,796 6,426 1,733 0,986 11,694 0,911 5,198
		razem	m3	74,961
20	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 W(-1)_3 18 3,38*10,5	m2	35,49
		razem	m2	35,49
21	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 W(-1)_1 20cm 3,38*42,80 W(-1)_6 20 3,38*12,0 W(-1)_1 20cm 3,38*25,8 W(-1)_6 20 3,38*7,90	m2 m2 m2 m2	144,66 40,56 87,20 26,70
		razem	m2	299,12

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość			
22	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 W(-1)_2 25cm 3,38*16,8 W(-1)_4 25 2,75*118,0 W(-1)_5 25 3,38*11,0 W(-1)_2 25cm 2,75*7,15 W(-1)_4 25 2,75*82,5 W(-1)_5 25 3,38*13,0					
			m2	56,78			
			m2	324,50			
			m2	37,18			
			m2	19,66			
			m2	226,88			
			m2	43,94			
razem	m2	708,94					
23	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Rampa - Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 55,0/0,25					
			m2	220,00			
razem	m2	220,00					
24	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 24799,3/1000 14909,6/1000 rampa 5500/1000					
			t	24,799			
			t	14,910			
			t	5,500			
razem	t	45,209					
		1.4.2. Stropy					
25	KNR 0-20 0271.1/01	Belki żelbetowe C30/37 B(-1)_1, B(-1)_2, B(-1)_3, B(-1)_4 0,3*0,88*118,0 B(-1)_6 0,20*0,50*6,75*4 B(-1)_7 0,20*0,50*6,40*4 B(-1)_5 0,35*0,60*12,7 B(-1)_8 0,35*0,60*4,40 B(-1)_9 0,35*0,60*14,95 B(-1)_10 0,35*0,50*29,15 B(-1)_11 0,25*0,50*6,80*2 B(-1)_1, B(-1)_2 0,30*0,88*44,0 B(-1)_6 0,20*0,50*6,75*4 B(-1)_7 0,20*0,50*5,17*1 B(-1)_5 0,35*0,60*31,40*1 B(-1)_10 0,35*0,50*12,7 B(-1)_11 0,30*0,60*8,6*3 B(-1)_12 0,35*0,88*12,7					
			m3	31,152			
			m3	2,700			
			m3	2,560			
			m3	2,667			
			m3	0,924			
			m3	3,140			
			m3	5,101			
			m3	1,700			
			m3	11,616			
			m3	2,700			
			m3	0,517			
			m3	6,594			
			m3	2,223			
			m3	4,644			
			m3	3,912			
			razem	m3	82,150		
			26	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 30cm C30/37 646,31+478,64+342,15 50 -125,41		
						m2	1.467,100
m2	-125,410						
razem	m2	1.341,690					
27	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 25cm C30/37 685,99+345,73 -(19,2*5+19,8)					
			m2	1.031,720			
			m2	-115,800			
razem	m2	915,920					
28	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 50cm C30/37 - głowice 6,25*16+11,65+3,44*4					
			m2	125,410			
razem	m2	125,410					
29	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 25cm C30/37 - rampa 60/0,25					
			m2	240,000			
razem	m2	240,000					
30	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 41190,2/1000					
			t	41,190			

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		36874,3/1000	t	36,874
		rampa 6000/1000	t	6,000
		dozbrojenie stropu 4000/1000	t	4,000
		razem	t	88,064
31	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - kobyłki		
		3000/1000	t	3,000
		razem	t	3,000
32	KNK 7-28 0211/01	Osadzenie trzpieni dylatacyjnych w stropach		
		31	szt	31,000
		razem	szt	31,000
1.5. Kondygnacja 1				
1.5.1. Słupy i ściany				
33	KNR 0-20 0269/04	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym C30/37		
		S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3	0,907
		S(1)_2 1*0,20*0,38*2,80	m3	0,213
		S(2)_1 4*0,18*0,90*2,80	m3	1,814
		S(2)_2 1*0,18*1,38*2,80	m3	0,696
		S(2)_3 1*0,18*0,86*2,80	m3	0,433
		S(2)_4 1*0,18*0,50*2,80	m3	0,252
		S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3	0,907
		razem	m3	5,222
34	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_3 18 2,8*34,1	m2	95,48
		W(2)_3 18 2,8*12,4	m2	34,72
		W(1)_3 18 2,8*10,0	m2	28,00
		razem	m2	158,20
35	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_1 20 2,80*73,2	m2	204,96
		W(2)_1 20 2,8*63,0	m2	176,40
		W(1)_1 20 2,8*61,0	m2	170,80
		razem	m2	552,16
36	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_2 25 2,80*26,2	m2	73,36
		W(2)_2 25 2,8*37,2	m2	104,16
		W(1)_2 25 2,8*38,0	m2	106,40
		razem	m2	283,92
37	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
		9842,2/1000	t	9,842
		8994,8/1000	t	8,995
		8111,5/1000	t	8,112
		razem	t	26,949
1.5.2. Stropy				
38	KNR 0-20 0271.1/01	Belki żelbetowe C30/37		
		B(1)_1 0,18*0,53*41,0	m3	3,911
		B(1)_2 0,20*0,53*2,3*2	m3	0,488
		B(1)_3 0,18*1,52*3,0	m3	0,821
		B(2)_1 0,18*0,53*57,7	m3	5,505
		B(2)_2 0,20*0,53*3,0*2	m3	0,636

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B(1)_1 0,18*0,53*48,8	m3	4,656
		B(1)_2 0,20*0,53*2,3*2	m3	0,488
		razem	m3	16,505
39	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 22cm C30/37		
		733,4+366,0	m2	1.099,400
		-(19,2*5+15,2)	m2	-111,200
		razem	m2	988,200
40	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 20-22cm C30/37 - daszki		
		3,5+6,6+8,5+8,5*3+4,8*19	m2	135,300
		razem	m2	135,300
41	KNKRB 2 0208/04 analogia	Łączniki balkonowe termiczne		
		3,15+6,75+3,0+3,0+7,9+3,0+7,5+3,0+3,0*8	m	61,300
		3,0*7+7,4*2	m	35,800
		razem	m	97,100
42	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
		5314,8/1000	t	5,315
		6300,8/1000	t	6,301
		5856,9/1000	t	5,857
		razem	t	17,473
43	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - kobyłki		
		1200/1000	t	1,200
		razem	t	1,200
1.6. Kondygnacja 2				
1.6.1. Słupy i ściany				
44	KNR 0-20 0269/04	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym C30/37		
		S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3	0,907
		S(1)_2 1*0,20*0,38*2,80	m3	0,213
		S(2)_1 4*0,18*0,90*2,80	m3	1,814
		S(2)_2 1*0,18*1,38*2,80	m3	0,696
		S(2)_3 1*0,18*0,86*2,80	m3	0,433
		S(2)_4 1*0,18*0,50*2,80	m3	0,252
		S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3	0,907
		razem	m3	5,222
45	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_3 18 2,8*34,1	m2	95,48
		W(2)_3 18 2,8*12,4	m2	34,72
		W(1)_3 18 2,8*5,1	m2	14,28
		razem	m2	144,48
46	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_1 20 2,80*73,2	m2	204,96
		W(2)_1 20 2,8*63,0	m2	176,40
		W(1)_1 20 2,8*66,0	m2	184,80
		razem	m2	566,16
47	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_2 25 2,80*26,2	m2	73,36
		W(2)_2 25 2,8*37,2	m2	104,16

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		W(1)_2 25 2,8*38,0	m2	106,40
		razem	m2	283,92
48	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
		5669,5/1000	t	5,670
		5290,2/1000	t	5,290
		4694,4/1000	t	4,694
		razem	t	15,654
1.6.2. Stropy				
49	KNR 0-20 0271.1/01	Belki żelbetowe C30/37		
		B(1)_1 0,18*0,53*41,0	m3	3,911
		B(1)_2 0,20*0,53*2,3*2	m3	0,488
		B(1)_3 0,18*1,52*3,0	m3	0,821
		B(2)_1 0,18*0,53*57,7	m3	5,505
		B(2)_2 0,20*0,53*3,0*2	m3	0,636
		B(1)_1 0,18*0,53*48,8	m3	4,656
		B(1)_2 0,20*0,53*2,3*2	m3	0,488
		razem	m3	16,505
50	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 22cm C30/37		
		733,4+366,0	m2	1.099,400
		-(19,2*5+15,2)	m2	-111,200
		razem	m2	988,200
51	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 20-22cm C30/37 - daszki		
		4,8*19+2,4	m2	93,600
		razem	m2	93,600
52	KNKRB 2 0208/04 analogia	Łączniki balkonowe termiczne		
		3,0*19+1,6	m	58,600
		razem	m	58,600
53	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
		5063,4/1000	t	5,063
		6185,2/1000	t	6,185
		5587,5/1000	t	5,588
		razem	t	16,836
54	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - kobyłki		
		1200/1000	t	1,200
		razem	t	1,200
1.7. Kondygnacja 3				
1.7.1. Słupy i ściany				
55	KNR 0-20 0269/04	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym C30/37		
		S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3	0,907
		S(1)_2 1*0,20*0,38*2,80	m3	0,213
		S(2)_1 4*0,18*0,90*2,80	m3	1,814
		S(2)_2 1*0,18*1,38*2,80	m3	0,696
		S(2)_3 1*0,18*0,86*2,80	m3	0,433
		S(2)_4 1*0,18*0,50*2,80	m3	0,252
		S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3	0,907
		razem	m3	5,222
56	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_3 18 2,8*34,1	m2	95,48
		W(2)_3 18 2,8*12,4	m2	34,72
		W(1)_3 18 2,8*5,1	m2	14,28
		razem	m2	144,48

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 W(1)_1 20 2,80*73,2 W(2)_1 20 2,8*63,0 W(1)_1 20 2,8*66,0	m2 m2 m2	204,96 176,40 184,80
		razem	m2	566,16
58	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 W(1)_2 25 2,80*26,2 W(2)_2 25 2,8*37,2 W(1)_2 25 2,8*38,0	m2 m2 m2	73,36 104,16 106,40
		razem	m2	283,92
59	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 5669,5/1000 5290,2/1000 4694,4/1000	t t t	5,670 5,290 4,694
		razem	t	15,654
1.7.2. Stropy				
60	KNR 0-20 0271.1/01	Belki żelbetowe C30/37 B(1)_1 0,18*0,53*48,15 B(1)_2 0,20*0,53*3,0*2 B(2)_1 0,18*0,53*57,7 B(2)_2 0,20*0,53*3,0*2 B(1)_1 0,18*0,53*48,8 B(1)_2 0,20*0,53*3,0*2	m3 m3 m3 m3 m3 m3	4,594 0,636 5,505 0,636 4,656 0,636
		razem	m3	16,663
61	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 22cm C30/37 733,4+366,0 -(19,2*5+15,2)	m2 m2	1.099,400 -111,200
		razem	m2	988,200
62	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 20-22cm C30/37 - daszki 4,8*19+2,4	m2	93,600
		razem	m2	93,600
63	KNKRB 2 0208/04 analogia	Łączniki balkonowe termiczne 3,0*19+1,6	m	58,600
		razem	m	58,600
64	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 5063,4/1000 6142,9/1000 5587,5/1000	t t t	5,063 6,143 5,588
		razem	t	16,794
65	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - kobyłki 1200/1000	t	1,200
		razem	t	1,200
1.8. Kondygnacja 4				
1.8.1. Słupy i ściany				
66	KNR 0-20 0269/04	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym C30/37 S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80 S(1)_2 1*0,20*0,38*2,80 S(2)_1 4*0,18*0,90*2,80	m3 m3 m3	0,907 0,213 1,814

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		S(2)_2 1*0,18*1,38*2,80 S(2)_3 1*0,18*0,86*2,80 S(2)_4 1*0,18*0,50*2,80 S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3 m3 m3 m3	0,696 0,433 0,252 0,907
		razem	m3	5,222
67	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 W(1)_3 18 2,8*34,1 W(2)_3 18 2,8*12,4 W(1)_3 18 2,8*5,1	 m2 m2 m2	 95,48 34,72 14,28
		razem	m2	144,48
68	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 W(1)_1 20 2,80*73,2 W(2)_1 20 2,8*63,0 W(1)_1 20 2,8*66,0	 m2 m2 m2	 204,96 176,40 184,80
		razem	m2	566,16
69	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 W(1)_2 25 2,80*26,2 W(2)_2 25 2,8*37,2 W(1)_2 25 2,8*38,0	 m2 m2 m2	 73,36 104,16 106,40
		razem	m2	283,92
70	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 5669,5/1000 5290,2/1000 4694,4/1000	 t t t	 5,670 5,290 4,694
		razem	t	15,654
1.8.2. Stropy				
71	KNR 0-20 0271.1/01	Belki żelbetowe C30/37 B(1)_1 0,18*0,53*48,15 B(1)_2 0,20*0,53*3,0*2 B(2)_1 0,18*0,53*57,7 B(2)_2 0,20*0,53*3,0*2 B(1)_1 0,18*0,53*48,8 B(1)_2 0,20*0,53*3,0*2	 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 4,594 0,636 5,505 0,636 4,656 0,636
		razem	m3	16,663
72	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 22cm C30/37 733,4+366,0 -(19,2*5+15,2)	 m2 m2	 1.099,400 -111,200
		razem	m2	988,200
73	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 20-22cm C30/37 - daszki 4,8*19+2,4	 m2	 93,600
		razem	m2	93,600
74	KNKRB 2 0208/04 analogia	Łączniki balkonowe termiczne 3,0*19+1,6	 m	 58,600
		razem	m	58,600
75	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 5063,4/1000	 t	 5,063

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6142,9/1000	t	6,143
		5856,9/1000	t	5,857
		razem	t	17,063
76	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - kobyłki		
		1200/1000	t	1,200
		razem	t	1,200
1.9. Kondygnacja 5				
1.9.1. Słupy i ściany				
77	KNR 0-20 0269/04	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym C30/37		
		S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3	0,907
		S(1)_2 1*0,20*0,38*2,80	m3	0,213
		S(2)_1 4*0,18*0,90*2,80	m3	1,814
		S(2)_2 1*0,18*1,38*2,80	m3	0,696
		S(2)_3 1*0,18*0,86*2,80	m3	0,433
		S(2)_4 1*0,18*0,50*2,80	m3	0,252
		S(1)_1 2*0,18*0,90*2,80	m3	0,907
		razem	m3	5,222
78	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 18 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_3 18 2,8*34,1	m2	95,48
		W(2)_3 18 2,8*12,4	m2	34,72
		W(1)_3 18 2,8*5,1	m2	14,28
		razem	m2	144,48
79	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_1 20 2,80*73,2	m2	204,96
		W(2)_1 20 2,8*63,0	m2	176,40
		W(1)_1 20 2,8*66,0	m2	184,80
		razem	m2	566,16
80	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		W(1)_2 25 2,80*26,2	m2	73,36
		W(2)_2 25 2,8*37,2	m2	104,16
		W(1)_2 25 2,8*38,0	m2	106,40
		razem	m2	283,92
81	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
		5082,3/1000	t	5,082
		4723/1000	t	4,723
		4217,8/1000	t	4,218
		razem	t	14,023
1.9.2. Stropy				
82	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Atyki - Ściany o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - C30/37		
		0,15*0,82*74,0	m2	9,10
		0,15*0,82*81,3	m2	10,00
		0,15*0,82*48,8	m2	6,00
		razem	m2	25,10
83	KNR 0-20 0271.1/01	Belki żelbetowe C30/37		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białolece ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		B(1)_1 0,18*0,53*48,15 B(1)_2 0,20*0,53*3,0*2 B(2)_1 0,18*0,53*57,7 B(2)_2 0,20*0,53*3,0*2 B(1)_1 0,18*0,53*48,8 B(1)_2 0,20*0,53*3,0*2	m3 m3 m3 m3 m3 m3	4,594 0,636 5,505 0,636 4,656 0,636
		razem	m3	16,663
84	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 20cm C30/37 727,5+365,7 -(15,2)	m2 m2	1.093,200 -15,200
		razem	m2	1.078,000
85	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 20-22cm C30/37 - daszki 4,8*19+2,4	m2	93,600
		razem	m2	93,600
86	KNKRB 2 0208/04 analogia	Łączniki balkonowe termiczne 3,0*19+1,6	m	58,600
		razem	m	58,600
87	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 6477,5/1000 4698,6/1000 2644,3/1000 6804,5/1000	t t t t	6,478 4,699 2,644 6,805
		razem	t	20,626
88	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - kobyłki 1200/1000	t	1,200
		razem	t	1,200
1.10. Schody				
89	KNR 2-02 0218/05	Schody żelbetowe grubości 15cm C30/37 wraz z spocznikiem a 14,6*5 b 14,6*5 c 14,6*5 d 9,9*6 e 14,6*5 f 14,6*5	m2 m2 m2 m2 m2 m2	73,000 73,000 73,000 59,400 73,000 73,000
		razem	m2	424,400
90	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 13352,7/1000	t	13,353
		razem	t	13,353
1.11. Szyby windowe				
91	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - C30/37 a 19,3*9,1-1,0*2,0*6 b 19,3*9,1-1,0*2,0*6 c 19,3*9,1-1,0*2,0*6 d 21,9*9,1-1,0*2,0*7 e 19,3*9,1-1,0*2,0*6	m2 m2 m2 m2 m2	163,63 163,63 163,63 185,29 163,63
		razem	m2	839,81
92	KNR 0-20 0268/03	Płytyt stropowe 20cm C30/37 2,05*2,90*6	m2	35,670
		razem	m2	35,670
93	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 16607/1000	t	16,607
		razem	t	16,607

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12. Roboty murowe				
<i>podziemie</i>				
94	KNR 9-10 0155/02.2	Ściany budynków bloczków silikatowych gr 25 cm 2,75*(3,01+3,84) -((0))	m2 m2 razem	18,838 0,000 18,838
<i>nadziemie</i>				
95	KNR K-02 0104/06	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr 18 cm - wewnętrzne 2,80*(4,34) -((0))	m2 m2 razem	12,152 0,000 12,152
96	KNR K-02 0104/06	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr 18 cm - zewnętrzne 2,50*(6,57+6,28+4,23+4,30+4,23*3+8,50+4,73*2+2,77+5,60+2,77+2,80*3+2,84+3,94+4,60+5,05+2,65+2,30+2,75+2,88+2,80+2,75+2,84+2,66) -((1,40*2,25*2)+(1,80*1,95)+(1,50*1,50*5)+(1,50*2,05*5)+(1,80*2,05*18)) 4*2,50*(2,51+6,28+4,23+2,13+4,23+4,23+4,23+8,50+4,73*3+2,77+5,60+2,77+6,03+2,80+2,84+2,80+3,94+4,60+5,05+2,65+2,30+2,75+2,88+2,80+2,75+2,84+2,66) -4*((1,50*1,50*8)+(1,80*2,35*18)+(1,80*1,50)+(1,50*2,05*5))	m2 m2 m2 razem	274,075 -102,855 1.113,600 835,960
97	KNR K-02 0104/09 analogia	Ściany budynków z bloczków silikatowych gr 20 cm 2,80*(5,44*5+1,54+3,81+1,37+2,05) -((0,90*2,00*8)+(0,70*2,30)) 4*2,80*(5,44*4+5,50+4,38+1,54+1,29+2,05) -4*((0,90*2,00*8)+(0,70*2,30))	m2 m2 m2 m2 razem	100,716 -16,010 409,024 -64,040 429,690
98	KNR 9-10 0155/02.2	Ściany budynków bloczków silikatowych gr 25 cm 2,80*(3,40) -((0))	m2 m2 razem	9,520 0,000 9,520
2. Architektura				
2.1. Dachy				
<i>1.1 Dach płaski</i>				
99	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża 591,87/cos(1,43) 336,28/cos(1,43) -(9,41+9,47+6,98+6,97+6,97)	m2 m2 m2 razem	592,054 336,385 -39,800 888,639
100	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa paroizolacyjna	m2	888,639
101	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 100 gr. 20cm	m2	888,639
102	KNR-W 2-02 0608/04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 100 gr. min. 5.0cm - warstwa spadkowa	m2	888,639
103	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	888,639

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
104	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	888,639
105	KNR AT-04 0101/01	Geowłóknina filtracyjna	m2	888,639
106	KNR 2-01 0610/07	Warstwa żwiru płukanego, granulacja 16-32mm gr. 10cm 0,10*888,639	m3	88,864
		razem	m3	88,864
		<i>1.1.1 Dach płaski nad śmietnikiem</i>		
107	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża 4,508	m2	4,508
		razem	m2	4,508
108	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa paroizolacyjna	m2	4,508
109	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 100 gr. 20cm	m2	4,508
110	KNR-W 2-02 0608/04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 100 gr. min. 5.0cm - warstwa spadkowa	m2	4,508
111	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	4,508
112	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	4,508
113	KNR AT-04 0101/01	Geowłóknina filtracyjna	m2	4,508
114	KNR 2-01 0610/07	Warstwa żwiru płukanego, granulacja 16-32mm gr. 10cm 0,10*4,508	m3	0,451
		razem	m3	0,451
		<i>1.2 Dach nad szybami windowymi</i>		
115	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża 7,520*5	m2	37,600
		razem	m2	37,600
116	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa paroizolacyjna	m2	37,600
117	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm	m2	37,600
118	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	37,600
119	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	37,600
		<i>1.2 Dach nad klatką schodową</i>		
120	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża 34,168/cos(1,72)	m2	34,183
		razem	m2	34,183

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
121	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa paroizolacyjna	m2	34,183
122	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm	m2	34,183
123	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	34,183
124	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	34,183
<i>1.4 Daszek nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz nad wejściami</i>				
125	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża		
		4,500*19	m2	85,500
		3,306	m2	3,306
		3,864	m2	3,864
		2,227	m2	2,227
		1,500	m2	1,500
		razem	m2	96,397
126	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	96,397
127	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	96,397
<i>Dach nad kanałem oddymiającym</i>				
128	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża		
		5,318/cos(0,57)	m2	5,318
		razem	m2	5,318
129	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa paroizolacyjna	m2	5,318
130	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm	m2	5,318
131	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	5,318
132	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	5,318
133	KNR-W 2-02 0517/02.1	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej		
		0,15*2,82	m2	0,423
		razem	m2	0,423
<i>Dach nad kotłownią</i>				
134	KNR 2-05 0208/05 analogia	Konstrukcje stalowa - dach kotłowni		
		36,665*10/1000	t	0,367
		razem	t	0,367
135	KNR 13-13 0902/09.1	Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach		
		36,648/cos(1,72)	m2	36,665
		razem	m2	36,665

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Obróbki pionowe attyki</i>		
136	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża 0,82*115,740 0,25*6,830 0,49*27,010 0,65*23,431 0,40*5,634 0,55*7,930	m2 m2 m2 m2 m2 m2	94,907 1,708 13,235 15,230 2,254 4,362
		razem	m2	131,696
137	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm 0,42*115,740 0,12*6,830 0,28*27,010 0,44*23,431 0,29*5,634 0,30*7,930	m2 m2 m2 m2 m2 m2	48,611 0,820 7,563 10,310 1,634 2,379
		razem	m2	71,317
138	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	71,317
139	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	71,317
		<i>Obróbki poziome attyki</i>		
140	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża 0,50*115,740 0,50*6,830 0,50*27,010 0,50*23,431 0,48*5,634 0,50*7,930	m2 m2 m2 m2 m2 m2	57,870 3,415 13,505 11,716 2,704 3,965
		razem	m2	93,175
141	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	93,175
142	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	93,175
143	KNR-W 2-02 0410/01	Warstwa usztywniająca z płyt OSB	m2	93,175
144	KNR-W 2-02 0517/02.1	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej 0,79*115,740 0,73*6,830 0,73*27,010 0,73*23,431 0,73*5,634 0,73*7,930	m2 m2 m2 m2 m2 m2	91,435 4,986 19,717 17,105 4,113 5,789
		razem	m2	143,145
		<i>Obróbki kominów</i>		
145	KNR K-08 0102/01.1	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm 1,02*(0,77*2+0,92*2+1,10*2+0,92*2+6,80+0,77*2+0,92*2+0,78*2+1,32+0,81*2+1,12+0,70*2+1,10+0,45*2+1,14+1,12*2+1,10*2+1,12*2+1,10*2+1,02*2+0,79*2+1,10*2+0,92*2+1,12+0,88*2+1,12+0,88*2+1,02*2+0,79*2+1,10*2+0,92*2+6,80+3,62+1,10*2+0,92*2+0,92+0,88*2+0,92+0,88*2+4,64)	m2	83,824
		razem	m2	83,824

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
146	ZKNR C-2.1 0105/03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków 1,02*(0,77*2+0,92*2+1,10*2+0,92*2+6,80+0,77*2+0,92*2+0,78*2+1,32+0,81*2+1,12+0,70*2+1,10+0,45*2+1,14+1,12*2+1,10*2+1,12*2+1,10*2+1,02*2+0,79*2+1,10*2+0,92*2+1,12+0,88*2+1,12+0,88*2+1,02*2+0,79*2+1,10*2+0,92*2+6,80+3,62+1,10*2+0,92*2+0,92+0,88*2+4,64)	m2	83,824
		razem	m2	83,824
147	KNR K-08 0103/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	83,824
148	KNR K-08 0105/01.1	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego	m2	83,824
149	KNR K-08 0105/03.3	Ułożenie na ścianach tynku cienkowarstwowego barwionego w masie	m2	83,824
150	KNR-W 2-02 0517/02.1	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej 0,50*(0,77*2+0,92*2+1,10*2+0,92*2+6,80+0,77*2+0,92*2+0,78*2+1,32+0,81*2+1,12+0,70*2+1,10+0,45*2+1,14+1,12*2+1,10*2+1,12*2+1,10*2+1,02*2+0,79*2+1,10*2+0,92*2+1,12+0,88*2+1,12+0,88*2+1,02*2+0,79*2+1,10*2+0,92*2+6,80+3,62+1,10*2+0,92*2+0,92+0,88*2+4,64)	m2	41,090
		razem	m2	41,090
		<i>Obróbki pionowe klapy oddymiającej</i>		
151	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża (0,57+0,30)*(6,24+6,32+6,00*3+8,75)	m2	34,200
		razem	m2	34,200
152	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa paroizolacyjna	m2	34,200
153	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm 0,57*(6,24+6,32+6,00*3+8,75)	m2	22,407
		razem	m2	22,407
154	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5cm 0,30*(6,24+6,32+6,00*3+8,75)	m2	11,793
		razem	m2	11,793
155	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna (0,24+0,30)*(6,24+6,32+6,00*3+8,75)	m2	21,227
		razem	m2	21,227
156	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	21,227
		<i>Obróbki poziome klapy oddymiającej</i>		
157	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża 0,28*(6,24+6,32+6,00*3+8,75)	m2	11,007
		razem	m2	11,007
158	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa paroizolacyjna	m2	11,007
159	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5cm	m2	11,007
160	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna 0,23*(6,24+6,32+6,00*3+8,75)	m2	9,041

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	9,041
161	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	9,041
162	KNR-W 2-02 0517/02.1	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej 0,61*(6,24+6,32+6,00*3+8,75)	m2	23,979
		razem	m2	23,979
		<i>Obróbki pionowe szybów windowych</i>		
163	KNR 2-02 0603/07	Gruntowanie podłoża 0,68*(11,10*5+13,09)	m2	46,641
		razem	m2	46,641
164	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa paroizolacyjna	m2	46,641
165	KNR-W 2-02 0608/01	Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm	m2	46,641
166	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa podkładowa, samoprzylepna	m2	46,641
167	KNR-W 2-02 0504/01	Izolacja przeciwwodna – papa nawierzchniowa	m2	46,641
		<i>Wyposażenie</i>		
168	Kalkulacja indywidualn a	Wpusty dachowe podgrzewane	szt	8,000
169	Kalkulacja indywidualn a	Obróbka przelewów awaryjnych 40+22	szt	62,000
		razem	szt	62,000
170	Kalkulacja indywidualn a	Ścieżka serwisowa 87,869 334,408-291,305	m2	87,869
		razem	m2	43,103
		razem	m2	130,972
		2.2. Ściany działowe		
		<i>podziemie</i>		
171	KNR 2-02 1202/08 analogia	Przegrody komórek lokatorskich 2,00*(1,65+4,68+1,80*2+3,03*3+1,80+1,38+3,80*6+3,85*8+6,66+1,00+6,03+1,68+12,43+1,35+3,01+1,15+6,87+1,10+6,13+1,33+4,40+4,60+5,16+5,48+4,61+1,39+12,80+3,01+1,30+1,10+12,05+4,40+3,00+1,35+0,95+5,27+1,00*2+2,40+4,45+0,98+1,00) -((0,90*2,00*33))	m2	412,480
		razem	m2	-59,400
		razem	m2	353,080
172	KNR 2-02 2003/03 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo - gr 12 cm 3,40*(4,12+1,40+4,55+1,05+2,15) -((0,95*2,00*2)) 2,75*(4,45+4,49+1,18+1,55+4,11+1,53+3,03) -((0,95*2,00)+(0,90*2,00*3)+(0,80*2,00))	m2	45,118
		razem	m2	-3,800
		razem	m2	55,935
		razem	m2	-8,900
		razem	m2	88,353
173	KNR K-02 0105/06	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr 12 cm 3,40*(2,05+1,06*2) -((0))	m2	14,178
		razem	m2	0,000

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
197.1	KNR 2-02u2 1125/01	Podkłady betonowe o grubości 6cm 4*882,3-4*5*10,08	m2	3.327,600
		razem	m2	3.327,600
197.2	KNR 2-02u2 1125/02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm 4*882,3-4*5*10,08	m2	3.327,600
		razem	m2	3.327,600
197.3	KNR-W 2-02 1116/07	Dopłata za zbrojenie posadzki - zbrojenie rozproszone 4*882,3-4*5*10,08	m2	3.327,600
		razem	m2	3.327,600
		<i>Strop nad garażem</i>		
198	KNR-W 2-02 0606/01	Folia PE układana na zakład i klejona , gr. 0,3mm 6,8+173,81+687,09-5*9,75	m2	818,950
		razem	m2	818,950
199	KNR 2-02 0609/03	Izolacje akustyczna EPS, gr. 2,5 cm 6,8+173,81+687,09-5*9,75	m2	818,950
		razem	m2	818,950
200	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 3 cm EPS 100 040 6,8+173,81+687,09-5*9,75	m2	818,950
		razem	m2	818,950
201	KNR-W 2-02 0606/01	Folia PE, gr. 0,3mm 6,8+173,81+687,09-5*9,75	m2	818,950
		razem	m2	818,950
202	KNR 2-02u2 1125/01; KNR 2-02u2 1125/02; KNR 2-02 1106/07	Podkład betonowy gr. 7,0cm 6,8+173,81+687,09-5*9,75	m2	818,950
		razem	m2	818,950
202.1	KNR 2-02u2 1125/01	Podkłady betonowe o grubości 6cm 6,8+173,81+687,09-5*9,75	m2	818,950
		razem	m2	818,950
202.2	KNR 2-02u2 1125/02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm 6,8+173,81+687,09-5*9,75	m2	818,950
		razem	m2	818,950
202.3	KNR-W 2-02 1116/07	Dopłata za zbrojenie posadzki - zbrojenie rozproszone 6,8+173,81+687,09-5*9,75	m2	818,950
		razem	m2	818,950
		<i>Strop nad garażem - śmietnik</i>		
203	KNR-W 2-02 0606/01	Folia PE układana na zakład i klejona , gr. 0,3mm 13,28	m2	13,280
		razem	m2	13,280
204	KNR 2-02 0615/01.2	Izolacje cieplne poziome z kruszyw lekkich - keramzytobetonu grubości 10cm 13,28	m2	13,280
		razem	m2	13,280
205	KNR 2-02 0615/02.2	Izolacje cieplne poziome z kruszyw lekkich - keramzytobetonu - dodatek za 1cm ponad 10cm grubości (dopłata 43x) 13,28	m2	13,280
		razem	m2	13,280

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
206	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 5 cm EPS 100 040 13,28	m2	13,280
			razem	m2
207	KNR-W 2-02 0606/01	Folia PE, gr. 0,3mm 13,28	m2	13,280
			razem	m2
208	KNR 2-02u2 1125/01; KNR 2-02u2 1125/02; KNR 2-02 1106/07	Podkład betonowy gr. 7,0cm + 5 cm 13,28	m2	13,280
			razem	m2
208.1	KNR 2-02u2 1125/01	Podkłady betonowe o grubości 6cm 13,28	m2	13,280
			razem	m2
208.2	KNR 2-02u2 1125/02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm (dopłata 6x) 13,28	m2	13,280
			razem	m2
208.3	KNR-W 2-02 1116/07	Dopłata za zbrojenie posadzki - zbrojenie rozproszone 13,28	m2	13,280
			razem	m2
<i>Strop kotłowni gazowej</i>				
209	KNR-W 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome 36,78	m2	36,780
			razem	m2
210	KNNR 2 0507/01	Paroizolacja z papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podłożu 36,78	m2	36,780
			razem	m2
211	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje poziome ciepłne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho 36,78	m2	36,780
			razem	m2
212	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome ciepłne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt XPS gr. 5 cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji 36,78	m2	36,780
			razem	m2
213	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą mocowaną mechanicznie 36,78	m2	36,780
			razem	m2
214	KNR-W 2-02 0606/01	Folia PE, gr. 0,3mm 36,78	m2	36,780
			razem	m2
215	KNR 2-02u2 1125/01; KNR 2-02u2 1125/02; KNR 2-02 1106/07	Podkład betonowy gr. 10,0cm 36,78	m2	36,780
			razem	m2

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
215.1	KNR 2-02u2 1125/01	Podkłady betonowe o grubości 6cm 36,78	m2	36,780
		razem	m2	36,780
215.2	KNR 2-02u2 1125/02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm (dopłata 4x) 36,78	m2	36,780
		razem	m2	36,780
215.3	KNR-W 2-02 1116/07	Dopłata za zbrojenie posadzki - zbrojenie rozproszone 36,78	m2	36,780
		razem	m2	36,780
		<i>Posadzka garażu</i>		
216	KNR BC-02 0410/01	Mineralne utwardzenie powierzchniowe np. DST i zatarcie mechaniczne 1921,61	m2	1.921,610
		razem	m2	1.921,610
		<i>Balkony</i>		
217	KNR 2-31 0502/01 analogia	Ułożenie płyt tarasowych na wspornikach 85,50+88,13*3	m2	349,890
		razem	m2	349,890
218	KNNR 2 0507/01	Pokrycie dachów papą wierzchnią 85,50+88,13*3	m2	349,890
		razem	m2	349,890
219	KNNR 2 0507/01	Pokrycie dachów papą podkładową 85,50+88,13*3	m2	349,890
		razem	m2	349,890
220	KNR-W 2-02 0602/01	Preparat gruntujący 85,50+88,13*3	m2	349,890
		razem	m2	349,890
		<i>Warstwy wykończeniowe</i>		
221	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych parter 523,26 kondygnacja powtarzalna 4*(538,86+8,72)	m2	523,260
		razem	m2	2.190,320
222	KNR K-32 0202/01	Izolacja przeciwwilgociowa (tylko w pomieszczeniach mokrych) 5*155,16	m2	775,800
		razem	m2	775,800
223	KNR 2-02 1118/11	Płytki gresowe 60x60 cm (łazienki, kuchnia) 5*155,16	m2	775,800
		razem	m2	775,800
224	KNR 2-02 1118/11	Płytki gresowe 60x60 cm (części wspólne) parter 201,59-40,81-13,28 kondygnacje powtarzalne (201,59-40,81-13,28-15,61)*4 17,61	m2	147,500
		razem	m2	527,560
			m2	17,610
			m2	692,670
225	KNR 2-02 1118/11	Płytki gresowe techniczny śmietnik 13,28	m2	13,280
		razem	m2	13,280
226	KNR 2-02 1118/11	Płytki gresowe techniczny w pomieszczeniach w garażu 159,89+25,02+5,11	m2	190,020
		razem	m2	190,020
227	KNR 2-02 1118/11	Płytki gresowe techniczny w kotłowni		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		36,78	m2	36,780
		razem	m2	36,780
228	KNR 2-02 1118/11	Płytki stopnice schodowe (części wspólne) 5*(19,23+19,53)*1,25 24,22*2*1,25	m2	242,250
		razem	m2	60,550
			m2	302,800
229	Kalkulacja indywidualna	Wycieraczka systemowa 6*1,5*1,25	m2	11,250
		razem	m2	11,250
230	KNR 2-02 1120/02	Płytki gresowe - cokoły parter 1154,34 kondygnacje powtarzalne 4*1139,0 podziemie 227,56 Kotłownia 13,52 (14,94+24,15) parter -162,0 powtarzalne -4*180,0 -17,27 -33,74 -2878,48 -402	m m m m m m m m m m	1.154,340 4.556,000 227,560 13,520 39,090 -162,000 -720,000 -17,270 -33,740 -2.878,480 -402,000
		razem	m	1.777,020
231	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie (podłoga z paneli) parter 555,32 powtarzalna 4*580,79	m m	555,320 2.323,160
		razem	m	2.878,480
2.5. Sufity				
<i>garaż</i>				
232	KNR 9-02 0111/04 analogia	Izolacja termiczna - płyty z wełny mineralnej gr 15 cm 383,8-5,84*4,95*2 91,2*1,0 770,65-(5,84*4,95*3+6,45*6,75) 167,6*1,0	m2 m2 m2 m2	325,984 91,200 640,389 167,600
		razem	m2	1.225,173
233	KNR 2-02 1505/11 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni betonu - sufity 2113,38-(383,8+770,65)	m2	958,930
		razem	m2	958,930
<i>pomieszczenia techniczne - podziemie</i>				
234	KNR 2-02 0801/04	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie - tynk cementowo-wapienny -1.PO.1 pom. Gosp. 4,42 -1.PO.2 pom. Mag.podr. 3,59 -1.PO.3 szatnia 2,5 -1.PO.4 przedsionek WC 1,59 -1.PO.5 WC 1,57 -1.PT.1 pom. Studni schł. 8,25 -1.PT.2 pom. Separatora 5,7 -1.PT.3 pom. Przyłącza wody 5,11 -1.PT.4 przyłącze teletechniczne 25,02 -1.PT.5 pom. Ele. 7,67 -1.PT.6 pom. Ele. 21,57	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,420 3,590 2,500 1,590 1,570 8,250 5,700 5,110 25,020 7,670 21,570
		razem	m2	86,990
235	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi - sufity, z gruntowaniem -1.PO.1 pom. Gosp. 4,42 -1.PO.2 pom. Mag.podr. 3,59 -1.PO.3 szatnia 2,5	m2 m2 m2	4,420 3,590 2,500

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-1.PO.4 przedsionek WC 1,59	m2	1,590
		-1.PO.5 WC 1,57	m2	1,570
		-1.PT.1 pom. Studni schł. 8,25	m2	8,250
		-1.PT.2 pom. Separatora 5,7	m2	5,700
		-1.PT.3 pom. Przyłącza wody 5,11	m2	5,110
		-1.PT.4 przyłącze teletechniczne 25,02	m2	25,020
		-1.PT.5 pom. Ele. 7,67	m2	7,670
		-1.PT.6 pom. Ele. 21,57	m2	21,570
		razem	m2	86,990
		<i>komunikacja ogólna, klatka schodowa - podziemie</i>		
236	KNR-W 2-02 2010/04	Tynk gipsowy sufit		
		garaż		
		-1.K.1 przed.p.poż 4,03	m2	4,030
		-1.K.2 przed.p.poż 4,03	m2	4,030
		-1.K.3 przed.p.poż 3,33	m2	3,330
		-1.K.4 przed.p.poż 4,03	m2	4,030
		-1.K.5 przed.p.poż 4,03	m2	4,030
		-1.K.6 przed.p.poż 4,03	m2	4,030
		-1.KL.A klatka schodowa 14,44-3,44*2,70	m2	5,152
		-1.KL.B klatka schodowa 14,44-3,44*2,70	m2	5,152
		-1.KL.C klatka schodowa 14,44-3,44*2,70	m2	5,152
		-1.KL.D klatka schodowa 9,36	m2	9,360
		-1.KL.E klatka schodowa 14,31-3,44*2,70	m2	5,022
		-1.KL.F klatka schodowa 14,31-3,44*2,70	m2	5,022
		razem	m2	58,340
237	KNR-W 2-02 2010/05	Tynki gipsowe na spocznikach i biegach		
		biegi schodowe		
		-1 - 0 1,25*(2,92+3,20)*5+1,40*(2,92+3,20)	m2	46,818
		spoczniki		
		-1 - 0 2,70*1,10*5+1,96*1,83	m2	18,437
		razem	m2	65,255
238	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi - sufity, z gruntowaniem		
		58,34+65,255	m2	123,595
		razem	m2	123,595
		<i>pomieszczenia techniczne i gospodarcze</i>		
239	KNR-W 2-02 2010/04	Tynk gipsowy sufit		
		parter		
		0.PO.1 wózkownia/rowerownia 6,8	m2	6,800
		0.ŚM.1 śmietnik 13,28	m2	13,280
		dach		
		5.PT.1 kotłownia gazowa 36,78	m2	36,780
		razem	m2	56,860
240	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi - sufity, z gruntowaniem		
		parter		
		0.PO.1 wózkownia/rowerownia 6,8	m2	6,800
		0.ŚM.1 śmietnik 13,28	m2	13,280
		dach		
		5.PT.1 kotłownia gazowa 36,78	m2	36,780
		razem	m2	56,860
		<i>mieszkania</i>		
241	KNR-W 2-02 2010/04	Tynk gipsowy sufit		
		parter		
		mieszkanie nr 1 27,07	m2	27,070
		mieszkanie nr 2 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 3 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 16 39,67	m2	39,670

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		mieszkanie nr 17 28,56	m2	28,560
		mieszkanie nr 18 40,75	m2	40,750
		mieszkanie nr 31 32,2	m2	32,200
		mieszkanie nr 32 34,92	m2	34,920
		mieszkanie nr 33 32,76	m2	32,760
		mieszkanie nr 34 24,99	m2	24,990
		mieszkanie nr 51 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 52 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 53 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 66 43,08	m2	43,080
		mieszkanie nr 67 31,22	m2	31,220
		mieszkanie nr 68 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 81 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 82 28,24	m2	28,240
		mieszkanie nr 83 25,87	m2	25,870
		mieszkanie nr 84 43,46	m2	43,460
		I piętro		
		mieszkanie nr 4 36,15	m2	36,150
		mieszkanie nr 5 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 6 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 19 39,68	m2	39,680
		mieszkanie nr 20 28,57	m2	28,570
		mieszkanie nr 21 40,74	m2	40,740
		mieszkanie nr 35 52,89	m2	52,890
		mieszkanie nr 36 34,89	m2	34,890
		mieszkanie nr 37 32,75	m2	32,750
		mieszkanie nr 38 25,03	m2	25,030
		mieszkanie nr 54 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 55 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 56 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 69 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 70 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 71 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 85 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 86 28,25	m2	28,250
		mieszkanie nr 87 25,97	m2	25,970
		mieszkanie nr 88 43,46	m2	43,460
		II piętro		
		mieszkanie nr 7 36,15	m2	36,150
		mieszkanie nr 8 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 9 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 22 39,68	m2	39,680
		mieszkanie nr 23 28,57	m2	28,570
		mieszkanie nr 24 40,74	m2	40,740
		mieszkanie nr 39 52,89	m2	52,890
		mieszkanie nr 40 34,89	m2	34,890
		mieszkanie nr 41 32,75	m2	32,750
		mieszkanie nr 42 25,03	m2	25,030
		mieszkanie nr 57 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 58 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 59 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 72 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 73 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 74 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 89 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 90 28,25	m2	28,250
		mieszkanie nr 91 25,97	m2	25,970
		mieszkanie nr 92 43,46	m2	43,460
		III piętro		
		mieszkanie nr 10 36,15	m2	36,150
		mieszkanie nr 11 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 12 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 25 39,68	m2	39,680
		mieszkanie nr 26 28,57	m2	28,570

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		mieszkanie nr 27 40,74	m2	40,740
		mieszkanie nr 43 52,89	m2	52,890
		mieszkanie nr 44 34,89	m2	34,890
		mieszkanie nr 45 32,75	m2	32,750
		mieszkanie nr 46 25,03	m2	25,030
		mieszkanie nr 60 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 61 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 62 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 75 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 76 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 77 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 93 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 94 28,25	m2	28,250
		mieszkanie nr 95 25,97	m2	25,970
		mieszkanie nr 96 43,46	m2	43,460
		IV piętro		
		mieszkanie nr 13 36,15	m2	36,150
		mieszkanie nr 14 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 15 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 28 39,68	m2	39,680
		mieszkanie nr 29 28,57	m2	28,570
		mieszkanie nr 30 40,74	m2	40,740
		mieszkanie nr 47 52,89	m2	52,890
		mieszkanie nr 48 34,89	m2	34,890
		mieszkanie nr 49 32,75	m2	32,750
		mieszkanie nr 50 25,03	m2	25,030
		mieszkanie nr 63 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 64 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 65 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 78 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 79 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 80 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 97 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 98 28,25	m2	28,250
		mieszkanie nr 99 25,97	m2	25,970
		mieszkanie nr 100 43,46	m2	43,460
		razem	m2	3.555,290
242	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi - sufity, z gruntowaniem		
		parter		
		mieszkanie nr 1 27,07	m2	27,070
		mieszkanie nr 2 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 3 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 16 39,67	m2	39,670
		mieszkanie nr 17 28,56	m2	28,560
		mieszkanie nr 18 40,75	m2	40,750
		mieszkanie nr 31 32,2	m2	32,200
		mieszkanie nr 32 34,92	m2	34,920
		mieszkanie nr 33 32,76	m2	32,760
		mieszkanie nr 34 24,99	m2	24,990
		mieszkanie nr 51 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 52 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 53 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 66 43,08	m2	43,080
		mieszkanie nr 67 31,22	m2	31,220
		mieszkanie nr 68 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 81 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 82 28,24	m2	28,240
		mieszkanie nr 83 25,87	m2	25,870
		mieszkanie nr 84 43,46	m2	43,460
		I piętro		
		mieszkanie nr 4 36,15	m2	36,150
		mieszkanie nr 5 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 6 39,29	m2	39,290

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		mieszkanie nr 19 39,68	m2	39,680
		mieszkanie nr 20 28,57	m2	28,570
		mieszkanie nr 21 40,74	m2	40,740
		mieszkanie nr 35 52,89	m2	52,890
		mieszkanie nr 36 34,89	m2	34,890
		mieszkanie nr 37 32,75	m2	32,750
		mieszkanie nr 38 25,03	m2	25,030
		mieszkanie nr 54 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 55 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 56 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 69 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 70 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 71 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 85 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 86 28,25	m2	28,250
		mieszkanie nr 87 25,97	m2	25,970
		mieszkanie nr 88 43,46	m2	43,460
		II piętro		
		mieszkanie nr 7 36,15	m2	36,150
		mieszkanie nr 8 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 9 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 22 39,68	m2	39,680
		mieszkanie nr 23 28,57	m2	28,570
		mieszkanie nr 24 40,74	m2	40,740
		mieszkanie nr 39 52,89	m2	52,890
		mieszkanie nr 40 34,89	m2	34,890
		mieszkanie nr 41 32,75	m2	32,750
		mieszkanie nr 42 25,03	m2	25,030
		mieszkanie nr 57 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 58 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 59 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 72 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 73 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 74 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 89 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 90 28,25	m2	28,250
		mieszkanie nr 91 25,97	m2	25,970
		mieszkanie nr 92 43,46	m2	43,460
		III piętro		
		mieszkanie nr 10 36,15	m2	36,150
		mieszkanie nr 11 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 12 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 25 39,68	m2	39,680
		mieszkanie nr 26 28,57	m2	28,570
		mieszkanie nr 27 40,74	m2	40,740
		mieszkanie nr 43 52,89	m2	52,890
		mieszkanie nr 44 34,89	m2	34,890
		mieszkanie nr 45 32,75	m2	32,750
		mieszkanie nr 46 25,03	m2	25,030
		mieszkanie nr 60 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 61 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 62 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 75 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 76 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 77 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 93 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 94 28,25	m2	28,250
		mieszkanie nr 95 25,97	m2	25,970
		mieszkanie nr 96 43,46	m2	43,460
		IV piętro		
		mieszkanie nr 13 36,15	m2	36,150
		mieszkanie nr 14 28,68	m2	28,680
		mieszkanie nr 15 39,29	m2	39,290
		mieszkanie nr 28 39,68	m2	39,680

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		mieszkanie nr 29 28,57	m2	28,570
		mieszkanie nr 30 40,74	m2	40,740
		mieszkanie nr 47 52,89	m2	52,890
		mieszkanie nr 48 34,89	m2	34,890
		mieszkanie nr 49 32,75	m2	32,750
		mieszkanie nr 50 25,03	m2	25,030
		mieszkanie nr 63 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 64 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 65 43,45	m2	43,450
		mieszkanie nr 78 43,06	m2	43,060
		mieszkanie nr 79 31,31	m2	31,310
		mieszkanie nr 80 43,46	m2	43,460
		mieszkanie nr 97 25,05	m2	25,050
		mieszkanie nr 98 28,25	m2	28,250
		mieszkanie nr 99 25,97	m2	25,970
		mieszkanie nr 100 43,46	m2	43,460
		razem	m2	3.555,290
		<i>komunikacja ogólna, klatka schodowa - nadziemie</i>		
243	KNR-W 2-02 2010/04	Tynk gipsowy sufit		
		parter		
		0.K.1 komunikacja 13,54	m2	13,540
		0.K.2 komunikacja 13,81	m2	13,810
		0.K.3 komunikacja + kl. schod. 29,11	m2	29,110
		0.K.4 wiatrołap 5,06	m2	5,060
		0.K.5 komunikacja 13,73	m2	13,730
		0.K.6 komunikacja 13,73	m2	13,730
		0.K.7 komunikacja 13,73	m2	13,730
		0.KL.A klatka schodowa 14,18-3,51*2,70	m2	4,703
		0.KL.B klatka schodowa 14,18-3,51*2,70	m2	4,703
		0.KL.C klatka schodowa 14,18-3,51*2,70	m2	4,703
		0.KL.E klatka schodowa 14,28-3,51*2,70	m2	4,803
		0.KL.F klatka schodowa 14,28-3,51*2,70	m2	4,803
		I piętro		
		1.K.1 komunikacja 13,73	m2	13,730
		1.K.2 komunikacja 13,71	m2	13,710
		1.K.3 komunikacja + kl. schod. 25,72-1,35*(2,90+4,45)	m2	15,798
		1.K.4 komunikacja 13,73	m2	13,730
		1.K.5 komunikacja 13,73	m2	13,730
		1.K.6 komunikacja 13,73	m2	13,730
		1.KL.A klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		1.KL.B klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		1.KL.C klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		1.KL.E klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		1.KL.F klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		II piętro		
		2.K.1 komunikacja 13,73	m2	13,730
		2.K.2 komunikacja 13,71	m2	13,710
		2.K.3 komunikacja + kl. schod. 25,72-1,35*(2,90+4,45)	m2	15,798
		2.K.4 komunikacja 13,73	m2	13,730
		2.K.5 komunikacja 13,73	m2	13,730
		2.K.6 komunikacja 13,73	m2	13,730
		2.KL.A klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		2.KL.B klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		2.KL.C klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		2.KL.E klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		2.KL.F klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		III piętro		
		3.K.1 komunikacja 13,73	m2	13,730
		3.K.2 komunikacja 13,71	m2	13,710
		3.K.3 komunikacja + kl. schod. 25,72-1,35*(2,90+4,45)	m2	15,798
		3.K.4 komunikacja 13,73	m2	13,730
		3.K.5 komunikacja 13,73	m2	13,730

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3.K.6 komunikacja 13,73	m2	13,730
		3.KL.A klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		3.KL.B klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		3.KL.C klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		3.KL.E klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		3.KL.F klatka schodowa 14,18-3,84*2,70	m2	3,812
		IV piętro		
		4.K.1 komunikacja 13,73	m2	13,730
		4.K.2 komunikacja 13,71	m2	13,710
		4.K.3 komunikacja + kl. schod. 25,72-1,35*(2,90+4,45)	m2	15,798
		4.K.4 komunikacja 13,73	m2	13,730
		4.K.5 komunikacja 13,73	m2	13,730
		4.K.6 komunikacja 13,73	m2	13,730
		4.KL.A klatka schodowa 14,18	m2	14,180
		4.KL.B klatka schodowa 14,18	m2	14,180
		4.KL.C klatka schodowa 14,18	m2	14,180
		4.KL.E klatka schodowa 14,18	m2	14,180
		4.KL.F klatka schodowa 14,18	m2	14,180
		dach		
		5.KL.D kl. schodowa 26,92	m2	26,920
		razem	m2	619,137
244	KNR-W 2-02 2010/05	Tynki gipsowe na spocznikach i biegach		
		biegi schodowe		
		0 - +1 1,25*(2,92+3,20)*5+1,40*(2,92+3,20)	m2	46,818
		+1 - +2 1,25*(2,92+3,20)*5+1,40*(2,92+3,20)	m2	46,818
		+2 - +3 1,25*(2,92+3,20)*5+1,40*(2,92+3,20)	m2	46,818
		+3 - +4 1,25*(2,92+3,20)*5+1,40*(2,92+3,20)	m2	46,818
		spoczniki		
		0 - +1 2,70*1,10*5+1,96*1,83	m2	18,437
		+1 - +2 2,70*1,10*5+1,96*1,83	m2	18,437
		+2 - +3 2,70*1,10*5+1,96*1,83	m2	18,437
		+3 - +4 2,70*1,10*5+1,96*1,83	m2	18,437
		razem	m2	261,020
245	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi - sufity, z gruntowaniem		
		619,137+261,02	m2	880,157
		razem	m2	880,157
		2.6. Stolarka/ślusarka		
		<i>Okna, fasady, parapety</i>		
246	KNR 0-19 1023/10	O1 Okno dwuskrzydłowe, PCV o wym. 150x150 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją		
		1,5*1,5*72	m2	162,000
		razem	m2	162,000
247	KNR 0-19 1023/10	O2 Okno dwuskrzydłowe, PCV o wym. 180x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją		
		1,8*2,05*20	m2	73,800
		razem	m2	73,800
248	KNR 0-19 1023/10	O3 Okno dwuskrzydłowe, PCV o wym. 150x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją		
		1,5*2,05*25	m2	76,875
		razem	m2	76,875
249	KNR 0-19 1023/10	O4 Okno dwuskrzydłowe, PCV o wym. 180x150 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją		
		1,8*1,5*5	m2	13,500
		razem	m2	13,500
250	KNR 0-19 1023/06	O5 Okno jednoskrzydłowe, PCV o wym. 90x150 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją		
		0,9*1,5*6	m2	8,100
		razem	m2	8,100
251	KNR 0-19 1023/11	B1 Okno balkonowe dwuskrzydłowe, PCV o wym. 180x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją		
		1,8*2,35*76	m2	321,480
		razem	m2	321,480

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość			
252	KNR 0-19 1023/07	B2 Okno balkonowe jednoskrzydłowe, PCV o wym. 90x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 0,9*2,35*4	m2	8,460			
			razem	m2	8,460		
253	KNR 0-19 1024/11	F1 Fasada słupowo-ryglowa, aluminiowa o wym. 224x1091 cm, wyposażona zgodnie z dokumentacją 2,24*10,91*6	m2	146,630			
			razem	m2	146,630		
254	Kalkulacja indywidualna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu o szerokości 23 cm O1 1,5*72 O2 1,8*20 O3 1,5*25 O4 1,8*5 O5 0,9*6	m	108,000			
			m	36,000			
			m	37,500			
			m	9,000			
			m	5,400			
			razem	m	195,900		
255	KNR-W 2-02 0514/02.1 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy stalowej O1 1,5*72*0,15 O2 1,8*20*0,15 O3 1,5*25*0,15 O4 1,8*5*0,15 O5 0,9*6*0,15 B1 1,8*76*0,15 B2 0,9*4*0,15	m2	16,200			
			m2	5,400			
			m2	5,625			
			m2	1,350			
			m2	0,810			
			m2	20,520			
			m2	0,540			
			razem	m2	50,445		
					<i>Drzwi wewnętrzne</i>		
			256	KNNR 2 1302/03	DR1 Drzwi rewizyjne dwuskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 130x230 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,3*2,3*25	m2	74,750
razem	m2	74,750					
257	KNNR 2 1302/03	DR2 Drzwi rewizyjne dwuskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 120x230 cm, EI30, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,2*2,3*25	m2	69,000			
			razem	m2	69,000		
258	KNNR 2 1302/03	DR3 Drzwi rewizyjne jednoskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 88x230 cm, EI30, wyposażone zgodnie z dokumentacją 0,88*2,3*6	m2	12,144			
			razem	m2	12,144		
259	KNNR 2 1302/03	DR4 Drzwi rewizyjne jednoskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 70x230 cm, EI30, wyposażone zgodnie z dokumentacją 0,7*2,3*6	m2	9,660			
			razem	m2	9,660		
260	KNNR 2 1302/03	DR5 Drzwi rewizyjne dwuskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 180x230 cm, EI30, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,8*2,3*6	m2	24,840			
			razem	m2	24,840		
261	KNKRB 2 1002/01	D1 Drzwi jednoskrzydłowe antywłamaniowe - wejściowe do mieszkań o wym. 104x210 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,04*2,1*80	m2	174,720			
			razem	m2	174,720		
262	KNKRB 2 1002/01	D1* Drzwi jednoskrzydłowe antywłamaniowe - wejściowe do mieszkań o wym. 104x210 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,04*2,1*20	m2	43,680			
			razem	m2	43,680		
263	KNKRB 2 1002/01	D2 Drzwi jednoskrzydłowe płytowe - do pokoi/kuchni o wym. 92x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 0,9*2,05*132	m2	243,540			
			razem	m2	243,540		
264	KNKRB 2 1002/01	D3 Drzwi jednoskrzydłowe płytowe - do łazienek, wc, garderób o wym. 92x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 0,9*2,05*99	m2	182,655			
			razem	m2	182,655		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
265	KNR 0-19 1024/07	D4 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne, do klatek schodowych o wym. 115x215 cm, EIS30 wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,15*2,15*25	m2	61,813
			razem	m2
266	KNKRB 2 1002/01	D5 Drzwi przesuwne płytowe - do wc niepełnosprawnych o wym. 90x200 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 0,9*2,0*1	m2	1,800
			razem	m2
267	KNNR 2 1302/03	D6 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe lakierowane proszkowo -do klatki schodowej, przedsionków w garażu o wym. 90x200 cm, EIS30 wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,15*2,1*6	m2	14,490
			razem	m2
268	KNKRB 2 1002/01	D7 Drzwi jednoskrzydłowe płytowe - do przedsionków wc, szatni w garażu o wym. 102x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,02*2,05*2	m2	4,182
			razem	m2
269	KNKRB 2 1002/01	D8 Drzwi jednoskrzydłowe płytowe - do pom. mag. podr. w garażu o wym. 102x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,02*2,05*1	m2	2,091
			razem	m2
270	KNR 0-19 1024/08	D9 Drzwi dwuskrzydłowe - z wiatrołapu na komunikację o wym. 155x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,55*2,35*1	m2	3,643
			razem	m2
271	KNNR 2 1302/03	DT1 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe - do pom. separatora, studni schładzającej, elektrycznych, maszyny myjącej w garażu o wym. 115x210 cm, EI60, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,15*2,1*4	m2	9,660
			razem	m2
272	KNNR 2 1302/03	DT2 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe - do pom. przyłącza teletech., przyłącza wody, elektrycznych w garażu o wym. 100x210 cm, EI60, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,0*2,1*3	m2	6,300
			razem	m2
273	KNNR 2 1302/04	DT3 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe, ażurowe - do boksów jednoślądów o wym. 90x200 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 0,9*2,0*35	m2	63,000
			razem	m2
		<i>Drzwi zewnętrzne</i>		
274	KNR 0-19 1024/08	DZ1 Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, wejściowe do budynku o wym. 155x260 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,55*2,6*5	m2	20,150
			razem	m2
275	KNR 0-19 1024/08	DZ1* Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, wejściowe do budynku o wym. 155x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,55*2,35*1	m2	3,643
			razem	m2
276	KNNR 2 1302/03	DZ2 Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, wejściowe do śmietnika o wym. 155x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,55*2,35*1	m2	3,643
			razem	m2
277	KNNR 2 1302/03	DZ3 Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne, wejściowe do klatki schodowej z dachu o wym. 115x210 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją 1,15*2,1*2	m2	4,830
			razem	m2
		<i>Brama</i>		
278	KNNR-W 2 1106/03	BG1 Brama garażowa 5,0*2,2*1	m2	11,000
			razem	m2
279	Kalkulacja indywidualn a	Piloty do bramy 1	kpl	1,000
			razem	kpl
		<i>Ślusarka</i>		
280	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady zewnętrzne, szklane		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		BZ-1 3,2*68 BZ-2 1,59*144 BZ-3 1,54*4 BZ-4 1,48*4 BZ-5 6,3*4	m m m m m	217,600 228,960 6,160 5,920 25,200
		razem	m	483,840
281	Kalkulacja indywidualna	Przegroda balkonowa PB-1 1,465*2,57*4	m2 m2	15,060 15,060
282	KNR-W 2-02 1209/01	Balustrady konstrukcyjne gięte z wypełnieniem szklanym matowym ELEMENT 1 1,1*3 ELEMENT 2 1,0*12 ELEMENT 3 1,06*17 ELEMENT 4 0,495*1	m m m m m	3,300 12,000 18,020 0,495 33,815
283	KNR-W 2-02 1207/01	Balustrady wewnętrzne BW-1 2,87*5 BW-2 2,84*5 BW-3 2,62*40 BW-4 1,15*5 BW-5 1,145*1 BW-6 2,57*15	m m m m m m m	14,350 14,200 104,800 5,750 1,145 38,550 178,795
284	KNR-W 2-02 1207/01	Bramka przeciwpaniczna BP-1 1,1*(5+1)	m m	6,600 6,600
285	KNR-W 2-02 1208/03	Pochwyty stalowe PW-1 (2,58+1,985)*5 PW-2 (2,97+1,795)*5 PW-3 (2,82+1,89)*1 PW-4 (3,15+1,475)*1	m m m m m	22,825 23,825 4,710 4,625 55,985
286	Kalkulacja indywidualna	Osłony wentylacji dymowej - żaluzje systemowe z siatką zabezpieczającą w ramie stalowej KR1 2,08*1,98*1 KR2 1,42*1,38*1 KR3 0,72*1,44*1 KR4 2,28*2,77*1 KR5 1,85*1,51*4 KR6 1,08*1,18*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,118 1,960 1,037 6,316 11,174 1,274 25,879
287	Kalkulacja indywidualna	Osłony wentylacji dymowej - żaluzje systemowe na słupkach ZZ1 3,19*(2,28+0,5)*1 ZZ2 1,645*(2,26+0,5)*1	m2 m2 m2	8,868 4,540 13,408
		<i>Elementy wyposażenia</i>		
288	Kalkulacja indywidualna	DR-1 Drabina zewnętrzna, stalowa DR-1 4,04*1	m	4,040

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	4,040
289	Kalkulacja indywidualna	DR-2 Drabina wewnętrzna przystawna, aluminiowa + 2 klamry wylazowe DR-2 2,9*1	m	2,900
		razem	m	2,900
290	Kalkulacja indywidualna	KD1 Kłapa oddymiająca z funkcją wylazu o wym 100x100 cm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
291	Kalkulacja indywidualna	KD2 Kłapa oddymiająca o wym. 100x100 cm 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
292	Kalkulacja indywidualna	KD3 Kłapa oddymiająca o wym. 100x230 cm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
293	Kalkulacja indywidualna	M1 - Moduł skrzynek na listy do zastosowań zewnętrznych 20	szt	20,000
		razem	szt	20,000
294	Kalkulacja indywidualna	G1 - Gablota informacyjna do zastosowań zewnętrznych o wym. 148x40 cm 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
295	Kalkulacja indywidualna	G2 - Gablota informacyjna do zastosowań zewnętrznych o wym. 110,9x40 cm 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
296	Kalkulacja indywidualna	Wycieraczka zewnętrzna o wym. 150x80 cm 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
297	Kalkulacja indywidualna	Wycieraczka wewnętrzna o wym. 150x125 cm 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
		2.7. Urządzenia dźwigowe		
298	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia dźwigowe (6 kondygnacji) - dostawa i montaż	kpl	5,000
299	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia dźwigowe (7 kondygnacji) - dostawa i montaż	kpl	1,000
		2.8. Wyposażenie		
		2.8.1. Wyposażenie kuchenne		
300	Kalkulacja indywidualna	ZL1- Zlew wpuszczany, 1 komora, czarny, kompozyt kwarcowy, 46x36cm 100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
301	Kalkulacja indywidualna	B1-Bateria z wysuwaniem wylotem wody, stal nierdzewna (zawór kontrolny, obrotowa wylewka 120 stopni, wys. 36cm) 100	szt	100,000
		razem	szt	100,000

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
302	Kalkulacja indywidualna	OK1-okap wbudowany, kominowy ze stali nierdzewnej ukryty w szafce z taśmą oświetleniową LED (Wymiary: szer.59,90cm, gł. 35,8cm, wys. 24,50cm)		
		99	szt	99,000
		razem	szt	99,000
303	Kalkulacja indywidualna	OK2-okap przyścienny, kominowy, sterowany dotykowo z oświetleniem LED, zaopatrzone w dwa filtry aluminiowe (Wymiary: szer.60cm, gł.46,7cm, wys. 61,9-113,3cm)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
304	Kalkulacja indywidualna	PE1-Piekarnik elektryczny, wielofunkcyjny do zabudowy (Wymiary zewnętrzne 595x595x566mm)		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
305	Kalkulacja indywidualna	PL1-Płyta indukcyjna do zabudowy, sterowanie dotykowe (Wymiary: szer.560xgł.490mm)		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
306	Kalkulacja indywidualna	ZM1-Zmywarka pod zabudowę zintegrowana, poj. 10 kpl., 6 programów (Wymiary: szer.44,80cm, wys. 81,5cm, gł. 55cm)		
		50	szt	50,000
		razem	szt	50,000
307	Kalkulacja indywidualna	ZM2-Zmywarka pod zabudowę zintegrowana, poj. 10 kpl., 6 programów (Wymiary: szer.59,80cm, wys. 81,5cm, gł. 55cm)		
		50	szt	50,000
		razem	szt	50,000
308	Kalkulacja indywidualna	L1-lodówka pod zabudowę-193l chłodziarka+74l zamrażarka (Wymiary: szer.54cm, wys.177,5cm, Gł.55cm)		
		99	szt	99,000
		razem	szt	99,000
309	Kalkulacja indywidualna	L2-lodówka pod zabudowę 174l chłodziarka+14l zamrażarka (Wym.szer.54cm, wys.121,80cm, gł.54,9cm)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
310	Kalkulacja indywidualna	F1-Front do zmywarki o szer.45cm (kolor jasnoszary)		
		49	szt	49,000
		razem	szt	49,000
311	Kalkulacja indywidualna	F2-Front do zmywarki o szer.60cm (kolor jasnoszary)		
		50	szt	50,000
		razem	szt	50,000
312	Kalkulacja indywidualna	S1-Szafka kuchenna stojąca, wysuwana, kolor jasnoszary, wyposażenie wewnętrzne białe (Wymiary: szer.20,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)		
		102	szt	102,000
		razem	szt	102,000
313	Kalkulacja indywidualna	S2-Szafka stojąca z szufladą do zabudowy płyty i piekarnika, szuflada na prowadnicach, wyposażenie wewnętrzne białe (Wymiary: szer.60cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)		
		99	szt	99,000
		razem	szt	99,000
314	Kalkulacja indywidualna	S3-Szafka stojąca z 4 szufladami, szuflady na prowadnicach z blokadą (Wymiary: Szer.40,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)		
		86	szt	86,000
		razem	szt	86,000
315	Kalkulacja indywidualna	S4-Szafka stojąca na zlew/ sortowanie odpadów, (Wymiary: Szer.40,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)		
		107	szt	107,000

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	107,000
316	Kalkulacja indywidualna	S5-Szafka ścienna z półkami (Wymiary:Szer.20,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)		
		112	szt	112,000
		razem	szt	112,000
317	Kalkulacja indywidualna	S6-Szafka ścienna z półkami pod zabudowę okapu (Wymiary:Szer.60,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)		
		99	szt	99,000
		razem	szt	99,000
318	Kalkulacja indywidualna	S7-Szafka ścienna z półkami (Wymiary:Szer.40,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)		
		244	szt	244,000
		razem	szt	244,000
319	Kalkulacja indywidualna	S8-Szafka wysoka do lodówki/ zamrażarki (Wymiary:Szer.60,0cm, gł.61,6cm, wys.228,0cm)		
		99	szt	99,000
		razem	szt	99,000
320	Kalkulacja indywidualna	S9-Narożna szafka stojąca z karuzelą (Wymiary:Szer.87,5cm, wys.88,0cm)		
		7	szt	7,000
		razem	szt	7,000
321	Kalkulacja indywidualna	S10-Szafka wysoka z szufladami/ półkami, szuflady na prowadnicach z blokadą (Wymiary:Szer.40,0cm, gł.61,6cm, wys.228,0cm)		
		50,00	szt	50,000
		razem	szt	50,000
322	Kalkulacja indywidualna	S11-Szafka ścienna z półkami (Wymiary:Szer.60,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)		
		58	szt	58,000
		razem	szt	58,000
323	Kalkulacja indywidualna	S12-Szafka stojąca z półkami (Wymiary:Szer.40,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)		
		10	szt	10,000
		razem	szt	10,000
324	Kalkulacja indywidualna	S13-Narożna szafka ścienna z karuzelą (Wymiary:Szer.67,5cm, gł.67,5cm, wys.80,0cm)		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
325	Kalkulacja indywidualna	S14-Szafka ścienna z półkami (Wymiary:Szer.30,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
326	Kalkulacja indywidualna	S15-Szafka kuchenna stojąca wysuwana, wyposażenie wewnętrzne białe, fronty gładkie jasnoszare (Wymiary:Szer.30,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
327	Kalkulacja indywidualna	Kuchnia 4 (zabudowa kuchni w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych pod wymiar)		
		1	kpl.	1,000
		razem	kpl.	1,000
328	Kalkulacja indywidualna	BL1-Blat na wymiar, laminowany o gr.3,8cm i szer.63,5cm, krawędź z tworzywa, laminat, kolor czarny minerał.		
		kuchnia 1 2,15*12	m	25,800
		kuchnia 2 2,26*40	m	90,400
		kuchnia 3 2,11*11	m	23,210
		kuchnia 4 2,92*1	m	2,920
		kuchnia 5 3,31*10	m	33,100

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		kuchnia 6 (1,24+2,33)*5	m	17,850
		kuchnia 7 2,15*10	m	21,500
		kuchnia 8 (1,28+1,27)*8	m	20,400
		razem	m	235,180
329	Kalkulacja indywidualna	Blendy na zakończenie szafek w kolorze szarym		
		kuchnia 1 (2,20*0,62)*12	m2	16,368
		kuchnia 2 (2,20*0,62+0,62*0,80+0,39*0,80)*40	m2	86,880
		kuchnia 3 (2,20*0,62+0,62*0,80+0,39*0,80)*11	m2	23,892
		kuchnia 4 (1,50*0,62)*1	m2	0,930
		kuchnia 5 3,31*10	m2	33,100
		kuchnia 6 (2,24*0,60)*5	m2	6,720
		kuchnia 7 (2,20*0,62)*10	m2	13,640
		kuchnia 8 (2,28*0,62)*8	m2	11,309
		razem	m2	192,839
330	Kalkulacja indywidualna	Kosze na śmieci do szafki 40cm, 1x24l +2x8l		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
2.8.2. Wyposażenie salonu, sypialnia				
331	Kalkulacja indywidualna	STV1-Szafka TV zawieszona na ścianie-otwieranie drzwi poprzez funkcję otwierania przyciskowego, kolor dąb bejcowany na biało (Wymiary:szer.180cm, gł.42cm, wys.38cm)		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
332	Kalkulacja indywidualna	ST1-stół rozkładany-kolor dąb bejcowany na biało (Wymiary:dł.80-120cm, szer.70cm, wys.75cm)		
		60	szt	60,000
		razem	szt	60,000
333	Kalkulacja indywidualna	ST2-stół rozkładany-kolor dąb bejcowany na biało (Wymiary:dł.120-180cm, szer.80cm, wys.75cm)		
		40	szt	40,000
		razem	szt	40,000
334	Kalkulacja indywidualna	SK1-Stolik kawowy, okrągły-kolor czarny (Wymiary:wys.42cm, śr.70cm, wys. pod meblem 6cm)		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
335	Kalkulacja indywidualna	BI1-Biurko kolor biały (wbudowany schowek na kable i przewody (Wymiary:szer.100cm, gł.48cm, wys.76cm)		
		58	szt	58,000
		razem	szt	58,000
336	Kalkulacja indywidualna	K1-Sofa 2-osobowa, rozkładana, tapicerowana z funkcja spania (Wym. wys.90cm, gł.108cm, gł. po rozłożeniu 198cm, szer.162cm, wym.pow.spania 145-195cm)		
		60	szt	60,000
		razem	szt	60,000
337	Kalkulacja indywidualna	K2-Sofa 3-osobowa z funkcja spania oraz pojemnikiem na pościel (Wymiary:szer.223cm, gł.97cm, wys.92cm, szer.pow. spania 140cm, dł. pow. spania 195cm)		
		39	szt	39,000
		razem	szt	39,000
338	Kalkulacja indywidualna	K3-Narożnik rozkładany, siedzisko i oparcia wykonane z pianki oraz sprężyny falistej, z poduszkami. (Wymiary:wys.85cm, gł.140cm, szer.204cm, wym. pow. spania 138x182cm)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
339	Kalkulacja indywidualna	F1-Fotel wypoczynkowy (konstrukcja-sklejka/ drewno sosnowe, (Wymiayr:wys.90cm, gł.90cm, szer.77cm)		
		79	szt	79,000
		razem	szt	79,000

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
340	Kalkulacja indywidualna	KR1-krzesło, materiał nogi rama lita brzoza, siedzisko -okleina klejona warstwowo (Wymiary:wys.90cm, gł.51cm, szer. 44cm, wys. siedziska 45cm, gł. siedziska 39cm, szer. siedziska 44cm)		
		338	szt	338,000
		razem	szt	338,000
341	Kalkulacja indywidualna	SZ1- Szafka (Wymiary:szer.150cm, gł. 60cm, wys. 236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi 3x50x229cm, uchwyt stalowy		
		15	szt	15,000
		razem	szt	15,000
342	Kalkulacja indywidualna	SZ2- Szafka (Wymiary:szer.125cm, gł. 37cm, wys. 236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi lustro 2*50x229cm, drzwi lustro 1*25*229cm, uchwyt stalowy		
		38	szt	38,000
		razem	szt	38,000
343	Kalkulacja indywidualna	SZ3- Szafka (Wymiary:szer.125cm, gł. 60cm, wys. 236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi lustro 2*50x229cm, drzwi lustro 1*25*229cm, uchwyt stalowy		
		15	szt	15,000
		razem	szt	15,000
344	Kalkulacja indywidualna	SZ4-Szafka (Wymiary:szer.100cm, gł.60cm, wys.236,4cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi 2*50x229cm, uchwyt stalowy)		
		24	szt	24,000
		razem	szt	24,000
345	Kalkulacja indywidualna	SZ5-Szafka (Wymiary:szer.100cm, gł.60cm, wys.236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi lustro 2*50x229cm, uchwyt stalowy)		
		19	szt	19,000
		razem	szt	19,000
346	Kalkulacja indywidualna	SZ6-Szafka (Wymiary:szer.175cm, gł.60cm, wys.236,4cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi okleina dąb bejcowany na biało 3*50x229cm, drzwi lustro 1*25x229cm, uchwyt stalowy)		
		50	szt	50,000
		razem	szt	50,000
347	Kalkulacja indywidualna	SZ7-Szafa (Wymiary:szer.50cm, gł.60cm, wys.236cm) obudowa szafy biała, drzwi lustro 1*50x229cm, uchwyt stalowy)		
		7	szt	7,000
		razem	szt	7,000
348	Kalkulacja indywidualna	SZ8-Szafa (Wymiary:szer.75cm, gł.60cm, wys.236cm) obudowa szafy biała, drzwi lustro 1*50x229cm, uchwyt stalowy)		
		25	szt	25,000
		razem	szt	25,000
349	Kalkulacja indywidualna	SZ9-Szafa (Wymiary:szer.75cm, gł.39cm, wys.236cm) obudowa szafy biała, drzwi lustro 1*50x229cm, uchwyt stalowy)		
		14	szt	14,000
		razem	szt	14,000
350	Kalkulacja indywidualna	SZ10-Szafka (Wymiary:szer.125cm, gł.60cm, wys.236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi okleina dąb bejcowany na biało 2*50x229cm, drzwi dąb bejcowany na biało 1*25x229cm, uchwyt stalowy)		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
351	Kalkulacja indywidualna	SZ11-Szafka przesuwna (Wymiary:szer.200cm, gł.66cm, wys.238cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi przesuwne dąb bejcowany na biało 200x236cm, uchwyt stalowy)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
352	Kalkulacja indywidualna	R1-Regał biały (Wymiary:szer.40cm, gł.28cm, wys. 237cm)		
		15	szt	15,000
		razem	szt	15,000
353	Kalkulacja indywidualna	R2-Regał biały (Wymiary:szer.60cm, gł.24cm, wys. 180cm)		
		15	szt	15,000

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	15,000
354	Kalkulacja indywidualna	R3-Regał biały (Wymiary: szer.80cm, gł.28cm, wys. 237cm)		
		25	szt	25,000
			razem	25,000
355	Kalkulacja indywidualna	R4-Regał z nadstawką, regulowane półki, kolor dąb lakierowany na biało (Wymiary: szer.80cm, gł.30cm, wys. 237cm)		
		19	szt	19,000
			razem	19,000
356	Kalkulacja indywidualna	KO1-konsola z szufladami czarna z półką. Obudowa i fronty z czarnej płyty laminowanej na metalowym stelażu, konstrukcja metalowa, czarna (Wymiary: szer.80cm, gł.20cm, wys. 90cm)		
		70	szt	70,000
			razem	70,000
357	Kalkulacja indywidualna	P1-półka ścienna, czarna (Wymiary: dł.110cm, gł.26cm)		
		72	szt	72,000
			razem	72,000
358	Kalkulacja indywidualna	P2-półka ścienna, czarna (Wymiary: dł.30cm, gł.26cm, wys.5cm)		
		19	szt	19,000
			razem	19,000
359	Kalkulacja indywidualna	P3-półka ścienna, czarna (Wymiary: dł.30cm, gł.26cm, wys.5cm)		
		18	szt	18,000
			razem	18,000
360	Kalkulacja indywidualna	Ł1-Łóżko jednoosobowe (Wymiary: szer.97cm, wys.76cm, gł.210cm) pow. spania 90x200cm, pojemnik na posciel, kolor biały+materac Multipocketowy o zróżnicowanej twardości z wkładem kokosowym		
		19	szt	19,000
			razem	19,000
361	Kalkulacja indywidualna	Ł2-Łóżko dwuosobowe (Wymiary: szer.167cm, wys.76cm, gł.210cm) pow. spania 160x200cm, pojemnik na posciel, kolor biały+materac Multipocketowy o zróżnicowanej twardości z wkładem kokosowym		
		44	szt	44,000
			razem	44,000
362	Kalkulacja indywidualna	Ł3-Łóżko dwuosobowe (Wymiary: szer.147cm, wys.76cm, gł.210cm) pow. spania 140x200cm, pojemnik na posciel, kolor biały+materac Multipocketowy o zróżnicowanej twardości z wkładem kokosowym		
		18	szt	18,000
			razem	18,000
363	Kalkulacja indywidualna	SN1-Szafka nocna z nóżkami, otwierania na dotyk, kolor-biały, dąb bejcowany an biało (Wymiary: szer.35cm, gł.35cm, wys. 80cm)		
		129	szt	129,000
			razem	129,000
364	Kalkulacja indywidualna	Lampka nocna z możliwością ściemniania (Wymiary: szer.12cm, dł.12cm, wys.30,5cm)		
		129	szt	129,000
			razem	129,000
365	Kalkulacja indywidualna	Żelazko, stopa SteamGlide elite, moc 3000W, funkcja samoczyszczenia, automatyczny dobór temperatury		
		100	szt	100,000
			razem	100,000
366	Kalkulacja indywidualna	Deska do prasowania z antenką podtrzymująca przewód i podstawką na żelazko (Wymiary blatu: 120x42x95cm)		
		100	szt	100,000
			razem	100,000
367	Kalkulacja indywidualna	Telwizor, ekran 40", LED Full HD, częstotliwość odświeżania 50Hz, smart TV, kolor obudowy-czarny.		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
368	Kalkulacja indywidualna	Radioodbiornik, odtwarzacz CD, radio		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
369	Kalkulacja indywidualna	Rolety rzymskie na wymiar, zaciemniające, kolor szary		
		O1 162,00	m2	162,000
		O2 73,80	m2	73,800
		O3 76,875	m2	76,875
		O4 13,50	m2	13,500
		O5 8,10	m2	8,100
		B1 321,48	m2	321,480
		B2 8,46	m2	8,460
		razem	m2	664,215
370	Kalkulacja indywidualna	Odkurzacz, poziom hałasu 57dB, moc silnika 500W, regulacja mocy ssania, zwijacz przewodu		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
2.8.3. Wyposażenie łazienki				
371	Kalkulacja indywidualna	W1-Wanna do zabudowy (Wymiary:szer.1600mm, gł.700mm, wys.540mm), kształt-prostokątna, akryl, biała poj. 181l z przelewem wannowym i syfonem		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
372	Kalkulacja indywidualna	W2-Wanna do zabudowy (Wymiary:szer.1500mm, gł.700mm, wys.430mm), kształt-prostokątna, akryl, biała poj. 165l z przelewem wannowym i syfonem		
		68	szt	68,000
		razem	szt	68,000
373	Kalkulacja indywidualna	B3-Kolumna prysznicowa, bateria dwuuchwytowa i elastyczny wąż w komplecie, montaż do ściany, wykończenie chrom		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
374	Kalkulacja indywidualna	BR1-Brodzik, materiał konglomerat, kolor biały (Wymiary:130x90x4cm), otwór odpływowy śr.90mm		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
375	Kalkulacja indywidualna	BR2-Brodzik, materiał konglomerat, kolor biały (Wymiary:115x90x4cm), otwór odpływowy śr.90mm		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
376	Kalkulacja indywidualna	KP1-Drzwi prysznicowe, przesuwne, pojedyncze bezpiecznie hartowane, szkło 6mm pokryte powłoką ochronną active shield (Wymiary:130x200cm) kolor profili czarny		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
377	Kalkulacja indywidualna	KP2-Kabina prysznicowa 90x90x195cm, składana, szkło czyste 6mm, mechanizm unoszący i opuszczający drzwi, chromowane detale, powłoka easy clean		
		19	szt	19,000
		razem	szt	19,000
378	Kalkulacja indywidualna	KP3-Drzwi prysznicowe, przesuwne, pojedyncze, bezpiecznie hartowane szkło 6mm pokryte powłoką ochronną active shield (Wymiary:115x190mm), kolr profili czarny		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
379	Kalkulacja indywidualna	KP4-Parawan nawannowy, stały (Wymiary:szer.80cm, wys.140cm) szkło hartowane gr.6mm z powłoką AntiCalc, kolor profili:czarny mat, szkło przezroczyste		
		70	szt	70,000

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	70,000
380	Kalkulacja indywidualna	KP5-Parawan nawannowy, stały (Wymiary: szer.70cm, wys.140cm) szkło hartowane gr.6mm z powłoką AntiCalc, kolor profili: czarny mat, szkło przezroczyste		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
381	Kalkulacja indywidualna	OL1-Odptyw liniowy z rusztem do zabudowy, dł.70cm, maskownica z aluminium anodowanego, do zabudowy płytkami, (Wymiary: 70x8x6,5cm) z syfonem		
		19	szt	19,000
		razem	szt	19,000
382	Kalkulacja indywidualna	MU1-zestaw podtynkowy z miską WC, z podwieszaną deską. Zestaw wyposażony w stelaż podtynkowy, deska wolnoopadająca slim z funkcją szybkiego demontażu, miska bezkołnierkowa		
		99	szt	99,000
		razem	szt	99,000
383	Kalkulacja indywidualna	MU2-zestaw podtynkowy z miską WC dla osób niepełnosprawnych, z podwieszaną deską. Zestaw wyposażony w stelaż podtynkowy, deska wolnoopadająca slim z funkcją szybkiego demontażu, miska bezkołnierkowa		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
384	Kalkulacja indywidualna	U1-Umywalka z baterią, wpuszczana w blat, biała, ceramiczna (Wymiary: gł.395mm, szer.500mm, wys.140mm)		
		76	szt	76,000
		razem	szt	76,000
385	Kalkulacja indywidualna	U2-Umywalka z baterią, biała, ceramiczna (Wymiary: gł.360mm, szer.420mm)		
		23	szt	23,000
		razem	szt	23,000
386	Kalkulacja indywidualna	U3-Umywalka dla niepełnosprawnych z baterią, biała, ceramiczna (Wymiary: gł.550mm, szer.600mm)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
387	Kalkulacja indywidualna	UC1-Poręcz wc ścienna, uchylna, kolor-stal nierdzewna, śr.32mm, dł.850mm		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
388	Kalkulacja indywidualna	UC2-Poręcz wc ścienna, uchylna, kolor-stal nierdzewna, śr.32mm, dł.600mm		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
389	Kalkulacja indywidualna	UC3-Poręcz kątowna 90 stopni, stal nierdzewna, śr.30mm, wymiary: 300x600mm		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
390	Kalkulacja indywidualna	SN1-Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, stalo nierdzewna, matowa, powierzchnia siedziska z białej, gładkiej, twardej pianki PUR		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
391	Kalkulacja indywidualna	LU1-Lustro owalne, ściennie w czarnej, metalowej ramie ze stali nierdzewnej (Wymiary: szer.55,9cm, wys.76,2cm, gł.2,54cm)		
		5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
392	Kalkulacja indywidualna	PR1-Pralko-suszarka, slim, pojemność 8kg, suszenia 5kg, (Wymiary: gł.46cm, szer.59cm, wys.85cm). Funkcja parowa, wyświetlacz elektroniczny, opóźnienie startu pracy		
		100	szt	100,000
		razem	szt	100,000
393	Kalkulacja indywidualna	Zestaw akcesoriów łazienkowych, kolor czarny: Kubek łazienkowy, dozownik do mydła, mydelniczka, szczotka do WC, kosz łazienkowy.		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		100	szt	100,000	
			razem	szt	100,000
2.9. Elewacja					
2.9.1. Strefa cokołowa					
394	KNR 0-33 01/05.2	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego 131,54 15,37*0,85	m2 m2	131,540 13,065	
			razem	m2	144,605
395	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych lub początkowych 256,46-54,59	mb	201,870	
			razem	mb	201,870
396	KNR 0-33 22/02	Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej 256,46-54,59	mb	201,870	
			razem	mb	201,870
397	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych 131,54 15,37*0,85	m2 m2	131,540 13,065	
			razem	m2	144,605
398	KNR 0-33 24/02.1	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe 131,54 15,37*0,85	m2 m2	131,540 13,065	
			razem	m2	144,605
399	KNR 0-33 28/01.4	Malowanie elewacji farbą 131,54 15,37*0,85	m2 m2	131,540 13,065	
			razem	m2	144,605
2.9.2. Ściana zewnętrzna					
400	KNR 0-33 01/04.1	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm 3592,94+117,24-770,63 15,37*15,85	m2 m2	2.939,550 243,615	
			razem	m2	3.183,165
401	KNR 0-33 23/01	Mocowanie płyt izolacyjnych 3592,94+117,24-770,63 15,37*15,85	szt szt	2.939,550 243,615	
			razem	szt	3.183,165
402	KNR 0-33 01/05.2	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego 3592,94+117,24-770,63 15,37*15,85	m2 m2	2.939,550 243,615	
			razem	m2	3.183,165
403	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych 3592,94+117,24-770,63-717,97 15,37*15,85	m2 m2	2.221,580 243,615	
			razem	m2	2.465,195
404	KNR 0-33 24/02.1	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe 3592,94+117,24-770,63-717,97 15,37*15,85	m2 m2	2.221,580 243,615	
			razem	m2	2.465,195
405	KNR 0-33 28/01.4	Malowanie elewacji farbą 3592,94+117,24-770,63-717,97 15,37*15,85	m2 m2	2.221,580 243,615	
			razem	m2	2.465,195
406	KNR K-10 0209/01.2	Nałożenie podkładu gruntującego pod płytki klinkierowe 717,97	m2	717,970	

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	717,970
407	KNR 2-02w 0919/02	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 717,97		m2	717,970
			razem	m2	717,970
408	KNR-W 2-02 1212/03	Żaluzje lamelowe 1,5*2,3+6,97		m2	10,420
			razem	m2	10,420
409	KNNR 7 0507/01 analogia	Daszek nad wejściem 1,5*1,0		m2	1,500
			razem	m2	1,500
		<i>Obróbka ościeży</i>			
410	KNR 0-28 2629/05	Montaż listew typu APU przy ociepleniu ścian budynków - ościeża 1249,98		mb	1.249,980
			razem	mb	1.249,980
411	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe 1249,98		m	1.249,980
			razem	m	1.249,980
412	KNR K-29r09 0102/06.7	Ochrona narożników kątownikiem z siatką w narożnikach zewnętrznych budynku 27*16,0		m	432,000
			razem	m	432,000
413	KNR 0-33 01/05.2	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego 1249,98*0,2		m2	249,996
			razem	m2	249,996
414	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych 1249,98*0,2 -92,86		m2	249,996
			razem	m2	-92,860
			razem	m2	157,136
415	KNR 0-33 24/02.1	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe 1249,98*0,2 -92,86		m2	249,996
			razem	m2	-92,860
			razem	m2	157,136
416	KNR 0-33 28/01.4	Malowanie elewacji farbą 1249,98*0,2 -92,86		m2	249,996
			razem	m2	-92,860
			razem	m2	157,136
417	KNR K-10 0209/01.2	Nałożenie podkładu gruntującego pod płytki klinkierowe 464,30*0,2		m2	92,860
			razem	m2	92,860
418	KNR 2-02 0822/09 analogia	Płytki klinkierowe - obróbka ościeży 464,30*0,2		m2	92,860
			razem	m2	92,860
		2.9.3. Wykończenie balkonów od spodu			
419	KNR 0-33 28/01.4	Malowanie elewacji farbą (4,5+4,5+4,5+4,5+15*4,5+2,63)*5 37,68		m2	440,650
			razem	m2	37,680
			razem	m2	478,330
		<i>Wykończenie balkonów od czola i boków</i>			
420	KNR 0-33 01/05.2	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego 19*3,0*0,31*5		m2	88,350

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	88,350
421	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych 19*3,0*0,31*5	m2	88,350
		razem	m2	88,350
422	KNR 0-33 24/02.1	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe 19*3,0*0,31*5	m2	88,350
		razem	m2	88,350
423	KNR 0-33 28/01.4	Malowanie elewacji farbą 19*3,0*0,31*5	m2	88,350
		razem	m2	88,350
2.9.4. Rusztowania				
424	KNNR 2 1504/03; KNNR 2 1505/01; KNNR 2 1506/01	Rusztowania zewnętrzne - dostawa, montaż, dzierżawa 4068,72	m2	4.068,720
		razem	m2	4.068,720
424.1	KNNR 2 1504/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 30m 4068,72	m2	4.068,720
		razem	m2	4.068,720
424.2	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 4068,72	m2	4.068,720
		razem	m2	4.068,720
424.3	KNNR 2 1506/01	Instalacja odgromowa rusztowań 4068,72	m2	4.068,720
		razem	m2	4.068,720

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Konstrukcja				
1.1.	Roboty ziemne				
1.2.	Fundament				
1.3.	Izolacje				
1.4.	Kondygnacja -1				
1.4.1.	Słupy i ściany				
1.4.2.	Stropy				
1.5.	Kondygnacja 1				
1.5.1.	Słupy i ściany				
1.5.2.	Stropy				
1.6.	Kondygnacja 2				
1.6.1.	Słupy i ściany				
1.6.2.	Stropy				
1.7.	Kondygnacja 3				
1.7.1.	Słupy i ściany				
1.7.2.	Stropy				
1.8.	Kondygnacja 4				
1.8.1.	Słupy i ściany				
1.8.2.	Stropy				
1.9.	Kondygnacja 5				
1.9.1.	Słupy i ściany				
1.9.2.	Stropy				
1.10.	Schody				
1.11.	Szyby windowe				
1.12.	Roboty murowe				
2.	Architektura				
2.1.	Dachy				
2.2.	Ściany działowe				
2.3.	Wykończenie ścian				
2.4.	Posadzki				
2.5.	Sufity				
2.6.	Stolarka/ślusarka				
2.7.	Urządzenia dźwigowe				
2.8.	Wyposażenie				
2.8.1.	Wyposażenie kuchenne				
2.8.2.	Wyposażenie salonu, sypialnia				
2.8.3.	Wyposażenie łazienki				
2.9.	Elewacja				
2.9.1.	Strefa cokołowa				
2.9.2.	Ściana zewnętrzna				
2.9.3.	Wykończenie balkonów od spodu				
2.9.4.	Rusztowania				
	Razem				

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Konstrukcja							
1.1.	Roboty ziemne							
1.2.	Fundament							
1.3.	Izolacje							
1.4.	Kondygnacja -1							
1.4.1.	Słupy i ściany							
1.4.2.	Stropy							
1.5.	Kondygnacja 1							
1.5.1.	Słupy i ściany							
1.5.2.	Stropy							
1.6.	Kondygnacja 2							
1.6.1.	Słupy i ściany							
1.6.2.	Stropy							
1.7.	Kondygnacja 3							
1.7.1.	Słupy i ściany							
1.7.2.	Stropy							
1.8.	Kondygnacja 4							
1.8.1.	Słupy i ściany							
1.8.2.	Stropy							
1.9.	Kondygnacja 5							
1.9.1.	Słupy i ściany							
1.9.2.	Stropy							
1.10.	Schody							
1.11.	Szyby windowe							
1.12.	Roboty mурowe							
2.	Architektura							
2.1.	Dachy							
2.2.	Ściany działowe							
2.3.	Wykończenie ścian							
2.4.	Posadzki							
2.5.	Sufity							
2.6.	Stolarka/ślusarka							
2.7.	Urządzenia dźwigowe							
2.8.	Wyposażenie							
2.8.1.	Wyposażenie kuchenne							
2.8.2.	Wyposażenie salonu, sypialnia							
2.8.3.	Wyposażenie łazienki							
2.9.	Elewacja							
2.9.1.	Strefa cokołowa							
2.9.2.	Ściana zewnętrzna							
2.9.3.	Wykończenie balkonów od spodu							
2.9.4.	Rusztowania							
	Razem							

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II (ATH 1)	r-g	3.636,266		
2	Betoniarze gr.II	r-g	2.413,963		
3	Brukarze gr.II	r-g	84,114		
4	Cieśle gr.II (ATH 2)	r-g	8.406,001		
5	Cieśle gr.III (ATH 3)	r-g	6.231,584		
6	Cieśle gr.III	r-g	254,495		
7	Cieśle gr.II	r-g	917,739		
8	Dekarze gr.II	r-g	784,597		
9	Malarze gr.II	r-g	1.768,593		
10	Montażysty gr.III	r-g	1.294,566		
11	Montażysty gr.II	r-g	862,982		
12	Monterzy gr.II	r-g	2.378,933		
13	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	57,464		
14	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	13,190		
15	Murarze gr.II	r-g	101,687		
16	Murarze	r-g	5,890		
17	Posadzkarze gr.III	r-g	630,221		
18	Posadzkarze gr.II	r-g	3.677,250		
19	Robocizna razem (ATH 4)	r-g	20.933,031		
20	Robocizna	r-g	123,807		
21	Robotnicy gr. I	r-g	84,354		
22	Robotnicy gr.I (ATH 5)	r-g	746,944		
23	Robotnicy gr.II	r-g	111,685		
24	Robotnicy gr.I	r-g	5.172,115		
25	Robotnicy	r-g	69.890,996		
26	Spawacze gr.II	r-g	95,963		
27	Szklarze gr.II	r-g	129,995		
28	Tynkarze gr. II	r-g	27,057		
29	Tynkarze gr.III	r-g	2.206,142		
30	Tynkarze gr.II	r-g	3.737,964		
		Razem	136.779,588		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białoleśce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	B1 Okno balkonowe dwuskrzydłowe, PCV o wym. 180x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	321,480		
2	B1-Bateria z wysuwany wylotem wody, stal nierdzewna (zawór kontrolny, obrotowa wylewka 120 stopni, wys. 36cm)	szt	100,000		
3	B2 Okno balkonowe jednoskrzydłowe, PCV o wym. 90x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	8,460		
4	B3-Kolumna prysznicowa, bateria dwuuchwytowa i elastyczny wąż w komplecie, montaż do ściany, wykończenie chrom	szt	100,000		
5	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	2,441		
6	Balustrady konstrukcyjne gięte z wypełnieniem szklanym matowym	m	33,815		
7	Balustrady wewnętrzne	m	178,795		
8	Balustrady zewnętrzne	m	483,840		
9	Bednarka ocynkowana 20x3mm	kg	0,814		
10	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)	m3	5.556,324		
11	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	290,491		
12	BG1 Brama garażowa	m2	11,000		
13	BI1-Biurko kolor biały (wbudowany schówek na kable i przewody (Wymiary:szer.100cm, gł.48cm, wys.76cm)	szt	58,000		
14	BL1-Błat na wymiar, laminowany o gr.3,8cm i szer.63,5cm, krawędź z tworzywa, laminat, kolor czarny minerał.	m	235,180		
15	Blacha - przerwy robocze	m	192,150		
16	Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester	m2	52,967		
17	Blacha trapezowa powlekana	m2	45,831		
18	Blendy na zakończenie szafek w kolorze szarym	m2	192,839		
19	Bloczki silikatowe gr 25 cm	szt	493,429		
20	Bloki ściennie silikatowe gr 12 cm	szt	26.759,364		
21	Bloki ściennie silikatowe gr 18 cm	szt	12.976,114		
22	Bloki ściennie silikatowe gr 20 cm	szt	6.574,257		
23	Bloki ściennie silikatowe gr 8 cm	szt	18.304,369		
24	BR1-Brodzik, materiał konglomerat, kolor biały (Wymiary:130x90x4cm), otwór odpływowy śr.90mm	szt	5,000		
25	BR2-Brodzik, materiał konglomerat, kolor biały (Wymiary:115x90x4cm), otwór odpływowy śr.90mm	szt	5,000		
26	Bramka przeciwpaniczna	m	6,600		
27	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	10,933		
28	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	79,735		
29	D1 Drzwi jednoskrzydłowe antywłamaniowe - wejściowe do mieszkań o wym. 104x210 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	174,720		
30	D1* Drzwi jednoskrzydłowe antywłamaniowe - wejściowe do mieszkań o wym. 104x210 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	43,680		
31	D2 Drzwi jednoskrzydłowe płytowe - do pokoi/kuchni o wym. 92x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	243,540		
32	D3 Drzwi jednoskrzydłowe płytowe - do łazienek, wc, garderób o wym. 92x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	182,655		
33	D4 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne, do klatek schodowych o wym. 115x215 cm, EIS30 wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	61,813		
34	D5 Drzwi przesuwne płytowe - do wc niepełnosprawnych o wym. 90x200 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	1,800		
35	D6 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe lakierowane proszkowo -do klatki schodowej, przedsionków w garażu o wym. 90x200 cm, EIS30 wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	14,490		
36	D7 Drzwi jednoskrzydłowe płytowe - do przedsionków wc, szatni w garażu o wym. 102x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	4,182		
37	D8 Drzwi jednoskrzydłowe płytowe - do pom. mag. podr. w garażu o wym. 102x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	2,091		
38	D9 Drzwi dwuskrzydłowe - z wiatrolapu na komunikację o wym. 155x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	3,643		
39	Daszek nad wejściem	m2	1,575		
40	Deska do prasowania z antenką podtrzymująca przewód i podstawką na żelazko (Wymiary blatu:120x42x95cm)	szt	100,000		
41	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,264		
42	DR-1 Drabina zewnętrzna, stalowa	m	4,040		
43	DR-2 Drabina wewnętrzna przystawna, aluminiowa + 2 klamry wylazowe	m	2,900		
44	DR1 Drzwi rewizyjne dwuskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 130x230 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	74,750		
45	DR2 Drzwi rewizyjne dwuskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 120x230 cm,EI30, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	69,000		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
46	DR3 Drzwi rewizyjne jednoskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 88x230 cm, EI30, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	12,144		
47	DR4 Drzwi rewizyjne jednoskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 70x230 cm, EI30, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	9,660		
48	DR5 Drzwi rewizyjne dwuskrzydłowe z blachy lakierowanej proszkowo o wym. 180x230 cm, EI30, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	24,840		
49	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	2,122		
50	DT1 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe - do pom. separatora, studni schładzającej, elektryczne, maszyny myjącej w garażu o wym. 115x210 cm, EI60, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	9,660		
51	DT2 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe - do pom. przyłącza teletech., przyłącza wody, elektrycznych w garażu o wym. 100x210 cm, EI60, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	6,300		
52	DT3 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe, ażurowe - do boksów jednośladow o wym. 90x200 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	63,000		
53	DZ1 Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, wejściowe do budynku o wym. 155x260 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	20,150		
54	DZ1* Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, wejściowe do budynku o wym. 155x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	3,643		
55	DZ2 Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, wejściowe do śmietnika o wym. 155x235 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	3,643		
56	DZ3 Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne, wejściowe do klatki schodowej z dachu o wym. 115x210 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	4,830		
57	Elementy konstrukcji stalowych zabezp. antykorozyjne	t	0,374		
58	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m2	210,723		
59	Elementy łączące	kg	45,831		
60	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	11,034		
61	F1 Fasada słupowo-ryglowa, aluminiowa o wym. 224x1091 cm, wyposażona zgodnie z dokumentacją	m2	146,630		
62	F1-Fotel wypoczynkowy (konstrukcja-sklejka/ drewno sosnowe, (Wymiary:wys.90cm, gł.90cm, szer.77cm)	szt	79,000		
63	F1-Front do zmywarki o szer.45cm (kolor jasnoszary)	szt	49,000		
64	F2-Front do zmywarki o szer.60cm (kolor jasnoszary)	szt	50,000		
65	Farba do betonu	dm3	332,749		
66	Farba dyspersyjna	l	1.175,724		
67	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,209		
68	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,136		
69	Farba wewnętrzna	dm3	4.055,591		
70	Farba zewnętrzna	dm3	1.666,809		
71	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	50,264		
72	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	11.063,448		
73	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	3.356,181		
74	Folia w płynie	kg	1.396,440		
75	G1 - Gablota informacyjna do zastosowań zewnętrznych o wym. 148x40 cm	szt	2,000		
76	G2 - Gablota informacyjna do zastosowań zewnętrznych o wym. 110,9x40 cm	szt	4,000		
77	Gaz propan, butan	kg	545,131		
78	Geowłóknina filtracyjna	m2	927,086		
79	Gips budowlany szpachlowy	kg	1.318,157		
80	Gips budowlany szpachlowy	t	1,941		
81	Gips-mieszanka tynkarska	t	85,394		
82	Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykły	kg	224.690,435		
83	Grunt bitumiczny	dm3	415,008		
84	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	387,678		
85	K1-Sofa 2-osobowa, rozkładana, tapicerowana z funkcja spania (Wym. wys.90cm, gł.108cm, gł. po rozłożeniu 198cm, szer.162cm, wym.pow.spania 145-195cm)	szt	60,000		
86	K2-Sofa 3-osobowa z funkcja spania oraz pojemnikiem na pościel (Wymiary:szer.223cm, gł.97cm, wys.92cm, szer.pow. spania 140cm, dł. pow. spania 195cm)	szt	39,000		
87	K3-Narożnik rozkładany, siedzisko i oparcia wykonane z pianki oraz sprężyny falistej, z poduszkami. (Wymiary:wys.85cm, gł.140cm, szer.204cm, wym. pow. spania 138x182cm)	szt	1,000		
88	KD1 Kłapa oddymiająca z funkcją wylazu o wym 100x100 cm	szt	1,000		
89	KD2 Kłapa oddymiająca o wym. 100x100 cm	szt	4,000		
90	KD3 Kłapa oddymiająca o wym. 100x230 cm	szt	1,000		
91	Keramzytobeton	m3	7,742		
92	Klej bitumiczny	kg	455,580		
93	Klej do przyklejania izolacji	kg	2.518,835		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
94	Klej do wtopienia siatki	kg	4.438,368		
95	Klej poliuretanowy	dm3	608,621		
96	KO1-konsola z szufladami czarna z półką. Obudowa i fronty z czarnej płyty laminowanej na metalowym stelażu, kntrukcja metalowa, czarna (Wymiary:szer.80cm, gł.20cm, wys. 90cm)	szt	70,000		
97	Kosze na śmieci do szafki 40cm, 1x24l +2x8l	szt	100,000		
98	Kotwy	szt	3.868,866		
99	Kolek montażowy z wkrętem, fi 8mm	szt	337,982		
100	Kołki do wstrzeliwania	szt	4.562,952		
101	Kołki elewacyjne	szt	3.310,492		
102	Kołki plastikowe z metalowym trzpieniem	szt	519,709		
103	Kołki rozporowe plastikowe	szt	2.007,515		
104	Kołki rozporowe	szt	284,810		
105	KP1-Drzwi prysznicowe, przesuwne, pojedyncze bezpiecznie hartowane, szkło 6mm pokryte powłoką ochronną active shield (Wymiary:130x200cm) kolor profili czarny	szt	5,000		
106	KP2-Kabina prysznicowa 90x90x195cm, składana, szkło czyste 6mm, mechanizm unoszący i opuszczający drzwi, chromowane detale, powłoka easy clean	szt	19,000		
107	KP3-Drzwi prysznicowe, przesuwne, pojedyncze, bezpiecznie hartowane szkło 6mm pokryte powłoką ochronną active shield (Wymiary:115x190mm), kolr profili czarny	szt	5,000		
108	KP4-Parawan nawannowy, stały (Wymiary:szer.80cm, wys.140cm) szkło hartowane gr.6mm z powłoką AntiCalc, kolor profili:czarny mat, szkło przezroczyste	szt	70,000		
109	KP5-Parawan nawannowy, stały (Wymiary:szer.70cm, wys.140cm) szkło hartowane gr.6mm z powłoką AntiCalc, kolor profili:czarny mat, szkło przezroczyste	szt	4,000		
110	KR1-krzesło, materiał nogi rama lita brzoza, siedzisko -okleina klejona warstwowo (Wymiary:wys.90cm, gł.51cm, szer. 44cm, wys. siedziska 45cm, gł. siedziska 39cm, szer. siedziska 44cm)	szt	338,000		
111	Krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,902		
112	Kształowniki profilowane C-100x0,75	kg	3.476,170		
113	Kształowniki profilowane C	kg	92,208		
114	Kształowniki profilowane U-100x0,75	kg	1.033,961		
115	Kształowniki profilowane U	kg	27,967		
116	Kuchnia 4 (zabudowa kuchni w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych pod wymiar)	kpl	1,000		
117	L1-łódówka pod zabudowę-193l chłodziarka+74l zamrażarka (Wymiary:szer.54cm, wys.177,5cm, Gł.55cm)	szt	99,000		
118	L2-łódówka pod zabudowę 174l chłodziarka+14l zamrażarka (Wym.szer.54cm, wys.121,80cm, gł.54,9cm)	szt	1,000		
119	Lampka nocna z możliwością ściemniania (Wymiary:szer.12cm, dł.12cm, wys.30,5cm)	szt	129,000		
120	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	149,801		
121	Listwy cokołowe	mb	211,964		
122	Listwy do ościeży	mb	1.469,976		
123	Listwy przypodłogowe	m	3.079,974		
124	Listwy przyścienne z drewna	m	3.147,753		
125	LU1-Lustro owalne, ścienne w czarnej, metalowej ramie ze stali nierdzewnej (Wymiary:szer.55,9cm, wys.76,2cm, gł.2,54cm)	szt	5,000		
126	M1 - Moduł skrzynek na listy do zastosowań zewnętrznych	szt	20,000		
127	Masa szpachlowa	kg	90,842		
128	Materac Multipocketowy o zróżnicowanej twardości z wkładem kokosowym o wym.140x200cm	szt	18,000		
129	Materac Multipocketowy o zróżnicowanej twardości z wkładem kokosowym o wym.160x200cm	szt	44,000		
130	Materac Multipocketowy o zróżnicowanej twardości z wkładem kokosowym o wym.90x200cm	szt	19,000		
131	MU1-zestaw podtynkowy z miską WC, z podwieszaną deską . Zestaw wyposażony w stelaż podtynkowy, deska wolnoopadająca slim z funkcją szybkiego demontażu, miska bezkołnierzowa	szt	99,000		
132	MU2-zestaw podtynkowy z miską WC dla osób niepełnosprawnych, z podwieszaną deską . Zestaw wyposażony w stelaż podtynkowy, deska wolnoopadająca slim z funkcją szybkiego demontażu, miska bezkołnierzowa	szt	1,000		
133	Narożniki aluminiowe z siatką	m	496,800		
134	O1 Okno dwuskrzydłowe, PCV o wym. 150x150 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	162,000		
135	O2 Okno dwuskrzydłowe, PCV o wym. 180x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	73,800		
136	O3 Okno dwuskrzydłowe, PCV o wym. 150x205 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	76,875		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
137	O4 Okno dwuskrzydłowe, PCV o wym. 180x150 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	13,500		
138	O5 Okno jednoskrzydłowe, PCV o wym. 90x150 cm, wyposażone zgodnie z dokumentacją	m2	8,100		
139	Odkurzacz, poziom hałasu 57dB, moc silnika 500W, regulacja mocy ssania, zwijacz przewodu	szt	100,000		
140	OK1-okap wbudowany, kominowy ze stali nierdzewnej ukryty w szafce z taśmą oświetleniową LED (Wymiary: szer.59,90cm, gł. 35,8cm, wys. 24,50cm)	szt	99,000		
141	OK2-okap przyścienny, kominowy, sterowany dotykowo z oświetleniem LED, zaopatrzony w dwa filtry aluminiowe (Wymiary: szer.60cm, gł.46,7cm, wys. 61,9-113,3cm)	szt	1,000		
142	OL1-Odpływ liniowy z rusztem do zabudowy, dł.70cm, maskownica z aluminium anodowanego, do zabudowy płytkami, (Wymiary: 70x8x6,5cm) z syfonem	szt	19,000		
143	Oslony wentylacji dymowej - żaluzje systemowe na słupkach	m2	13,408		
144	Oslony wentylacji dymowej - żaluzje systemowe z siatką zabezpieczającą w ramie stalowej	m2	25,879		
145	P1-półka ścienna, czarna (Wymiary: dł.110cm, gł.26cm)	szt	72,000		
146	P2-półka ścienna, czarna (Wymiary: dł.30cm, gł.26cm, wys.5cm)	szt	19,000		
147	P3-półka ścienna, czarna (Wymiary: dł.30cm, gł.26cm, wys.5cm)	szt	18,000		
148	Panele podłogowe	m2	2.822,123		
149	Papa nawierzchniowa	m2	1.547,653		
150	Papa paroizolacyjna	m2	43,400		
151	Papa podkładowa paroizolacyjna	m2	1.221,410		
152	Papa podkładowa samoprzylepna	m2	1.504,253		
153	Papa podkładowa	m2	455,167		
154	Papa wierzchnia	m2	412,870		
155	Parapety wewnętrzne z konglomeratu o szerokości 23 cm	m	195,900		
156	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	2.912,805		
157	PE1-Piekarnik elektryczny, wielofunkcyjny do zabudowy (Wymiary zewnętrzne 595x595x566mm)	szt	100,000		
158	Pianka poliuretanowa	dm3	228,997		
159	Pianka poliuretanowa	kg	0,550		
160	Piasek kwarcowy suszony Quarzsand o granulacji 0,2-0,7mm (mieszany z żywicą)	kg	1.441,208		
161	Piasek kwarcowy suszony Quarzsand o granulacji 0,2-0,7mm	kg	2.882,415		
162	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	199,436		
163	Piloty do bramy	kpl	1,000		
164	PL1-Płyta indukcyjna do zabudowy, sterowanie dotykowe (Wymiary: szer.560xgł.490mm)	szt	100,000		
165	Pochwyty stalowe	m	55,985		
166	Podkład tynkarski	kg	25,147		
167	PR1-Pralko-suszarka, slim, pojemność 8kg, suszenia 5kg, (Wymiary: gł.46cm, szer.59cm, wys.85cm). Funkcja parowa, wyświetlacz elektroniczny, opóźnienie startu pracy	szt	100,000		
168	Preparat gruntujący	dm3	1.034,637		
169	Preparat gruntujący	kg	226,592		
170	Profil butylowo-gumowy	m	591,424		
171	Profil narożnikowy	m	1.256,230		
172	Przegroda balkonowa - dostawa i montaż	m2	15,060		
173	Pręty stalowe okrągłe żebrowane	kg	497.940,540		
174	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm	m3	1,864		
175	Płyta styropianowa EPS 100 gr. 2,5 cm	m3	17,198		
176	Płyta styropianowa EPS 100 gr. 2,5 cm	m3	69,880		
177	Płyta styropianowa EPS 70	m3	668,465		
178	Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50	m3	54,496		
179	Płytki gresowe - cokoły	mb	1.830,331		
180	Płytki gresowe 60x60 cm	m2	1.497,839		
181	Płytki gresowe tech. 60x60 cm	m2	244,882		
182	Płytki klinkierowe	m2	714,957		
183	Płytki stopnice schodowe	m2	308,856		
184	Płytki ścienne tech.	m2	107,121		
185	Płytki ścienne, glazura o wym. 5x20cm	m2	2.193,330		
186	Płyty ceramiczne	szt	979,692		
187	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	2.835,098		
188	Płyty Multipor	m2	1.331,510		
189	Płyty styropianowe EPS 100 spadkowa	m3	70,335		
190	Płyty styropianowe EPS 100	m3	204,458		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areście śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
191	Płyty styropianowe gr. 3 cm EPS 100 040	m3	130,616		
192	Płyty styropianowe gr. 5 cm EPS 100 040	m3	0,697		
193	Płyty styropianowe XPS	m3	18,384		
194	Płyty XPS gr. 5 cm	m3	1,931		
195	Płyty z wełny mineralnej gr 15 cm	m2	1.225,173		
196	plyty z wełny mineralnej gr 5 cm	m2	165,669		
197	plyty z wełny mineralnej gr 7 cm	m2	89,237		
198	Płyty z wełny mineralnej gr. 10cm	m2	522,689		
199	Płyty z wełny mineralnej gr. 15cm	m2	21,380		
200	Płyty z wełny mineralnej gr. 4 cm	m2	38,619		
201	R1-Regał biały (Wymiary:szer.40cm, gł.28cm, wys. 237cm)	szt	15,000		
202	R2-Regał biały (Wymiary:szer.60cm, gł.24cm, wys. 180cm)	szt	15,000		
203	R3-Regał biały (Wymiary:szer.80cm, gł.28cm, wys. 237cm)	szt	25,000		
204	R4-Regał z nadstawką, regulowane półki, kolor dąb lakierowany na biało (Wymiary:szer.80cm, gł.30cm, wys. 237cm)	szt	19,000		
205	Radioodbiornik, odtwarzacz CD, radio	szt	100,000		
206	Rolety rzymskie na wymiar, zaciemniające, kolor szary	m2	664,215		
207	Rury stalowe o średnicy 48,3x3,2mm (zwód pionowy)	m	2,441		
208	S10-Szafka wysoka z szufladami/ półkami, szuflady na prowadnicach z blokadą (Wymiary:Szer.40,0cm, gł.61,6cm, wys.228,0cm)	szt	50,000		
209	S11-Szafka ścienna z półkami (Wymiary:Szer.60,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)	szt	58,000		
210	S12-Szafka stojąca z półkami (Wymiary:Szer.40,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)	szt	10,000		
211	S13-Narożna szafka ścienna z karuzelą (Wymiary:Szer.67,5cm, gł.67,5cm, wys.80,0cm)	szt	5,000		
212	S14-Szafka ścienna z półkami (Wymiary:Szer.30,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)	szt	5,000		
213	S15-Szafka kuchenna stojąca wysuwana, wyposażenie wewnętrzne białe, fronty gładkie jasnoszare (Wymiary:Szer.30,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)	szt	5,000		
214	S2-Szafka stojąca z szufladą do zabudowy płyty i piekarnika, szuflada na prowadnicach, wyposażenie wewnętrzne białe (Wymiary:szer.60cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)	szt	99,000		
215	S3-Szafka stojąca z 4 szufladami , szuflady na prowadnicach z blokadą (Wymiary:Szer.40,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)	szt	86,000		
216	S4-Szafka stojąca na zlew/ sortowanie odpadów, (Wymiary:Szer.40,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)	szt	107,000		
217	S5-Szafka ścienna z półkami (Wymiary:Szer.20,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)	szt	112,000		
218	S6-Szafka ścienna z półkami pod zabudowę okapu (Wymiary:Szer.60,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)	szt	99,000		
219	S7-Szafka ścienna z półkami (Wymiary:Szer.40,0cm, gł.38,6cm, wys.80,0cm)	szt	244,000		
220	S8-Szafka wysoka do lodówki/ zamrażarki (Wymiary:Szer.60,0cm, gł.61,6cm, wys.228,0cm)	szt	99,000		
221	S9-Narożna szafka stojąca z karuzelą (Wymiary:Szer.87,5cm, wys.88,0cm)	szt	7,000		
222	Siatka z włókna szklanego	m2	6.507,711		
223	Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m2	554,144		
224	Silikon	dm3	33,458		
225	SK1-Stolik kawowy, okrągły-kolor czarny (Wymiary:wys.42cm, śr.70cm, wys. pod meblem 6cm)	szt	100,000		
226	Sklejka iglasta wodoodporna 22mm	m3	11,808		
227	Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm	m3	21,299		
228	Sklejka wodoodporna	m3	1,624		
229	SN1-Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, stało nierdzewna, matowa, powierzchnia siedziska z białej, gładkiej, twardej pianki PUR	szt	1,000		
230	SN1-Szafka nocna z nóżkami , otwierania na dotyk, kolor-biały, dąb bejcowany an biało (Wymiary:szer.35cm, gł.35cm, wys. 80cm)	szt	129,000		
231	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	6,050		
232	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	1,463		
233	ST1-stół rozkładany-kolor dąb bejcowany na biało (Wymiary:dł.80-120cm, szer.70cm, wys.75cm)	szt	60,000		
234	ST2-stół rozkładany-kolor dąb bejcowany na biało (Wymiary:dł.120-180cm, szer.80cm, wys.75cm)	szt	40,000		
235	STV1-Szafka TV zawieszona na ścianie-otwieranie drzwi poprzez funkcję otwierania przyciskowego, kolor dąb bejcowany na biało (Wymiary:szer.180cm, gł.42cm, wys.38cm)	szt	100,000		
236	Sz1- Szafka (Wymiary:szer.150cm, gł. 60cm, wys. 236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi 3x50x229cm, uchwyt stalowy	szt	15,000		
237	SZ10-Szafka (Wymiary:szer.125cm, gł.60cm, wys.236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi okleina dąb bejcowany na biało 2*50x229cm, drzwi dąb bejcowany na biało 1*25x229cm, uchwyt stalowy)	szt	4,000		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
238	SZ11-Szafka przesuwana (Wymiary:szer.200cm, gł.66cm, wys.238cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi przesuwne dąb bejcowany na biało 200x236cm, uchwyt stalowy)	szt	1,000		
239	Sz2- Szafka (Wymiary:szer.125cm, gł. 37cm, wys. 236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi lustro 2*50x229cm, drzwi lustro 1*25*229cm, uchwyt stalowy	szt	38,000		
240	Sz3- Szafka (Wymiary:szer.125cm, gł. 60cm, wys. 236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi lustro 2*50x229cm, drzwi lustro 1*25*229cm, uchwyt stalowy	szt	15,000		
241	SZ4-Szafka (Wymiary:szer.100cm, gł.60cm, wys.236,4cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi 2*50x229cm, uchwyt stalowy)	szt	24,000		
242	SZ5-Szafka (Wymiary:szer.100cm, gł.60cm, wys.236cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi lustro 2*50x229cm, uchwyt stalowy)	szt	19,000		
243	SZ6-Szafka (Wymiary:szer.175cm, gł.60cm, wys.236,4cm) obudowa szafy dąb bejcowany na biało, drzwi okleina dąb bejcowany na biało 3*50x229cm, drzwi lustro 1*25x229cm, uchwyt stalowy)	szt	50,000		
244	SZ7-Szafa (Wymiary:szer.50cm, gł.60cm, wys.236cm) obudowa szafy biała, drzwi lustro 1*50x229cm, uchwyt stalowy)	szt	7,000		
245	SZ8-Szafa (Wymiary:szer.75cm, gł.60cm, wys.236cm) obudowa szafy biała, drzwi lustro 1*50x229cm, uchwyt stalowy)	szt	25,000		
246	SZ9-Szafa (Wymiary:szer.75cm, gł.39cm, wys.236cm) obudowa szafy biała, drzwi lustro 1*50x229cm, uchwyt stalowy)	szt	14,000		
247	Szafka kuchenna stojąca, wysuwana,kolor jasnoszary, wyposażenie wewnętrzne białe (Wymiary:szer.20,0cm, gł.61,6cm, wys.88,0cm)	szt	102,000		
248	Szpilki do geowłókniny	szt	53,588		
249	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	2.495,163		
250	Taśma pęczniająca	m	9,660		
251	Telwizor , ekran 40", LED Full HD, częstotliwość odświeżania 50Hz, smart TV, kolor obudowy-czarny.	szt	100,000		
252	Trzpienie dylatacyjne stropowe	szt	31,000		
253	Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie	kg	251,472		
254	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	kg	6.611,332		
255	U1-Umywalka z baterią, wpuszczana w blat, biała, ceramiczna (Wymiary:gł.39,5mm, szer.500mm, wys.140mm)	szt	76,000		
256	U2-Umywalka z baterią, biała, ceramiczna (Wymiary:gł.360mm, szer.420mm)	szt	23,000		
257	U3-Umywalka dla niepełnosprawnych z baterią, biała, ceramiczna (Wymiary:gł.550mm, szer.600mm)	szt	1,000		
258	UC1-Poręcz wc ścienna, uchylna, kolor-stal nierdzewna, śr.32mm, dł.850mm	szt	2,000		
259	UC2-Poręcz wc ścienna, uchylna, kolor-stal nierdzewna, śr.32mm, dł.600mm	szt	2,000		
260	UC3-Poręcz kątowa 90 stopni, stal nierdzewna, śr.30mm, wymiary:300x600mm	szt	1,000		
261	W1-Wanna do zabudowy (Wymiary:szer.1600mm, gł.700mm, wys.540mm), kształt-prostokątna, akryl, biała poj. 181l z przelewem wannowym i syfonem	szt	2,000		
262	W2-Wanna do zabudowy (Wymiary:szer.1500mm, gł.700mm, wys.430mm), kształt-prostokątna, akryl, biała poj. 165l z przelewem wannowym i syfonem	szt	68,000		
263	Wkręty do płyt gipsowych	kg	127,224		
264	Woda	m3	176,230		
265	Wsporniki tarasowe	szt.	2.099,340		
266	Wycieraczka systemowa - dostawa i montaż	m2	11,250		
267	Wycieraczka wewnętrzna o wym. 150x125 cm	szt	6,000		
268	Wycieraczka zewnętrzna o wym. 150x80 cm	szt	6,000		
269	Wąż iniekcyjny	m	1.182,846		
270	Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu	kg	256,833		
271	Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów	szt	1,221		
272	Zapr.klej.sucha do płyt	kg	6.125,865		
273	Zaprawa budowlana	m3	0,340		
274	Zaprawa cementowa M12	m3	1,651		
275	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	2,972		
276	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	1,557		
277	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,365		
278	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	9.947,763		
279	Zaprawa do spoinowania - fuga	kg	1.095,453		
280	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	6.222,173		
281	Zaprawa klejowa mrozoodporna	kg	2.871,880		
282	Zaprawa klejowa	kg	8.242,683		
283	Zaprawa klejąca elastyczna	kg	11.311,990		
284	Zaprawa klejąca	kg	1.847,790		
285	Zaprawa spoinująca elastyczna	kg	816,647		

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
286	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,261		
287	Zaprawa zbrojeniowa i klejąca	kg	30.674,468		
288	Zestaw akcesoriów łazienkowych, kolor czarny:Kubek łazienkowy, dozownik do mydła, mydelniczka, szczotka do WC, kosz łazienkowy.	szt	100,000		
289	ZL1- Zlew wpuszczany, 1 komora, czarny, kompozyt kwarcowy, 46x36cm	szt	100,000		
290	ZM1-Zmywarka pod zabudowę zintegrowana, poj. 10 kpl., 6 programów (Wymiary:szer.44,80cm, wys. 81,5cm, gł. 55cm)	szt	50,000		
291	ZM2-Zmywarka pod zabudowę zintegrowana, poj. 10 kpl., 6 programów (Wymiary:szer.44,80cm, wys. 81,5cm, gł. 55cm)	szt	50,000		
292	Ł1-Łóżko jednoosobowe (Wymiary:szer.97cm, wys.76cm, gł.210cm)pow. spania 90x200cm, pojemnik na posciel, kolor biały+materac Multipocketowy o zróżnicowanej twardości z wkładem kokosowym	szt	19,000		
293	Ł2-Łóżko dwuosobowe (Wymiary:szer.167cm, wys.76cm, gł.210cm)pow. spania 160x200cm, pojemnik na posciel, kolor biały	szt	44,000		
294	Ł3-Łóżko dwuosobowe (Wymiary:szer.147cm, wys.76cm, gł.210cm)pow. spania 140x200cm, pojemnik na posciel, kolor biały	szt	18,000		
295	Łączniki balkonowe termiczne	m	331,500		
296	Łączniki	szt	9.801,384		
297	Ścianki ażurowe komórek lokatorskich wraz z drzwiami	m2	353,080		
298	Środek antyadhezyjny	kg	1.011,480		
299	Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności	kg	5.873,419		
300	Środek gruntujący	dm3	3.472,254		
301	Środek gruntujący	kg	871,298		
302	Żaluzje lamelowe	m2	10,420		
303	Żelazko, stopa SteamGlide elite, moc 3000W, funkcja samoczyszczenia , automatyczny dobór temperatury	szt	100,000		
304	Żwir do betonów	m3	273,632		
305	Żwir	m3	113,519		
306	Żywica epoksydowa Epidian 6	kg	1.172,182		
307	Żywica poliuretanowa (nakładana w szpachli)	kg	2.926,612		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, w ramach programu kwater tymczasowych przy areszcie śledczym w Warszawie - Białołęce ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat do posadzek	m-g	758,925		
2	Agregat tynkarski z pompą	m-g	551,122		
3	Aplikator geowłókniny przyczepny	m-g	3,930		
4	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	0,697		
5	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	3,930		
6	Czas pracy deskowania	m-g	1.136.937,329		
7	Czas pracy deskowań	m-g	2.021.240,080		
8	Deskowanie systemowe fundamentów	m-g	3.607,916		
9	Deskowanie systemowe ścian	m-g	3.827,227		
10	Deskowanie systemowe	m-g	4.693,046		
11	Dzierżawa rusztowania	m-g	610,308		
12	Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm	m-g	2.343,247		
13	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	1.339,755		
14	Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm	m-g	2.831,424		
15	Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m	m-g	678,936		
16	Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm	m-g	2.099,161		
17	Przyczepa skrzyniowa 10t	m-g	0,697		
18	Rusztowanie ramowe	m-g	369,033		
19	Samochód dostawczy do 0,90 t	m-g	2.162,396		
20	Samochód samowładowczy 12t	m-g	807,030		
21	Samochód skrzyniowy 5-10t	m-g	1.495,853		
22	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	7,010		
23	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	83,428		
24	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	6,410		
25	Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m	m-g	213,031		
26	Tory pod żurawie wieżowe	m-g	260,067		
27	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	54,150		
28	Wibrator	m-g	458,336		
29	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	1.961,373		
30	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,5m3	m-g	705,594		
31	Środek transportowy	m-g	1.579,258		
32	Żuraw okienny	m-g	0,875		
33	Żuraw samochodowy 7-10t	m-g	2,567		
34	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	0,404		
35	Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)	m-g	213,031		
36	Żuraw wieżowy torowy	m-g	1.614,137		
	Razem		3.193.521,713		