

## Przedmiar robót

Obiekt	Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchoj Beskidzkiej
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45262510-9 - Roboty kamieniarskie 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	Sucha Beskidzka ul. Piłsudskiego 11
Zamawiający	Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków
Biuro kosztorysowe	BUDMAK Zbigniew Makoś 34-221 Skawica 7

---

Sporządził Zbigniew Makoś  
upr. konstr.-bud. 24/92 B-B  
MAP/BO/1149/01

---

Skawica, 22 marca 2024 r.

## Kosztorys

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>I. BUDYNEK GŁÓWNY</b>				
		<b>1. Pomieszczenie nr 1 i 2</b>				
1	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  $1,50*2,20*3 = 9,9$	m2	9,9		
2	KNR 13-23 1001/10	Analogia - zabezpieczenie podłóg folią lub kartonem  $5,05*2,50+4,90*4,60 = 35,165$	m2	35,165		
3	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt	pomieszczenie	2		
4	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych  $1,0 = 1$	m	1		
5	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2  Okienko kasowe $1 = 1$	szt	1		
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  Drzwi pomiędzy pomieszczeniami $0,9*2,05 = 1,845$	m2	1,845		
7	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej  $1,0*2,05*0,70 = 1,435$	m3	1,435		
8	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich  $2,10*1,0*2 = 4,2$	m2	4,2		
9	KNR AT-03 0101/03	Analogia - cięcie piłą diamentową płytek od strony korytarza ( na szekokość otworu drzwiowego) na głębokość 5cm  $1,60*2 = 3,2$	m	3,2		
10	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  $2,20*1,0*0,70-0,9*0,9*0,7 = 0,973$	m3	0,973		
11	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych  $1,20*2 = 2,4$	m	2,4		
12	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 70cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, współ. do R i M = 2,0  $2,10*2+1,0 = 5,2$	m	5,2		
13	KNNR 2 1103/01	Analogia - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ościeżnice drewniane z uszczelką, obudowa szpalet elementami z drewna na pełną szerokość, opaski dwustronne, kolorystyka i forma drzwi taka jak istniejących, zamek kodowany  $0,90*2,0 = 1,8$	m2	1,8		
14	KNR 0-12r96 1118/06	Analogia - uzupełnienie posadzki w drzwiach z płytek wielkoformatowych, układane metodą kombinowaną  $0,95*0,70 = 0,665$	m2	0,665		
15	KNP 2 1507/03	Analogia - wstawienie progów z drewna twardego  Długość 90 cm, szerokość ~ 10 cm $1 = 1$	szt	1		
16	TZKNBK XII 22/01	Analogia - remont skrzydła drzwiowego do pomieszczenia nr 2 polegający na likwidacji okienka podawczego, wymiana elementu poziomego utrzymującego płycinę, wstawienie płyciany, malowanie, płyciny i elementy drewniane ewentualnie wykonanie nowego skrzydła drzwiowego pełnego, renowacja ościeżnicy i opasek	kpl	1		
17	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego  $1 = 1$	szt	1		
18	KNR 19-01 0620/04	Analogia - wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej pionowej na skrzydle drzwiowym do pom. nr 2 wraz z montażem tapicerki skóropodobnej (kolor i wzór do uzgodnienia na etapie realizacji)  $0,9*2,05 = 1,845$	m2	1,845		

**Kosztorys**

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
19	TZKNC N-K-V 0106.2/02	Analogia - demontaż zabudowy meblowej prostej (ścianka z drzwiczkami wachładowymi) wraz z zaślepieniem otworów po kołkach rozporowych w podłodze, uzupełnienie za pomocą masy fugowej  Wymiar ~ 2,20 x 1,0 m 1 = 1	szt	1		
20	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufity 2,50*5,05+4,55*4,90 = 34,92 Ściany (5,05*2+4,95*2+2,50*2+4,55*2)*3,60 = 122,76	m2	157,68		
21	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni 157,68*0,25 = 39,42	m2	39,42		
22	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  157,68 = 157,68	m2	157,68		
23	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  157,68 = 157,68	m2	157,68		
<b>2. Pomieszczenia nr 4 i 5</b>						
24	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  1,50*2,20*3 = 9,9	m2	9,9		
25	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt	pomieszczenie	2		
26	KNR 4-01 0816/06	Analogia - rozebranie posadzek z paneli mdf oderwaniem listew lub cokołów  5,05*4,95+2,95*4,95+0,9*0,30 = 39,87	m2	39,87		
27	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrującymi powierzchni poziomych  39,87 = 39,87	m2	39,87		
28	KNR BC-02 0416/02	Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłogach jastrowych i cementowych  39,87 = 39,87	m2	39,87		
29	KNNR 2 1205/09	Analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych ze zintegrowanym podkładem, kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji, listwy przysienne  39,87 = 39,87	m2	39,87		
30	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1		
31	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego  2 = 2	szt	2		
32	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufity 5,05*4,95+2,95*4,95 = 39,6 Ściany (5,05*2+4,95*2+2,95*2+4,95*2)*3,60 = 128,88	m2	168,48		
33	KNR 4-01 1204/08	Analogia - przygotowanie powierzchni przez przecięcie rys, wypełnienie, montaż siatki antyrysowej, poszpachlowanie nierówności ze szlifowaniem powierzchni tynku  Przyjęto 15 % powierzchni 168,48*0,15 = 25,272	m2	25,272		
34	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni 168,48*0,25 = 42,12	m2	42,12		
35	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  168,48 = 168,48	m2	168,48		
36	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  168,48 = 168,48	m2	168,48		
37	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym na panele LED sufitowe, 60x60 cm, moc 40 W, obudowa w kolorze białym, barwa światła 4000K  8 = 8	szt	8		
<b>3. Pomieszczenie nr 7</b>						

## Kosztorys

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
38	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  $1,50*2,20*1 = 3,3$	m2	3,3		
39	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt  $1 = 1$	pomieszczenie	1		
40	KNR 4-01 0816/06	Analogia - rozebranie posadzek z paneli mdf oderwaniem listew lub cokołów  $2,95*5,75 = 16,963$	m2	16,963		
41	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi głębokopenatrującymi powierzchni poziomych  $16,963 = 16,963$	m2	16,963		
42	KNR BC-02 0416/02	Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłogach jastrychowych i cementowych  $16,963 = 16,963$	m2	16,963		
43	KNNR 2 1205/09	Analogia - posadzki z paneli podłogowych winylowych ze zintegrowanym podkładem, kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji, listwy przyścienne  $16,963 = 16,963$	m2	16,963		
44	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego  $1 = 1$	szt	1		
45	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufity $2,95*5,75 = 16,963$ Ściany $(2,95*2+5,75*2)*3,60 = 62,64$	m2	79,603		
46	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni $79,603*0,25 = 19,901$	m2	19,901		
47	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  $79,603 = 79,603$	m2	79,603		
48	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  $79,603 = 79,603$	m2	79,603		
<b>4. Pomieszczenia nr 12 i 13</b>						
49	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  $1,50*2,20*2 = 6,6$	m2	6,6		
50	KNR 13-23 1001/10	Analogia - zabezpieczenie podłóg folią lub kartonem  $2,75*4,95 = 13,613$	m2	13,613		
51	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt	pomieszczenie	2		
52	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego  $2 = 2$	szt	2		
53	KNR 19-01 0620/04	Analogia - wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej pionowej na skrzydle drzwiowym do pom. nr 2 wraz z montażem tapicerki skóropodobnej (kolor i wzór do uzgodnienia na etapie realizacji)  $0,9*2,05*2 = 3,69$	m2	3,69		
54	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufity $2,75*4,95+3,0*4,95 = 28,463$ Ściany $(2,75*2+3,0*2+4,95*4)*3,60 = 112,68$	m2	141,143		
55	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni $141,143*0,25 = 35,286$	m2	35,286		
56	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  $141,143 = 141,143$	m2	141,143		

## Kosztoorys

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
57	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  141,143 = 141,143	m2	141,143		
<b>5. Pomieszczenie nr 14</b>						
58	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  1,50*2,20*3 = 9,9	m2	9,9		
59	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt	pomieszczenie	2		
60	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  4,65*4,95 = 23,018	m2	23,018		
61	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej wraz z izolacjami i warstwami podposadzkowymi  23,018 = 23,018	m2	23,018		
62	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z piętra  23,018*0,15*1,2 = 4,143	m3	4,143		
63	KNR 4-01 0108/14	Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami skrzyniowymi bez względu na odległość, utylizacja  4,134 = 4,134	m3	4,134		
64	KNR 2-02 1102/01	Analogia - warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod okładziny kamienne, zatarte na ostro  23,018 = 23,018	m2	23,018		
65	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  Pod izolacją termiczną i na izolacji 4,65*4,95*2 = 46,035	m2	46,035		
66	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm  4,65*4,95 = 23,018	m2	23,018		
67	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm Dopłata 3x  23,018 = 23,018	m2	23,018		
68	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową  23,018 = 23,018	m2	23,018		
69	KNR 2-02 1111/01	Posadzki z deszczulek na lepiku z cyklinowaniem i lakierowaniem dwukrotnym  23,018 = 23,018	m2	23,018		
70	KNNR 2 1205/07	Cokół przyścienny z obsadzeniem kołków  4,65*2+4,95*2 = 19,2	m	19,2		
71	KNNR 2 1205/08	Lakierowanie posadzek i parkietów  23,018 = 23,018	m2	23,018		
72	KNKRB 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej dla położenia przewodów elektrycznych i niskoprądowych  30*0,05*0,05 = 0,075	m3	0,075		
73	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej  1,0*2,20*0,50 = 1,1	m3	1,1		
74	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,20*2 = 2,4	m	2,4		
75	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów  (2,10*2+1,0)*2 = 10,4	m	10,4		

**Kosztorys**

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
76	KNNR 2 1103/01	Analogia - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ościeżnice drewniane z uszczelką, obudowa szpalet elementami z drewna na pełną szerokość, opaski dwustronne, kolorystyka i forma drzwi taka jak istniejących, zamek kodowany  0,90*2,0 = 1,8	m2	1,8		
77	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych drewna twardego  1 = 1	szt	1		
78	KNR 19-01 0620/04	Analogia - wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej pionowej na skrzydle drzwiowym do pom. nr 14 wraz z montażem tapicerki skóropodobnej (kolor i wzór do uzgodnienia na etapie realizacji)  0,9*2,05*2 = 3,69	m2	3,69		
79	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe  120 = 120	m	120		
80	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle  10 = 10	szt	10		
81	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych i podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm  6 = 6	szt	6		
82	KNNR 5 0302/04	Montaż puszek instalacyjnych 2-wylocowych podtynkowych o średnicy do 80mm  2 = 2	szt	2		
83	KNNR 5 0306/04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego  1 = 1	szt	1		
84	KNNR 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2  8 = 8	szt	8		
85	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetlówkowych blachy stalowej z rastrem metalowym na panele LED sufitowe, 60x60 cm, moc 40 W, obudowa w kolorze białym, barwa światła 4000K  6 = 6	szt	6		
86	KNR 2-02 2004/05	Analogia - obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych - wykonanie zabudowy na suficie jako maskownica dla karnisza  4,65*0,50 = 2,325	m2	2,325		
87	KNR 2-05 0904/04	Analogia - montaż karniszy, wzór i kolor do ustalenia na etapie realizacji  4,65 = 4,65	m	4,65		
88	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufit 4,95*4,65 = 23,018 Ściany (4,65*2+4,95*2)*3,30 = 63,36	m2	86,378		
89	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni 86,378*0,25 = 21,595	m2	21,595		
90	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  86,378 = 86,378	m2	86,378		
91	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  86,378 = 86,378	m2	86,378		
<b>6. Pomieszczenia nr 19 i 20</b>						
92	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  1,50*2,20*3 = 9,9	m2	9,9		
93	KNR 13-23 1001/10	Analogia - zabezpieczenie podłóg folią lub kartonem  2,40*5,50+5,50*5,80 = 45,1	m2	45,1		

## Kosztorys

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
94	Kalkulacja zakładowa	Wniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt  2 = 2	pomieszczenie	2		
95	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  Drzwi pomiędzy pomieszczeniami 19 i 20 $0,9*2,05 = 1,845$	m2	1,845		
96	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej  $1,0*2,05*0,25 = 0,513$	m3	0,513		
97	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich  $2,10*1,0*2 = 4,2$	m2	4,2		
98	KNR 0-12 0829/09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną (uzupełnienie z wykuciem docinanych istniejących płytek)  $2,40*1,60 = 3,84$	m2	3,84		
99	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego  1 = 1	szt	1		
100	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufity $2,40*5,50+5,50*5,80 = 45,1$ Ściany $(2,40*2+5,80*2)*3,30+(5,50*2+5,80*2)*1,80 = 94,8$	m2	139,9		
101	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni $139,90*0,25 = 34,975$	m2	34,975		
102	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  $139,90 = 139,9$	m2	139,9		
103	KNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  $139,90 = 139,9$	m2	139,9		
104	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłówkowych blachy stalowej z rastrem metalowym na panele LED sufitowe, 60x60 cm, moc 40 W, obudowa w kolorze białym, barwa światła 4000K  4 = 4	szt	4		
<b>7. Pomieszczenie nr 21</b>						
105	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  $1,50*2,20*1 = 3,3$	m2	3,3		
106	KNR 13-23 1001/10	Analogia - zabezpieczenie podłóg folią lub kartonem  $2,50*5,45 = 13,625$	m2	13,625		
107	Kalkulacja zakładowa	Wniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt  1 = 1	pomieszczenie	1		
108	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego  1 = 1	szt	1		
109	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufit $2,50*5,45 = 13,625$ Ściany $(2,50*2+5,45*2)*3,30 = 52,47$	m2	66,095		
110	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni $66,095*0,25 = 16,524$	m2	16,524		
111	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  $66,095 = 66,095$	m2	66,095		

**Kosztorys**

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
112	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  66,095 = 66,095	m2	66,095		
113	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym na panele LED sufitowe, 60x60 cm, moc 40 W, obudowa w kolorze białym, barwa światła 4000K  3 = 3	szt	3		
<b>8. Pomieszczenie nr 22</b>						
114	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  1,50*2,20*1 = 3,3	m2	3,3		
115	KNR 13-23 1001/10	Analogia - zabezpieczenie podłóg folią lub kartonem  2,80*5,45 = 15,26	m2	15,26		
116	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt  1 = 1	pomieszczenie	1		
117	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego  1 = 1	szt	1		
118	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufit 2,80*5,45 = 15,26 Ściany (2,80*2+5,45*2)*3,30 = 54,45	m2	69,71		
119	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni 69,71*0,25 = 17,428	m2	17,428		
120	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  69,71 = 69,71	m2	69,71		
121	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  69,71 = 69,71	m2	69,71		
122	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym na panele LED sufitowe, 60x60 cm, moc 40 W, obudowa w kolorze białym, barwa światła 4000K  3 = 3	szt	3		
<b>9. Pomieszczenie nr 23</b>						
123	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  1,50*2,20*1 = 3,3	m2	3,3		
124	KNR 13-23 1001/10	Analogia - zabezpieczenie podłóg folią lub kartonem  2,30*5,45 = 12,535	m2	12,535		
125	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt  1 = 1	pomieszczenie	1		
126	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego  1 = 1	szt	1		
127	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufit 2,30*5,45 = 12,535 Ściany (2,30*2+5,45*2)*3,30 = 51,15	m2	63,685		
128	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni 63,685*0,25 = 15,921	m2	15,921		
129	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  63,685 = 63,685	m2	63,685		

## Kosztorys

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
130	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  $63,685 = 63,685$	m2	63,685		
131	KNR 4-03 0606/02	Wymiana opraw świetłókwowych z blachy stalowej z rastrem metalowym na panele LED sufitowe, 60x60 cm, moc 40 W, obudowa w kolorze białym, barwa światła 4000K  $3 = 3$	szt	3		
<b>10. Pomieszczenie nr 24</b>						
132	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych drewna twardego  $1 = 1$	szt	1		
133	KNR 4-01 0813/07	Analogia - wymiana uszkodzonych płytek w posadzkach z płytek na zaprawie klejowej wraz z uzupełnieniem fugowania	płytkę	5		
<b>11. Malowanie pomieszczenia pod tarasem i korytarza w piwnicy</b>						
134	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej  $(7,40+1,05+0,73*2,2)*0,50 = 5,028$	m2	5,028		
135	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu  $5,028 = 5,028$	m2	5,028		
136	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufit $5,028+2,20*7,50 = 21,528$ Ściany $(7,40*2+1,10*2+0,75*2+7,50*2+2,20*2)*2,20 = 83,38$	m2	104,908		
137	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  Przyjęto 50 % powierzchni $104,908*0,5 = 52,454$	m2	52,454		
138	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  $104,908 = 104,908$	m2	104,908		
139	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  $104,908 = 104,908$	m2	104,908		
<b>12. Wymiana pokrycia daszku nad wejściem do mieszkania</b>						
140	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych  $2,40*7,50 = 18$	m2	18		
141	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych Dopłata 4x  $18 = 18$	m2	18		
142	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  $(2,40*2+7,50)*0,25 = 3,075$	m2	3,075		
143	KNNR 2 0505/02	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm  $3,075 = 3,075$	m2	3,075		
144	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną  $18 = 18$	m2	18		
145	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych do stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości  $3,075 = 3,075$	m2	3,075		
146	KNR 7-12 0204/01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych pełnościennych  $3,075 = 3,075$	m2	3,075		
147	KNR 7-12 0213/01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych pełnościennych  $3,075 = 3,075$	m2	3,075		
<b>II. BUDYNEK WYDZIAŁU KW</b>						
<b>1. Pomieszczenie nr 13</b>						

## Kosztorys

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
148	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  1,20*1,75 = 2,1	m2	2,1		
149	KNR 13-23 1001/10	Analogia - zabezpieczenie podłóg folią lub kartonem  4,90*2,60 = 12,74	m2	12,74		
150	KNR 4-01 0426/04	Analogia - rozbiórka zabudowy wykonanej z płyt GKF i płyt meblowych  2,0*1,20 = 2,4	m2	2,4		
151	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  3,0 = 3	m	3		
152	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  1 = 1	szt	1		
153	KNR 4-02 0114/03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-50mm  5 = 5	m	5		
154	KNR 4-02 0111/03	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 40-50mm  1 = 1	szt	1		
155	KNNR 4 0106/03	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych  5 = 5	m	5		
156	KNNR 4 0106/06	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych  5 = 5	m	5		
157	KNNR 4 0130/03	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociągowych rur stalowych	szt	1		
158	KNNR 4 0130/06	Zawory kulowe o średnicy nominalnej do 50mm instalacji wodociągowych rur stalowych	szt	2		
159	KNNR 4 0122/04	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierza w rurociągu stalowym o średnicy nominalnej do 50mm	kpl	1		
160	KNR 0-31 0113/03	Analogia - otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy do 50 mm  10 = 10	m	10		
161	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami  5 = 5	m	5		
162	KNR 2-02 2004/07	Analogia - obudowa dwuwarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych - wykonanie zabudowy zaworu odcinającego i wodomierza w korytarzu budynku  1,10*1,20 = 1,32	m2	1,32		
163	KNNR 2 0805/03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej  1,10*1,20 = 1,32	m2	1,32		
164	KNNR 2 1802/01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych lub konglomeratu grubości 3cm i szerokości do 20 cm  1,10 = 1,1	m	1,1		
165	KNNR 4 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm, ze stali nierdzewnej lub malowane proszkowo w kolorze białym	kpl	1		
166	KNR 19-01 0620/04	Analogia - wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej pionowej na skrzydle drzwiowym do pom. nr 2 wraz z montażem tapicerki skóropodobnej (kolor i wzór do uzgodnienia na etapie realizacji)  0,9*2,05 = 1,845	m2	1,845		
167	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych drewna twardego  1 = 1	szt	1		
168	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	71,96		

**Kosztorys**

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Sufit $2,60*4,90 = 12,74$ Ściany $(2,60*2+4,90*2)*3,30 = 49,5$ Przedsiónek w korytarzu $1,10*2,0+1,10*1,60*2+2,0*2,0 = 9,72$				
169	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowa na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni $71,96*0,25 = 17,99$	m2	17,99		
170	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  $71,96 = 71,96$	m2	71,96		
171	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  $71,96 = 71,96$	m2	71,96		
<b>2. Pomieszczenie nr 2</b>						
172	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią  $1,20*1,75 = 2,1$	m2	2,1		
173	KNR 13-23 1001/10	Analogia - zabezpieczenie podłóg folią lub kartonem  $3,80*4,95 = 18,81$	m2	18,81		
174	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie/przestawienie mebli, przeniesienie akt w miejsca wskazane, zabezpieczenie mebli i akt folią, utrzymanie zabezpieczenia na czas prowadzenia robót, ustawienie mebli po zakończeniu prac, wniesienie akt  $1 = 1$	pomieszczenie	1		
175	KNR 4-01 0411/08	Analogia - renowacja/wymiana progów drzwiowych z drewna twardego z listwami aluminiowymi  $1 = 1$	szt	1		
176	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  Sufit $3,80*4,95 = 18,81$ Ściany $(3,80*2+4,95*2)*3,30 = 57,75$	m2	76,56		
177	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowa na ścianach  Przyjęto 25 % powierzchni $76,56*0,25 = 19,14$	m2	19,14		
178	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych  $76,56 = 76,56$	m2	76,56		
179	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania  $76,56 = 76,56$	m2	76,56		
180	KNR 19-01 0620/04	Analogia - wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej pionowej na skrzydle drzwiowym do pom. nr 2 wraz z montażem tapicerki skóropodobnej (kolor i wzór do uzgodnienia na etapie realizacji)  $0,9*2,05 = 1,845$	m2	1,845		
			Razem			
			Podatek VAT			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			

**Spis działów przedmiaru robót**

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchoj Beskidzkiej

Nr	Opis
<b>I. BUDYNEK GŁÓWNY</b>	
1.	Pomieszczeni nr 1 i 2
2.	Pomieszczeni nr 4 i 5
3.	Pomieszczeni nr 7
4.	Pomieszczeni nr 12 i 13
5.	Pomieszczeni nr 14
6.	Pomieszczeni nr 19 i 20
7.	Pomieszczeni nr 21
8.	Pomieszczeni nr 22
9.	Pomieszczeni nr 23
10.	Pomieszczeni nr 24
11.	Malowanie pomieszczenia pod tarasem i korytarza w piwnicy
12.	Wymiana pokrycia daszku nad wejściem do mieszkania
<b>II. BUDYNEK WYDZIAŁU KW</b>	
1.	Pomieszczeni nr 13
2.	Pomieszczeni nr 2

**Zestawienie robocizny**

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchoj Beskidzkiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	6,247		
2	Cieśle gr.II	r-g	16,948		
3	Elektromonterzy gr.II	r-g	30,78		
4	Malarze gr.II	r-g	0,793		
5	Montażysty gr.II	r-g	3,828		
6	Montażysty gr.III	r-g	5,742		
7	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	5,209		
8	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	4,649		
9	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	0,359		
10	Murarze gr.II	r-g	8,771		
11	Murarze gr.III	r-g	5,729		
12	Posadzkarze gr.II	r-g	30,051		
13	Posadzkarze gr.III	r-g	4,934		
14	Posadzkarze gr.IV	r-g	0,922		
15	Robocizna	r-g	1,69		
16	Robotnicy	r-g	355,853		
17	Robotnicy gr.I	r-g	396,527		
18	Robotnicy gr.II	r-g	77,449		
19	Stolarze kat.13	r-g	7,23		
20	Tynkarze gr.III	r-g	154,657		
		Razem	<b>1 118,368</b>		

## Zestawienie materiałów

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujący uniwersalny	dm3	3,41		
2	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	67,207		
3	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	15,6		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,122		
5	Cement portlandzki 35	kg	34,966		
6	Cement portlandzki CEM I 32,5	t	0,025		
7	Cokoły przyściennz drewna liściastego	m	20,544		
8	Deszczułki posadzkowe lite	m2	23,939		
9	Drzwi do pom. nr 2	kpl	1		
10	Drzwiczki rewizyjne do zaworów 200x250mm	szt	1		
11	Elementy prefabrykowane z blachy miedzianej	m2	3,106		
12	Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	dm3	0,412		
13	Farba chlorokauczukowa do gruntowania	dm3	0,412		
14	Farba emulsyjna	dm3	354,465		
15	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,045		
16	Folia polietylenowa	m2	40,36		
17	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	55,242		
18	Folia polietylenowa malarska	m2	1,812		
19	Gips budowlany szpachlowy	t	0,006		
20	Gips budowlany szpachlowy	kg	1 144,522		
21	Gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	8,16		
22	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,004		
23	Haki do rur	szt	1		
24	Karnisze aluminiowe	mb	4,7		
25	Klej kauczukowy polichloroprenowy	kg	15,498		
26	Kołki do wstrzeliwania	szt	5,359		
27	Kołki rozporowe plastikowe	szt	41,94		
28	Kompletne drzwi do pomieszczenia nr 1	kpl	2		
29	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	0,126		
30	Kształowniki profilowane C-55x0,75	kg	9,623		
31	Kształowniki profilowane U- 55x0,75	kg	2,624		
32	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	8,056		
33	Lepik asfaltowy posadzkowy Subit	kg	39,131		
34	Listwy przyściennz mdf lub pcv	m	73,883		
35	Listwy z drewna 1x2cm	m	92,179		
36	Łączniki instalacyjne	szt	1,02		
37	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 25mm	szt	2,85		
38	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 50mm	szt	4,35		
39	Mata dźwiękochłonna	m2	9,686		
40	Mata dźwiękochłonna samoklejąca	m2	3,875		
41	Materiały do renowacji progów drzwiowych	szt	14		
42	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	26,974		
43	Nadproża prefabrykowane	m	4,896		
44	Oprawy oświetleniowe LED	szt	27		
45	Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grubości 6mm na rurociągach o średnicy 28mm	m	10,5		
46	Panele podłogowe winylowe ze zintegrowanym podkładem	m2	62,516		
47	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	21,24		
48	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	20,7		
49	Parapet z konglomeratu	m	1,122		
50	Piasek	m3	2,026		
51	Płytki ceramiczne podłogowe	m2	0,678		
52	Płytki ceramiczne ściennie (zbliżone do istniejących)	m2	3,917		
53	Płytki podłogowe do WC na I piętrze	m2	0,2		
54	Płytki ściennie 40x40cm	m2	1,386		
55	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	5,213		
56	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	257,483		
57	Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	11,935		
58	Progi z drewna twardego	szt	1		
59	Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 40mm	szt	1		
60	Przewód kabelkowy do 7,5mm2	m	124,8		
61	Puszki izolacyjne podtynkowe 2-wylotowe do 80mm	szt	2,04		

**Zestawienie materiałów**

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
62	Puszki izolacyjne podtynkowe podwójne do 60mm	szt	6,12		
63	Rury stalowe ze szwem przewodowego gwintowane ocynkowane 25mm	m	5,15		
64	Rury stalowe ze szwem przewodowego gwintowane ocynkowane 50mm	m	5,1		
65	Siatka Rabitza	m2	23,478		
66	Tapicerka drzwiowa skóropodobna	szt	1		
67	Tapicerka skóropodobna	szt	4		
68	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	8,252		
69	Taśma z PE pokryta folią, szerokości 50mm, grubości 2mm	m	0,15		
70	Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 40mm	szt	1		
71	Uchwyty do rurociągów stalowych	szt	6,7		
72	Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	0,829		
73	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	1,23		
74	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	kg	20,649		
75	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,156		
76	Woda	m3	1,001		
77	Zaprawa	m3	0,026		
78	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,474		
79	Zaprawa cementowa M12	m3	1,359		
80	Zaprawa do posadzek stosowana wewnątrz i na zewnątrz SOLOPLAN 30 samopoziomująca	kg	949,111		
81	Zaprawa klejąca	kg	23,426		
82	Zaprawa klejowa	kg	1,75		
83	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	5,438		
84	Zaprawa spoinująca	kg	2,15		
85	Zawory kulowe 50mm	szt	2		
86	Zawory kulowe mosiężne gwintowane do wody 25mm	szt	1		
87	Zawory kulowe mosiężne gwintowane do wody 50mm	szt	2		
88	Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 40mm	szt	1		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

**Zestawienie sprzętu**

Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku KW oraz w budynku głównym Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	0,003		
2	Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą)	m-g	0,307		
3	Piła tarczowa 300mm	m-g	0,437		
4	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	0,003		
5	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	5,031		
6	Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,028		
7	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	5,024		
8	Wyciąg	m-g	11,276		
		Razem	<b>22,109</b>		