

Kosztorys nakładczy - przedmiar robót

Przebudowa oddziału I pawilonu A i dostosowanie dla potrzeb powstania oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu

Budowa: **Przebudowa oddziału I pawilonu A i dostosowanie dla potrzeb powstania oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu**

Obiekt lub rodzaj robót: **Zakład Karny w Sieradzu - oddział I pawilon A**

Inwestor: **Zakład Karny w Sieradzu - oddział I pawilon A ul. Orzechowa 5 98-200 Sieradz**

Data opracowania:

2024-02-29

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa oddziału I pawilonu A i dostosowanie dla potrzeb powstania oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu		
1	Element	Pomieszczenie oddziałowe (nr 29)		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	3
1.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem w wc	kpl	2
1.3	KNRW 402/520/1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 0, typ ST, do 10 elementów	kpl	1
1.4	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
1.5	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka	kpl	1
1.6	KNRW 402/235/8	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową	kpl	1
1.7	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia	m2	21,13
1.8	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2*4+2*2,67+2,4*2+2,74*2$	23,620000	
		RAZEM:	23,620000	m
1.9	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2	21,13
1.10	KNRW 401/804/7	skucie płytek ceramicznych ściennych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,10*(2,40*2+1,15*2)-0,7*2+0,6*2,10*2+0,15*2,10$	16,345000	
		RAZEM:	16,345000	m2
1.11	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		oddziałowy	$(2,67*2+4,0*2)*4,15-1,24*2,21-0,7*2,0-0,8*2+2,67*4$	60,300600
		wc	$(1,15*2+2,40*2)*4,15-0,7*2-16,35+1,15*2,4$	14,475000
		socjalny	$(2,4*2+2,74*2)*4,15+2,74*2,4-1,24*2,21-0,8*2$	44,897600
		ościeża	$0,6*2,21*4+1,24*0,6*2+0,8*0,7+2,0+0,7*2$	10,752000
		RAZEM:	130,425200	m2
1.12	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,15*2,40+2,74*2,40+4*2,67+0,36*0,8+0,8*0,9+0,7*0,15$	21,129000	
		RAZEM:	21,129000	m2
1.13	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	21,13
1.14	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2	21,13
1.15	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	23,62
1.16	KNRW 202/803/2	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II wyrównie ścian po skuciu płytek	m2	16,35
1.17	KNRW 202/840/5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	m2	16,35
1.18	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt	3
1.19	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,7*2+2*0,8*2$	4,600000	
		RAZEM:	4,600000	m2
1.20	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	130,43
1.21	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	130,43

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.22	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,6 \cdot (2,40 \cdot 2 + 2,74 \cdot 2 + 2,67 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) + 0,6 \cdot 8 \cdot 1,6$		45,472000
		RAZEM:		45,472000
			m2	45,47
1.23	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl	5
1.24	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m	38
1.25	KNRW 403/203/2	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtynkowy 7,5 mm ² , na podłożu innym niż betonowe	m	38
1.26	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm	m	38
1.27	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, pushka 75x75, 3x2,5 mm ²	szt	6
1.28	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe podwójne	szt	6
1.29	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	1
1.30	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	2
1.31		montaż wentylatora o wydajności min 50m ³ /h w pom w-c uruchamiany włącznikiem światła wraz z kratką	kpl	1
1.32	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa firmy ORAS	szt	3
1.33	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2
1.34	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany	kpl	1
1.35	KNR 215/220/2 (2)	Zlew kwasoodporny dwukomorowy	szt	1
1.36	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m	2,4
1.37	KNR 215/9903/1	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20 mm	m	10,3
1.38	KNRW 402/118/1 (1)	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych,	szt	4
1.39	KNR 215/420/2	grzejnik drabinkowy 600W do pom. WC - analogia	kpl	1
1.40	KNNRW 3/311/3	Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki stalowe	szt	2
1.41	KNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m - całość robót	m3	2,48
1.42	KNBK 1/504/2	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie - całość robót	m3	2,48
1.43	KNRW 401/109/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji, ceglanych, na odległość 1 km	m3	2,48
1.44	KNRW 401/109/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	2,48
2	Element	pomieszczenie psychologa (cela nr 1)		
2.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	1
2.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem	kpl	4
2.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
2.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1
2.5	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	1
2.6		Demontaż zabudowy W-C	kpl	1
2.7	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$5,16 \cdot 4$		20,640000
		RAZEM:		20,640000
			m2	20,64
2.8	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$5,16 \cdot 2 + 4 \cdot 2$		18,320000
		RAZEM:		18,320000
			m	18,32
2.9	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m	6,0
2.10	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m	6,00
2.11	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego	m	4,30
2.12	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m ² , głębokość do 5 cm	m2	20,64

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.13	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,19*(2*5,16+2*4)-2,24*1,28*2+1,0*2,0+5,16*4		93,666400
		RAZEM:		93,666400
			m2	93,67
2.14	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,64		20,640000
		RAZEM:		20,640000
			m2	20,64
2.15	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	20,64
2.16	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2	20,64
2.17	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*5,16+2,8		13,120000
		RAZEM:		13,120000
			m	13,12
2.18	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2*2+0,8*1,0		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			m2	4,00
2.19	KNRW 202/2003/6	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,19*7,5		31,425000
		RAZEM:		31,425000
			m2	31,43
2.20	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt	3
2.21	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*0,9*2		5,400000
		RAZEM:		5,400000
			m2	5,40
2.22	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		93,67+31,43*2		156,530000
		RAZEM:		156,530000
			m2	156,53
2.23	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	156,53
2.24	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*(7,5*2+2*4+2,516)-3*1,0		37,825600
		RAZEM:		37,825600
			m2	37,83
2.25	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl	5,0
2.26	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m	42
2.27	KNRW 403/203/2	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtynkowy 7,5·mm2, na podłożu innym niż betonowe	m	42
2.28	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25·mm	m	42
2.29	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm2	szt	6
2.30	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne	szt	4
2.31	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	1
2.32	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	2
2.33		montaż kratki wentylacyjnych	kpl	2
2.34		montaż sygnalizacji napadu - przycisk ręczny i nożny (lokalizacja do uzgodnienia)	kpl	2
3	Element	pomieszczenie wychowawców (cela nr 2)		
3.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1
3.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem	kpl	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
3.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1
3.5	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	1
3.6		Demontaż zabudowy W-C	kpl	1
3.7	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,98*3,18+0,8*0,7		13,216400
		RAZEM:		13,216400
			m2	13,22
3.8	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*3,98+2*3,16		14,280000
		RAZEM:		14,280000
			m	14,28
3.9	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m	6,0
3.10	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m	6,00
3.11	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego	m	4,30
3.12	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2	13,22
3.13	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,18*(2*3,98+2*3,18)-2,24*1,28+1,0*2,0+3,18*3,98		71,646800
		RAZEM:		71,646800
			m2	71,65
3.14	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,64		20,640000
		RAZEM:		20,640000
			m2	20,64
3.15	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	13,22
3.16	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2	13,22
3.17	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*3,98+2*3,18		14,320000
		RAZEM:		14,320000
			m	14,32
3.18	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2*2+0,8*1,0		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			m2	4,00
3.19	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt	1
3.20	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2		1,800000
		RAZEM:		1,800000
			m2	1,80
3.21	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,18*(3,98*2+3,18*2)+3,98+3,18-1,24*2,24-0,9*2		62,440000
		RAZEM:		62,440000
			m2	62,44
3.22	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	62,44
3.23	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*(3,98*2+3,18*2)-1,0		21,912000
		RAZEM:		21,912000
			m2	21,91
3.24	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl	2,0
3.25	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtykowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m	22

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.26	KNRW 403/203/2	Wymiana przewodów wtykowych lub kablukowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtykowy 7,5 mm ² , na podłożu innym niż betonowe	m	22
3.27	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm	m	22
3.28	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, pushka 75x75, 3x2,5 mm ²	szt	6
3.29	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe podwójne	szt	2
3.30	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPT-8D	szt	1
3.31		montaż kratki wentylacyjnych	kpl	1
3.32		montaż sygnalizacji napadu - przycisk ręczny i nożny (lokalizacja do uzgodnienia)	kpl	1
4	Element	remont łaźni		
4.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	2
4.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem	kpl	3
4.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, specjalnych	szt	5
4.4		demontaż okładziny typu siding z sufitu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,67*2,33		8,551100
		RAZEM:		8,551100
			m2	8,55
4.5	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,67*2,33+0,72*1,0+1,63*3,91+0,8*0,7		16,204400
		RAZEM:		16,204400
			m2	16,20
4.6	KNRW 401/804/7	skucie płytek ceramicznych ściennych - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,75*(2,33*2+3,67*2)+0,6*2,24*4+1,24*0,6*2+3,0		54,864000
		RAZEM:		54,864000
			m2	54,86
4.7	KNRW 202/803/2	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II wyrównie ścian po skuciu płytek	m2	54,86
4.8	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m	6,0
4.9	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m	6,00
4.10	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego	m	4,30
4.11	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m ² , głębokość do 5 cm	m2	16,20
4.12	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,18*(3,91*2+1,63*2)+1,63*2+3,67*2,33		35,965500
		RAZEM:		35,965500
			m2	35,97
4.13	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,20		16,200000
		RAZEM:		16,200000
			m2	16,20
4.14	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	16,20
4.15	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2	16,20
4.16	KNRW 202/840/5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	m2	54,86
4.17	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2*2+0,8*1,0		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			m2	4,00
4.18	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt	1
4.19	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2		1,800000
		RAZEM:		1,800000
			m2	1,80
4.20	KNRW 202/1210/2	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, do 2 m ²	m2	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.21	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		35,97	35,970000	
		RAZEM:	35,970000	m2 35,97
4.22	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	35,97
4.23	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie bryzgoszczelne	kpl	3
4.24	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1
4.25		montaż kratki wentylacyjnych	kpl	4
4.26		dostawa i montaż siedziska pod prysznic dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1
4.27		dostawa i montaż uchwytów 40 cm prostych do ściany	kpl	1
4.28		dostawa i montaż przegród z laminatów wydzielających kabiny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,67*2,0+3*1,0*2,0+1,0*2,0*2	17,340000	
		RAZEM:	17,340000	m2 17,34
4.29	KNRW 402/132/3	Wymiana baterii natryskowej - bateria specjalna antywandal	szt	5
5	Element	Pom 23 (cela monitorowana)		
5.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1
5.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z kloszem	kpl	2
5.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
5.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1
5.5	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,72*4,03	10,961600	
		RAZEM:	10,961600	m2 10,96
5.6	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,72*2+4,03*2	13,500000	
		RAZEM:	13,500000	m 13,50
5.7	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2	10,96
5.8	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,15*(2,72*2+4,03*2)+4,03*2,72-0,9*2+1,51*2,28	68,629400	
		RAZEM:	68,629400	m2 68,63
5.9	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,98	10,980000	
		RAZEM:	10,980000	m2 10,98
5.10	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	10,98
5.11	KNRW 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,7*2,5*0,25	0,437500	
		RAZEM:	0,437500	m3 0,44
5.12	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	3,50
5.13	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2	10,98
5.14	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,50	13,500000	
		RAZEM:	13,500000	m 13,50
5.15		montaż drzwi więziennych 70x200	szt.	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.16	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		68,63	68,630000	
		RAZEM:	68,630000	m2 68,63
5.17	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	68,63
5.18	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*(2,72*2+4,03*2)-1,0	20,600000	
		RAZEM:	20,600000	m2 20,60
5.19	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl	3
5.20	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwójne	szt	2
5.21	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPT-8D	szt	2
5.22		montaż kratki wentylacyjnych	kpl	1
5.23	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa firmy ORAS	szt	1
5.24	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1
5.25	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany	kpl	1
5.26		zabudowa meblowa wc z drzwiami rozsuwanymi	m2	6,50
6	Element	pomieszczenie rozmów		
6.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1
6.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z kloszem	kpl	2
6.3	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,05*3,15	12,757500	
		RAZEM:	12,757500	m2 12,76
6.4	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*3,98+2*3,16	14,280000	
		RAZEM:	14,280000	m 14,28
6.5	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m	6,0
6.6	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m	6,00
6.7	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego	m	4,30
6.8	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2	12,76
6.9	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,18*(2*3,15+2*4,05)+4,05*3,15*0,9*2	83,155500	
		RAZEM:	83,155500	m2 83,16
6.10	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,76	12,760000	
		RAZEM:	12,760000	m2 12,76
6.11	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	12,76
6.12	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2	12,76
6.13	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,15*2+4,05*2	14,400000	
		RAZEM:	14,400000	m 14,40
6.14	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2*2+0,8*1,0	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2 4,00
6.15	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.16	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2		1,800000
		RAZEM:		1,800000
			m2	1,80
6.17	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		83,16		83,160000
		RAZEM:		83,160000
			m2	83,16
6.18	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	83,16
6.19	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*(3,15*2+4,05*2)-1,0		22,040000
		RAZEM:		22,040000
			m2	22,04
6.20	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl	2,0
6.21	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPT-8D	szt	1
6.22		montaż kratki wentylacyjnych	kpl	1
6.23		montaż sygnalizacji napadu - przycisk ręczny i nożny (lokalizacja do uzgodnienia)	kpl	1
6.24	KNRW 202/1210/3	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, ponad 2 m2 z furtą - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,15*4,18		13,167000
		RAZEM:		13,167000
			m2	13,17
7	Element	psychoterpia (cela 28)		
7.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1
7.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem	kpl	2
7.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
7.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1
7.5	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	1
7.6		Demontaż zabudowy W-C	kpl	1
7.7	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,20*4,25		22,100000
		RAZEM:		22,100000
			m2	22,10
7.8	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*4,05+2*5,20		18,500000
		RAZEM:		18,500000
			m	18,50
7.9	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m	6,0
7.10	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m	6,00
7.11	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego	m	4,30
7.12	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2	18,50
7.13	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,25*(2*5,20+2*4,05)-2,24*1,28-1,0*2,0+4,05*5,20+2,24*0,6*4+1,2*5*2		102,693800
		RAZEM:		102,693800
			m2	102,69
7.14	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,64		20,640000
		RAZEM:		20,640000
			m2	20,64
7.15	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	22,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.16	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m ² , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m ²	22,10
7.17	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m ² , płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,50	18,500000	
		RAZEM:	18,500000	m
7.18	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2*2+0,8*1,0	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m ²
7.19	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt	1
7.20	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m ²
7.21	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		94,82+0,6*2,24*4+1,25*2	102,696000	
		RAZEM:	102,696000	m ²
7.22	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		102,7-28,60	74,100000	
		RAZEM:	74,100000	m ²
7.23	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*(4,05*2+5,20*2)-1,0	28,600000	
		RAZEM:	28,600000	m ²
7.24	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl	4,0
7.25	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m	36
7.26	KNRW 403/203/2	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtynkowy 7,5 mm ² , na podłożu innym niż betonowe	m	36
7.27	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm	m	36
7.28	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, pushka 75x75, 3x2,5 mm ²	szt	6
7.29	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe podwójne	szt	2
7.30	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPT-8D	szt	1
7.31		montaż kratki wentylacyjnych	kpl	1
7.32		montaż sygnalizacji napadu - przycisk ręczny i nożny (lokalizacja do uzgodnienia)	kpl	1
8	Element	Cela 25 dla niepełnosprawnych		
8.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	1
8.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem	kpl	2
8.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
8.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1
8.5	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,15*(5,77*2+4,05*2)+23,37	104,876000	
		RAZEM:	104,876000	m ²
8.6	KNRW 401/811/5 (1)	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (do 1 m ² /miejsce), z płytek terakotowych, 30x30	m ²	5
8.7		montaż drzwi więziennych 90x200	szt.	1
8.8	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		68,63	68,630000	
		RAZEM:	68,630000	m ²

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.9	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	68,63
8.10	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*(2,72*2+4,03*2)-1,0	20,600000	
		RAZEM:	20,600000	20,60
8.11	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl	3
8.12	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwójne	szt	2
8.13	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPT-8D	szt	2
8.14		montaż kratki wentylacyjnych	kpl	1
8.15	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa firmy ORAS	szt	1
8.16	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1
8.17	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany	kpl	1
8.18		zabudowa meblowa wc z drzwiami rozsuwanymi	m2	8,10
8.19		uchwyty dla niepełnosprawnych (dwa stałe i jeden uchylny)	szt.	3
9	Element	malowanie komunikacji		
9.1	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		I cz	4,25*(13,23*2+3,95*2)+3,95*13,23-5*0,8*2,0-2,5*2,2*2	179,288500
		II cz	4,25*(21,38*2+3,95*2)+21,38*3,95-7*0,8*2-1,20*18-2,5*2,2	261,456000
		III cz	4,25*(4,05*2+1,81*2)-4*0,8*2	43,410000
		RAZEM:	484,154500	484,15
9.2	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		484,15	484,150000	
		RAZEM:	484,150000	484,15
9.3	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		484,75-115,82	368,930000	
		RAZEM:	368,930000	368,93
9.4	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*(3,95*4+13,23*2+21,36*2)-0,8*12*2-2,5*2,2*3+1,6*(4,05*2+1,81*2)-3,2	115,820000	
		RAZEM:	115,820000	115,82

Kosztorys nakładczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Przebudowa oddziału I pawilonu A i dostosowanie dla potrzeb powstania oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu					
1	Element	Pomieszczenie oddziałowe (nr 29)					
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		3		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,58	4,74000		
1.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem w wc	kpl		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,555	1,11000		
1.3	KNRW 402/520/1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 0, typ ST, do 10 elementów	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,63	0,63000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.4	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,7	0,70000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
1.5	KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,86	0,86000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Robocizna)	%	1,5			
1.6	KNRW 402/235/8	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,1	3,10000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Robocizna)	%	1,5			
1.7	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia	m2		21,13		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,74	15,63620		
1.8	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika	m		23,62		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,18	4,25160		
1.9	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2		21,13		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	4,8	101,42400		
1.10	KNRW 401/804/7	skucie płytek ceramicznych ściennych - analogia	m2		16,35		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,74	12,09900		
1.11	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		130,43		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,37	48,25910		
		Materiały					
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,28695		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	1,4	182,60200		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,65215		
Nakłady pomocnicze							
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01	1,30430		
1.12	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2		21,13		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,659	13,92467		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0206	0,43528		
		Cement z dodatkami "25"	m3	0,0003	0,00634		
		Nakłady pomocnicze					
				Materiały inne (Materiały)	%	1,5	
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0313	0,66137		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,007	0,14791		
1.13	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=2,000	m2		21,13		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0716	3,02582		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	0,44373		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0158	0,66771		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.14	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2		21,13		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,53	32,32890		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	2,53560		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2	1,05	22,18650		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	7,22	152,55860		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,2	4,22600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,63390				
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,84520				
1.15	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m		23,62		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,42	9,92040		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,47240		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0 cm gatunek I	m2	0,135	3,18870		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	0,54	12,75480		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,06	1,41720		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,004	0,09448				
Środek transportowy (1)	m-g	0,006	0,14172				
1.16	KNRW 202/803/2	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II wyrównie ścian po skuciu płytek	m2		16,35		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,578	9,45030		
		Materiały					
		Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0186	0,30411		
		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,002	0,03270		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0363	0,59351		
1.17	KNRW 202/840/5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	m2		16,35		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,24	20,27400		
		Materiały					
		Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm	m2	1,05	17,16750		
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	2,84	46,43400		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,3383	5,53121		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,0435	0,71123				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0369	0,60332				
1.18	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt		3		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	4,62000		
		Materiały					
		Ościeżnica stalowa typ FD1	szt	1	3,00000		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,30000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,09	0,27000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,03	0,09000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,06000				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.19	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzewiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		4,60		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	2,34600		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1	4,60000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
1.20	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		130,43		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	10,43440		
		Materiały					
		Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	28,69460		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
1.21	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		130,43		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,139	18,12977		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	37,70731		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
1.22	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne	m2		45,47		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,05	47,74350		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	4,47880		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,085	3,86495		
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	8,18460		
Rozcieńczalnik	dm3	0,0428	1,94612				
Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,713	32,42011				
Papier ścierny	m2	0,0432	1,96430				
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,09094				
1.23	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl		5		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,91	4,55000		
		Materiały					
		Oprawy led Paulmann Lunar 60x60	szt	1	5,00000		
		Światłówka LF 40 W (lampa fluorescencyjna)	szt	2,08	10,40000		
		Zapłonnik	szt	2	10,00000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
1.24	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtykowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m		38		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,121	4,59800		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	4					

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.25	KNRW 403/203/2	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtykowy 7,5-mm ² , na podłożu innym niż betonowe	m		38		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0956	3,63280		
		Materiały					
		Przewód YDYt 300/500V 3x2,5-mm ²	m	1,04	39,52000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	4			
1.26	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25 mm	m		38		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0315	1,19700		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	4			
1.27	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5-mm ²	szt		6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,347	2,08200		
		Materiały					
		Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75-mm, do szyjek łącznych	szt	1,02	6,12000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
1.28	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm ² przelotowe podwójne	szt		6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,341	2,04600		
		Materiały					
		Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326	szt	1,02	6,12000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
1.29	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,158	0,15800		
		Materiały					
		Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	1,02	1,02000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
1.30	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,231	0,46200		
		Materiały					
		Łącznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1,02	2,04000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
1.31		montaż wentylatora o wydajności min 50m ³ /h w pom w-c uruchamiany włącznikiem światła wraz z kratką	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
1.32	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa firmy ORAS	szt		3		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	0,47	1,41000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,49	1,47000		
		Materiały					
		Baterie umywalkowa firmy ORAS	szt	1	3,00000		
		Przyłącza elastyczne do armatury	szt	2	6,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,9			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,01	0,03000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.33	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		2		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,79	1,58000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,08	2,16000		
		Materiały					
		Umywalki porcelanowe	szt	1	2,00000		
		Wsporniki do umywalek prętowe	szt	1	2,00000		
		Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,2			
Sprzęt							
Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,06	0,12000				
1.34	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany	kpl		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	1,65	1,65000		
		Robotnicy grupa I	r-g	2,03	2,03000		
		Materiały					
		Urządzenie sanitarne porcelanowe z rozdrabniaczem	szt	1	1,00000		
		Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,8			
		Sprzęt					
Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,01	0,01000				
1.35	KNR 215/220/2 (2)	Zlew kwasoodporny dwukomorowy	szt		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,66	0,66000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,89	0,89000		
		Materiały					
		Zlewozmyw.2-kom.blasz.emal.800x600x165 mm	szt	1	1,00000		
		Sznur konopny smołowany	kg	0,15	0,15000		
		Kit węglowy kwasoodporny	kg	0,7	0,70000		
		Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki	kpl	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	0,2					
Sprzęt							
Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,2	0,20000				
1.36	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m		2,4		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,1238	0,29712		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0825	0,19800		
		Materiały					
		Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50 mm	m	0,836	2,00640		
		Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	0,84	2,01600		
		Rury PVC przepustowe 50 mm	m	0,153	0,36720		
		Uchwyty do rur Fi 50 mm	szt	1	2,40000		
		Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm	szt	1,4	3,36000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	0,2					
Sprzęt							
Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,004	0,00960				
1.37	KNR 215/9903/1	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20 mm	m		10,3		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,2371	2,44213		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,079	0,81370		
		Materiały					
		Kształtki PP Fi 20 mm	szt	1,122	11,55660		
		Rura PP Fi 20 mm	m	1,1	11,33000		
		Uchwyty do rur Fi 20 mm	szt	1,43	14,72900		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,4			
Sprzęt							
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,001	0,01030				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.38	KNRW 402/118/1 (1)	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych,	szt		4		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,46	1,84000		
		Materiały					
		Trójnik PP-R, Fi 16 mm	szt	1	4,00000		
		Dwuzłączka PP-R, Fi 16 mm	szt	1	4,00000		
1.39	KNR 215/420/2	grzejnik drabinkowy 600W do pom. WC - analogia	kpl		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,61	0,61000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,01	1,01000		
		Materiały					
		grzejnik drabinkowy 600W	kpl	1	1,00000		
		Wsporniki do grzejników c.o.	szt	2	2,00000		
		Uchwyty do grzejników c.o.	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,9			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,19	0,19000		
1.40	KNNRW 3/311/3	Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki stalowe	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,59	1,18000		
		Materiały					
		Elementy prefabrykowane	szt	1	2,00000		
		Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,004	0,00800		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
1.41	KNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m - całość robót	m3		2,48		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,4	5,95200		
1.42	KNBK 1/504/2	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie - całość robót Krotność=4,000	m3		2,48		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,06	10,51520		
1.43	KNRW 401/109/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji, ceglanych, na odległość 1 km	m3		2,48		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,81	4,48880		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,93	2,30640		
1.44	KNRW 401/109/20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=10,000	m3		2,48		
		Sprzęt					
		Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m-g	0,04	0,99200		
2	Element	pomieszczenie psychologa (cela nr 1)					
2.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,58	1,58000		
2.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem	kpl		4		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,555	2,22000		
2.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,7	0,70000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1	1,00000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm	szt	1	1,00000		
2.5	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,44	3,44000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	1	1,00000		
		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 110 mm	szt	1	1,00000		
2.6		Demontaż zabudowy W-C	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
2.7	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia	m2		20,64		
		Robocizna					
2.8	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika	m		18,32		
		Robocizna					
2.9	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m		6,0		
		Robocizna					
2.10	KNR 1901/321/5	Murarze grupa III	r-g	0,48	2,88000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,21	7,26000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	10	60,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,03	0,18000		
		Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	1,01	6,06000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,07	0,42000		
Wyciąg	m-g	0,13	0,78000				
2.11	KNRW 401/341/7	Szpałdowanie belek do NP 180	m		6,00		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,68	4,08000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	4	24,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,004	0,02400		
2.12	KNRW 401/211/3	Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,008	0,04800		
		Wyciąg	m-g	0,008	0,04800		
		Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego Krotność=3,000	m		4,30		
Robocizna							
Robotnicy	r-g	2,49	32,12100				
2.12	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2		20,64		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	4,8	99,07200		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.13	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		93,67		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,37	34,65790		
		Materiały					
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,20607		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	1,4	131,13800		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,46835		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,01	0,93670				
2.14	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2		20,64		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,659	13,60176		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0206	0,42518		
		Cement z dodatkami "25"	m3	0,0003	0,00619		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,0313	0,64603				
Środek transportowy (1)	m-g	0,007	0,14448				
2.15	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=2,000	m2		20,64		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0716	2,95565		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	0,43344		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0158	0,65222		
2.16	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2		20,64		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,53	31,57920		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	2,47680		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2	1,05	21,67200		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	7,22	149,02080		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,2	4,12800		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,03	0,61920				
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,82560				
2.17	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m		13,12		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,42	5,51040		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,26240		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0 cm gatunek I	m2	0,135	1,77120		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	0,54	7,08480		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,06	0,78720		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,004	0,05248				
Środek transportowy (1)	m-g	0,006	0,07872				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.18	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		4,00		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,681	2,72400		
		Materiały					
		Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	0,0027	0,01080		
		Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0206	0,08240		
		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0021	0,00840		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0449	0,17960				
2.19	KNRW 202/2003/6	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02	m2		31,43		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,91	91,46130		
		Materiały					
		Płyta gipsowo-kartonowa	m2	4,12	129,49160		
		Kształownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,76	23,88680		
		Kształownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	2,05	64,43150		
		Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,06	127,60580		
		Błachowkręty	szt	44,42	1 396,1206		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	2,82	88,63260		
		Płyta z wełny mineralnej	m2	1,03	32,37290		
		Taśma samoprzylepna	m	3,626	113,96518		
		Woda	m3	0,00183	0,05752		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,07	2,20010		
Środek transportowy (1)	m-g	0,0523	1,64379				
2.20	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt		3		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	4,62000		
		Materiały					
		Ościeżnica stalowa typ FD1	szt	1	3,00000		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,30000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,09	0,27000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,03	0,09000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,06000				
2.21	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		5,40		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	2,75400		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1	5,40000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,21600				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,10800				
2.22	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		156,53		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	12,52240		
		Materiały					
		Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	34,43660		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,002	0,31306				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,46959				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.23	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		156,53		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,139	21,75767		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	45,25282		
2.24	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne	m2		37,83		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,05	39,72150		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	3,72626		
2.25	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl		5,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,91	4,55000		
		Materiały					
		Oprawy led Paulmann Lunar 60x60	szt	1	5,00000		
		Światłówka LF 40 W (lampa fluorescencyjna)	szt	2,08	10,40000		
		Zapłonniki	szt	2	10,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
		Sprzęt					
Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,07566				
2.26	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtykowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m		42		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,121	5,08200		
		Nakłady pomocnicze					
2.27	KNRW 403/203/2	Wykucie bruzd, dla przewodów wtykowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m		42		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0956	4,01520		
		Materiały					
2.28	KNRW 403/1012/1	Przewód YDYt 300/500V 3x2,5-mm2	m		42		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0315	1,32300		
		Nakłady pomocnicze					
2.29	KNNR 5/303/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25·mm	m		42		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0315	1,32300		
		Nakłady pomocnicze					
2.30	KNNR 5/308/3	Materiały inne (Materiały)	%	4			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,07566		
		Materiały					
2.29	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm2	szt		6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,347	2,08200		
		Materiały					
2.30	KNNR 5/308/3	Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75·mm, do szyjek złącznych	szt		6		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
		Sprzęt					
2.30	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne	szt		4		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,341	1,36400		
		Materiały					
2.30	KNNR 5/308/3	Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326	szt		4		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
		Sprzęt					

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.31	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,158	0,15800		
		Materiały					
		Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	1,02	1,02000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
2.32	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,231	0,46200		
		Materiały					
		Łącznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1,02	2,04000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
2.33		montaż kratki wentylacyjnych	kpl		2		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	2		
2.34		montaż sygnalizacji napadu - przycisk ręczny i nożny (lokalizacja do uzgodnienia)	kpl		2		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	2		
3	Element	pomieszczenie wychowawców (cela nr 2)					
3.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,58	1,58000		
3.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetłowych, z kloszem	kpl		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,555	1,11000		
3.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,7	0,70000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
3.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1	1,00000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
3.5	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,44	3,44000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	1	1,00000		
		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 110 mm	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
3.6		Demontaż zabudowy W-C	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
3.7	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia	m2		13,22		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,74	9,78280		
3.8	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika	m		14,28		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,18	2,57040		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.9	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m		6,0		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,48	2,88000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,21	7,26000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	10	60,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,03	0,18000		
		Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	1,01	6,06000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
Sprzęt							
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,07	0,42000				
Wyciąg	m-g	0,13	0,78000				
3.10	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m		6,00		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,68	4,08000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	4	24,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,004	0,02400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,008	0,04800		
Wyciąg	m-g	0,008	0,04800				
3.11	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego Krotność=3,000	m		4,30		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,49	32,12100		
3.12	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2		13,22		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	4,8	63,45600		
3.13	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		71,65		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,37	26,51050		
		Materiały					
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,15763		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	1,4	100,31000		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,35825		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,01	0,71650				
3.14	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2		20,64		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,659	13,60176		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0206	0,42518		
		Cement z dodatkami "25"	m3	0,0003	0,00619		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0313	0,64603		
Środek transportowy (1)	m-g	0,007	0,14448				
3.15	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=2,000	m2		13,22		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0716	1,89310		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	0,27762		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0158	0,41775		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.16	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2		13,22		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,53	20,22660		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	1,58640		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2	1,05	13,88100		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	7,22	95,44840		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,2	2,64400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,39660				
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,52880				
3.17	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokołiki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m		14,32		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,42	6,01440		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,28640		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0 cm gatunek I	m2	0,135	1,93320		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	0,54	7,73280		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,06	0,85920		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,004	0,05728				
Środek transportowy (1)	m-g	0,006	0,08592				
3.18	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		4,00		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,681	2,72400		
		Materiały					
		Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	0,0027	0,01080		
		Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0206	0,08240		
		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0021	0,00840		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,0449	0,17960				
3.19	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	1,54000		
		Materiały					
		Ościeżnica stalowa typ FD1	szt	1	1,00000		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,10000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,09	0,09000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,03	0,03000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,02000				
3.20	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		1,80		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	0,91800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1	1,80000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,07200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,03600				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.21	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		62,44		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	4,99520		
		Materiały					
		Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	13,73680		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
3.22	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		62,44		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,139	8,67916		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	18,05140		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
3.23	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne	m2		21,91		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,05	23,00550		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	2,15814		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,085	1,86235		
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	3,94380		
Rozcieńczalnik	dm3	0,0428	0,93775				
Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,713	15,62183				
Papier ścierny	m2	0,0432	0,94651				
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,04382				
3.24	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl		2,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,91	1,82000		
		Materiały					
		Oprawy led Paulmann Lunar 60x60	szt	1	2,00000		
		Światłówka LF 40 W (lampa fluorescencyjna)	szt	2,08	4,16000		
		Zapłonniki	szt	2	4,00000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
3.25	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtykowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m		22		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,121	2,66200		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	4					
3.26	KNRW 403/203/2	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtykowy 7,5-mm ² , na podłożu innym niż betonowe	m		22		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0956	2,10320		
		Materiały					
		Przewód YDYt 300/500V 3x2,5-mm ²	m	1,04	22,88000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	4					
3.27	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25·mm	m		22		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0315	0,69300		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	4					

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.28	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5-mm2	szt		6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,347	2,08200		
		Materiały					
		Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75-mm, do szyjek łącznych	szt	1,02	6,12000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.29	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwójne	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,341	0,68200		
		Materiały					
		Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326	szt	1,02	2,04000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.30	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,231	0,23100		
		Materiały					
		Łącznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1,02	1,02000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.31		montaż kratki wentylacyjnych	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
3.32		montaż sygnalizacji napadu - przycisk ręczny i nożny (lokalizacja do uzgodnienia)	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
4	Element	remont łaźni					
4.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,58	3,16000		
4.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetłkowych, z kloszem	kpl		3		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,555	1,66500		
4.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, specjalnych	szt		5		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,7	3,50000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	10,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
4.4		demontaż okładziny typu siding z sufitu	m2		8,55		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	8,55		
4.5	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia	m2		16,20		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,74	11,98800		
4.6	KNRW 401/804/7	skucie płytek ceramicznych ściennych - analogia	m2		54,86		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,74	40,59640		
4.7	KNRW 202/803/2	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II wyrównie ścian po skuciu płytek	m2		54,86		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,578	31,70908		
		Materiały					
		Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0186	1,02040		
		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,002	0,10972		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0363	1,99142		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.8	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m		6,0		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,48	2,88000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,21	7,26000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	10	60,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,03	0,18000		
		Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	1,01	6,06000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
Sprzęt							
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,07	0,42000				
Wyciąg	m-g	0,13	0,78000				
4.9	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m		6,00		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,68	4,08000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	4	24,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,004	0,02400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,008	0,04800		
Wyciąg	m-g	0,008	0,04800				
4.10	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego Krotność=3,000	m		4,30		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,49	32,12100		
4.11	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2		16,20		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	4,8	77,76000		
4.12	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		35,97		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,37	13,30890		
		Materiały					
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,07913		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	1,4	50,35800		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,17985		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,01	0,35970				
4.13	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2		16,20		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,659	10,67580		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0206	0,33372		
		Cement z dodatkami "25"	m3	0,0003	0,00486		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0313	0,50706		
Środek transportowy (1)	m-g	0,007	0,11340				
4.14	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=2,000	m2		16,20		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0716	2,31984		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	0,34020		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0158	0,51192		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.15	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2		16,20		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,53	24,78600		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	1,94400		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2	1,05	17,01000		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	7,22	116,96400		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,2	3,24000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,48600				
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,64800				
4.16	KNRW 202/840/5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	m2		54,86		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,24	68,02640		
		Materiały					
		Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm	m2	1,05	57,60300		
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	2,84	155,80240		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,3383	18,55914		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,0435	2,38641				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0369	2,02433				
4.17	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		4,00		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,681	2,72400		
		Materiały					
		Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	0,0027	0,01080		
		Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0206	0,08240		
		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0021	0,00840		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,0449	0,17960				
4.18	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	1,54000		
		Materiały					
		Ościeżnica stalowa typ FD1	szt	1	1,00000		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,10000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,09	0,09000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,03	0,03000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,02000				
4.19	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		1,80		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	0,91800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1	1,80000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,04	0,07200		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,03600		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość		
4.20	KNRW 202/1210/2	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, do 2 m2	m2		2,00				
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	3,85	7,70000				
		Materiały							
		Kraty stalowe nieotwierane	m2	1	2,00000				
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,005	0,01000				
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,062	0,12400				
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,058	0,11600				
		Nakłady pomocnicze							
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt									
Środek transportowy (1)	m-g	0,0149	0,02980						
4.21	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		35,97				
		Robocizna							
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	2,87760				
		Materiały							
		Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	7,91340				
		Nakłady pomocnicze							
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,07194				
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,10791				
4.22	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		35,97				
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,139	4,99983				
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	10,39893				
		Nakłady pomocnicze							
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
		Sprzęt							
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,01079				
		4.23	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie bryzgoszczelne	kpl		3		
Robocizna									
Robotnicy	r-g			0,91	2,73000				
Materiały									
Oprawy led Paulmann Lunar 60x60	szt			1	3,00000				
Światłówka LF 40 W (lampa fluorescencyjna)	szt			2,08	6,24000				
Zapłoniki	szt			2	6,00000				
Nakłady pomocnicze									
Materiały inne (Materiały)	%			2,5					
4.24	KNNR 5/306/4 (2)			Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt		1		
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,231	0,23100				
		Materiały							
		Łącznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1,02	1,02000				
		Nakłady pomocnicze							
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
		4.25		montaż krutek wentylacyjnych	kpl		4		
				Razem pozycja (z narzutami)		1	4		
		4.26		dostawa i montaż siedziska pod prysznic dla osoby niepełnosprawnej	kpl		1		
Razem pozycja (z narzutami)				1	1				
4.27		dostawa i montaż uchwytów 40 cm prostych do ściany	kpl		1				
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1				
4.28		dostawa i montaż przegród z laminatów wydzielających kabiny	m2		17,34				
		Razem pozycja (z narzutami)		1	17,34				
4.29	KNRW 402/132/3	Wymiana baterii natryskowej - bateria specjalna antywandal	szt		5				
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,29	6,45000				
		Materiały							
		Bateria natryskowa mosiężna chromowana z natryskiem ręcznym - specjalna	szt	1	5,00000				
		Nakłady pomocnicze							
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5					

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5	Element	Pom 23 (cela monitorowana)					
5.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	1,58	1,58000		
5.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem	kpl		2		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,555	1,11000		
5.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,7	0,70000		
		Materiały Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl		1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	1	1,00000		
		Materiały Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.5	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia	m2		10,96		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,74	8,11040		
5.6	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika	m		13,50		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,18	2,43000		
5.7	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2		10,96		
		Robocizna Robotnicy	r-g	4,8	52,60800		
5.8	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		68,63		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,37	25,39310		
		Materiały Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,15099		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	1,4	96,08200		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,34315		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,01	0,68630		
5.9	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2		10,98		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,659	7,23582		
		Materiały Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0206	0,22619		
		Cement z dodatkami "25"	m3	0,0003	0,00329		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0313	0,34367		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,007	0,07686		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.10	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=2,000	m2		10,98		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0716	1,57234		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	0,23058		
		Nakłady pomocnicze					
5.11	KNRW 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowej	m3		0,44		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	17,2	7,56800		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm	szt	372	163,68000		
		Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,133	0,05852		
5.12	KNRW 202/803/3	Piasek do zapraw	m3	0,35	0,15400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0158	0,34697		
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,7	0,30800		
5.13	ORGB 202/2807/6 (1)	Wyciąg	m-g	2,5	1,10000		
		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		3,50		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,681	2,38350		
		Materiały					
		Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	0,0027	0,00945		
5.14	ORGB 202/2809/2 (1)	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0206	0,07210		
		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0021	0,00735		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0449	0,15715		
5.15	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2		10,98		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,53	16,79940		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	1,31760		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2	1,05	11,52900		
5.14	ORGB 202/2809/2 (1)	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	7,22	79,27560		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,2	2,19600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,03	0,32940		
5.14	ORGB 202/2809/2 (1)	Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,43920		
		Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m		13,50		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,42	5,67000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,27000		
		Materiały					
5.15		Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0 cm gatunek I	m2	0,135	1,82250		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	0,54	7,29000		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,06	0,81000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
5.15		Wyciąg	m-g	0,004	0,05400		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,006	0,08100		
5.15		montaż drzwi więziennych 70x200	szt.		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.16	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		68,63		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	5,49040		
		Materiały					
		Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	15,09860		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.17	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		68,63		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,139	9,53957		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	19,84093		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.18	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne	m2		20,60		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,05	21,63000		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	2,02910		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,085	1,75100		
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	3,70800		
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0428	0,88168		
		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,713	14,68780		
		Papier ścierny	m2	0,0432	0,88992		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,04120				
5.19	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl		3		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,91	2,73000		
		Materiały					
		Oprawy led Paulmann Lunar 60x60	szt	1	3,00000		
		Światłówka LF 40 W (lampa fluorescencyjna)	szt	2,08	6,24000		
		Zapłoniki	szt	2	6,00000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
5.20	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwójne	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,341	0,68200		
		Materiały					
		Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326	szt	1,02	2,04000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
5.21	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,231	0,46200		
		Materiały					
		Łącznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1,02	2,04000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
5.22		montaż kratki wentylacyjnych	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.23	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa firmy ORAS	szt		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	0,47	0,47000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,49	0,49000		
		Materiały					
		Baterie umywalkowa firmy ORAS	szt	1	1,00000		
		Przyłącza elastyczne do armatury	szt	2	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,9			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,01	0,01000		
5.24	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,79	0,79000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,08	1,08000		
		Materiały					
		Umywalki porcelanowe	szt	1	1,00000		
		Wsporniki do umywalk prętowe	szt	1	1,00000		
		Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,2			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
5.25	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany	kpl		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	1,65	1,65000		
		Robotnicy grupa I	r-g	2,03	2,03000		
		Materiały					
		Urządzenie sanitarne porcelanowe z rozdrabniaczem	szt	1	1,00000		
		Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,8			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,01	0,01000		
5.26		zabudowa meblowa wc z drzwiami rozsuwanymi	m2		6,50		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	6,5		
6	Element	pomieszczenie rozmów					
6.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,58	1,58000		
6.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z kloszem	kpl		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,555	1,11000		
6.3	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek	m2		12,76		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,75	9,57000		
6.4	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika	m		14,28		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,18	2,57040		
6.5	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m		6,0		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,48	2,88000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,21	7,26000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	10	60,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,03	0,18000		
		Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	1,01	6,06000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,07	0,42000		
		Wyciąg	m-g	0,13	0,78000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.6	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m		6,00		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,68	4,08000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	4	24,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,004	0,02400		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	5					
Sprzęt							
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,008	0,04800				
Wyciąg	m-g	0,008	0,04800				
6.7	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego Krotność=3,000	m		4,30		
		Robocizna					
Robotnicy	r-g	2,49	32,12100				
6.8	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2		12,76		
		Robocizna					
Robotnicy	r-g	4,8	61,24800				
6.9	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		83,16		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,37	30,76920		
		Materiały					
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,18295		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	1,4	116,42400		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,41580		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,01	0,83160				
6.10	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2		12,76		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,659	8,40884		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0206	0,26286		
		Cement z dodatkami "25"	m3	0,0003	0,00383		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0313	0,39939				
Środek transportowy (1)	m-g	0,007	0,08932				
6.11	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=2,000	m2		12,76		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0716	1,82723		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	0,26796		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0158	0,40322				
6.12	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2		12,76		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,53	19,52280		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	1,53120		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2	1,05	13,39800		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	7,22	92,12720		
Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,2	2,55200				
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,38280				
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,51040				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.13	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m		14,40		
		Robocizna					
		Posadźkarz-plytkarz III	r-g	0,42	6,04800		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,28800		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0 cm gatunek I	m2	0,135	1,94400		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	0,54	7,77600		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,06	0,86400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,004	0,05760				
Środek transportowy (1)	m-g	0,006	0,08640				
6.14	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		4,00		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,681	2,72400		
		Materiały					
		Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	0,0027	0,01080		
		Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0206	0,08240		
		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0021	0,00840		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0449	0,17960				
6.15	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szk		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	1,54000		
		Materiały					
		Ościeżnica stalowa typ FD1	szk	1	1,00000		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,10000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,09	0,09000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,03000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,02000				
6.16	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		1,80		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	0,91800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1	1,80000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,04	0,07200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,03600				
6.17	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		83,16		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	6,65280		
		Materiały					
		Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	18,29520		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,002	0,16632				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,24948				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.18	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		83,16		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,139	11,55924		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	24,04156		
		Nakłady pomocnicze					
6.19	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne	m2		22,04		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,05	23,14200		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	2,17094		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,085	1,87340		
6.20	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl		2,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,91	1,82000		
		Materiały					
		Oprawy led Paulmann Lunar 60x60	szt	1	2,00000		
		Światłówka LF 40 W (lampa fluorescencyjna)	szt	2,08	4,16000		
		Zapłonniki	szt	2	4,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
		Sprzęt					
6.21	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,231	0,23100		
		Materiały					
6.22		Łącznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1,02	1,02000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
		Sprzęt					
6.23		montaż kratki wentylacyjnych	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
6.24	KNRW 202/1210/3	montaż sygnalizacji napadu - przycisk ręczny i nożny (lokalizacja do uzgodnienia)	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
7	Element	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, ponad 2 m2 z furką - analogia	m2		13,17		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,93	38,58810		
		Materiały					
		Kraty stalowe nieotwierane	m2	1	13,17000		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,005	0,06585		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,06	0,79020		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,067	0,88239		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
7.1	KNRW 401/353/7	Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0131	0,17253		
7.2	KNRW 403/1134/1	psychoterpia (cela 28)					
		psychoterpia (cela 28)					
7.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		1		
		Robocizna					
7.2	KNRW 403/1134/1	Robotnicy	r-g	1,58	1,58000		
		Demontaż opraw świetłókwowych, z kloszem	kpl		2		
7.2	KNRW 403/1134/1	Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,555	1,11000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,7	0,70000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
7.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1	1,00000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	2	2,00000		
		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
7.5	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,44	3,44000		
		Materiały					
		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	1	1,00000		
		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 110 mm	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
7.6		Demontaż zabudowy W-C	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
7.7	KNRW 401/804/7	zerwanie płytek gres - analogia	m2		22,10		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,74	16,35400		
7.8	KNRW 401/804/8	zerwanie cokolika	m		18,50		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,18	3,33000		
7.9	KNR 1901/321/4	Osadzenie belek	m		6,0		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,48	2,88000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,21	7,26000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	10	60,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,03	0,18000		
		Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	1,01	6,06000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,07	0,42000		
		Wyciąg	m-g	0,13	0,78000		
7.10	KNR 1901/321/5	Szpałdowanie belek do NP 180	m		6,00		
		Robocizna					
		Murarze grupa III	r-g	0,68	4,08000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	4	24,00000		
		Zaprawa budowlana zwykła	m3	0,004	0,02400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,008	0,04800		
		Wyciąg	m-g	0,008	0,04800		
7.11	KNRW 401/341/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego Krotność=3,000	m		4,30		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,49	32,12100		
7.12	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0 m2, głębokość do 5 cm	m2		18,50		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	4,8	88,80000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.13	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		102,69		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,37	37,99530		
		Materiały					
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,22592		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	1,4	143,76600		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,51345		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
Wyciąg	m-g	0,01	1,02690				
7.14	KNRW 202/1104/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2		20,64		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,659	13,60176		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0206	0,42518		
		Cement z dodatkami "25"	m3	0,0003	0,00619		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0313	0,64603		
Środek transportowy (1)	m-g	0,007	0,14448				
7.15	KNRW 202/1104/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność=2,000	m2		22,10		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0716	3,16472		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0105	0,46410		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0158	0,69836		
		7.16	ORGB 202/2807/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2		22,10
Robocizna							
Posadzkarz-płytkarz III	r-g			1,53	33,81300		
Robotnicy grupa I	r-g			0,12	2,65200		
Materiały							
Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2			1,05	23,20500		
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg			7,22	159,56200		
Sucha zaprawa do spoinowania	kg			0,2	4,42000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%			1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,66300				
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,88400				
7.17	ORGB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m		18,50		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,42	7,77000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,37000		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0 cm gatunek I	m2	0,135	2,49750		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	0,54	9,99000		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,06	1,11000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,004	0,07400				
Środek transportowy (1)	m-g	0,006	0,11100				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.18	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2		4,00		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,681	2,72400		
		Materiały					
		Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	0,0027	0,01080		
		Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0206	0,08240		
		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0021	0,00840		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0449	0,17960				
7.19	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,54	1,54000		
		Materiały					
		Ościeżnica stalowa typ FD1	szt	1	1,00000		
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,10000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,09	0,09000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,03000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,02000				
7.20	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		1,80		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,51	0,91800		
		Materiały					
		Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	1	1,80000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,04	0,07200		
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,03600				
7.21	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		102,70		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	8,21600		
		Materiały					
		Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	22,59400		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,002	0,20540		
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,30810				
7.22	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		74,10		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,139	10,29990		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	21,42231		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,02223		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.23	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne	m2		28,60		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,05	30,03000		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	2,81710		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,085	2,43100		
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	5,14800		
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0428	1,22408		
		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,713	20,39180		
		Papier ścierny	m2	0,0432	1,23552		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,05720				
7.24	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl		4,0		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,91	3,64000		
		Materiały					
		Oprawy led Paulmann Lunar 60x60	szt	1	4,00000		
		Światłówka LF 40 W (lampa fluorescencyjna)	szt	2,08	8,32000		
Zapłoniki	szt	2	8,00000				
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
7.25	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtykowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m		36		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,121	4,35600		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	4					
7.26	KNRW 403/203/2	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przewód wtykowy 7,5·mm ² , na podłożu innym niż betonowe	m		36		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0956	3,44160		
		Materiały					
		Przewód YDYt 300/500V 3x2,5·mm ²	m	1,04	37,44000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	4					
7.27	KNRW 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, szerokość do 25·mm	m		36		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,0315	1,13400		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	4					
7.28	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm ²	szt		6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,347	2,08200		
		Materiały					
		Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75·mm, do szyjek łącznych	szt	1,02	6,12000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
7.29	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm ² przelotowe podwójne	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,341	0,68200		
		Materiały					
		Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326	szt	1,02	2,04000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
7.30	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,231	0,23100		
		Materiały					
		Łącznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1,02	1,02000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
7.31		montaż kratki wentylacyjnych	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.32		montaż sygnalizacji napadu - przycisk ręczny i nożny (lokalizacja do uzgodnienia) Razem pozycja (z narzutami)	kpl		1		
				1	1		
8	Element	Cela 25 dla niepełnosprawnych					
8.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Robocizna Robotnicy	szt		1		
			r-g	1,58	1,58000		
8.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem Robocizna Robotnicy	kpl		2		
			r-g	0,555	1,11000		
8.3	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej Robocizna Robotnicy Materiały Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	szt		1		
			r-g	0,7	0,70000		
			szt	2	2,00000		
			%	1,5			
8.4	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC Robocizna Robotnicy Materiały Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	kpl		1		
			r-g	1	1,00000		
			szt	2	2,00000		
			szt	1	1,00000		
			%	1,5			
8.5	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach Robocizna Robotnicy Materiały Wapno gaszone (ciasto wapienne) Gips budowlany szpachlowy (-Np) Piasek do zapraw Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg	m2		104,88		
			r-g	0,37	38,80560		
			m3	0,0022	0,23074		
			kg	1,4	146,83200		
			m3	0,005	0,52440		
			%	1,5			
			m-g	0,01	1,04880		
8.6	KNRW 401/811/5 (1)	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (do 1·m2/miejsce), z płytek terakotowych, 30x30 Robocizna Robotnicy Materiały Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30-cm Cement portlandzki "25" z dodatkami Piasek do zapraw Kwas solny techniczny roztwór 5 % Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	m2		5		
			r-g	2,85	14,25000		
			m2	1,13	5,65000		
			t	0,01	0,05000		
			m3	0,024	0,12000		
			kg	0,3	1,50000		
			%	2			
8.7		montaż drzwi więziennych 90x200 Razem pozycja (z narzutami)	szt.		1		
				1	1		
8.8	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt Robocizna Robotnicy grupa I Materiały Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	m2		68,63		
			r-g	0,08	5,49040		
			dm3	0,22	15,09860		
			%	1,5			
			m-g	0,002	0,13726		
			m-g	0,003	0,20589		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8.9	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		68,63		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,139	9,53957		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	19,84093		
		Nakłady pomocnicze					
8.10	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne	m2		20,60		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,05	21,63000		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	2,02910		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,085	1,75100		
8.11	KNNR 5/512/6	Oprawy LED 60x60 35 W montowane na suficie	kpl		3		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,91	2,73000		
		Materiały					
		Oprawy led Paulmann Lunar 60x60	szt	1	3,00000		
		Światłówka LF 40 W (lampa fluorescencyjna)	szt	2,08	6,24000		
8.12	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,341	0,68200		
		Materiały					
		Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326	szt	1,02	2,04000		
		Nakłady pomocnicze					
8.13	KNNR 5/306/4 (2)	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,231	0,46200		
		Materiały					
		Łącznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyżowy WPt-8D	szt	1,02	2,04000		
		Nakłady pomocnicze					
8.14		montaż kratki wentylacyjnych	kpl		1		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	1		
8.15	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa firmy ORAS	szt		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	0,47	0,47000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,49	0,49000		
		Materiały					
		Baterie umywalkowa firmy ORAS	szt	1	1,00000		
Przyłącza elastyczne do armatury	szt	2	2,00000				
8.15	KNR 215/115/2	Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,9			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,01	0,01000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8.16	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,79	0,79000		
		Robotnicy grupa I	r-g	1,08	1,08000		
		Materiały					
		Umywalki porcelanowe	szt	1	1,00000		
		Wsporniki do umywalek prętowe	szt	1	1,00000		
		Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,2			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
8.17	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany	kpl		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	1,65	1,65000		
		Robotnicy grupa I	r-g	2,03	2,03000		
		Materiały					
		Urządzenie sanitarne porcelanowe z rozdrabniaczem	szt	1	1,00000		
		Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,8			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,01	0,01000		
8.18		zabudowa meblowa wc z drzwiami rozsuwanymi	m2		8,10		
		Razem pozycja (z narzutami)		1	8,1		
8.19		uchwyty dla niepełnosprawnych (dwa stałe i jeden uchylny)	szt.		3		
9	Element	malowanie komunikacji					
9.1	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		484,15		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,37	179,13550		
		Materiały					
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	1,06513		
		Gips budowlany szpachlowy (-Np)	kg	1,4	677,81000		
		Piasek do zapraw	m3	0,005	2,42075		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01	4,84150		
9.2	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		484,15		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,08	38,73200		
		Materiały					
		Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	0,22	106,51300		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,002	0,96830		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	1,45245		
9.3	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2		368,93		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,139	51,28127		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,2891	106,65766		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,11068		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9.4	KNRW 202/1509/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne	m2		115,82		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,05	121,61100		
		Materiały					
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0985	11,40827		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania (-Np)	dm3	0,085	9,84470		
		Grunt pokostowy	dm3	0,18	20,84760		
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0428	4,95710		
		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,713	82,57966		
		Papier ścierny	m2	0,0432	5,00342		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,002	0,23164		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przebudowa oddziału I pawilonu A i dostosowanie dla potrzeb powstania oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu Koszty pośrednie: Kp = 68,00%R + 68,00%S Zysk: 12,00%R + 12,00%S + 12,00%Kp(R) + 12,00%Kp(S) VAT: 23,00%	
1	Pomieszczenie oddziałowego (nr 29)	
2	pomieszczenie psychologa (cela nr 1)	
3	pomieszczenie wychowawców (cela nr 2)	
4	remont łaźni	
5	Pom 23 (cela monitorowana)	
6	pomieszczenie rozmów	
7	psychoterpia (cela 28)	
8	Cela 25 dla niepełnosprawnych	
9	malowanie komunikacji	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przebudowa oddziału I pawilonu A i dostosowanie dla potrzeb powstania oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu netto	