

## **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany istniejącego poszycia dachowego hali produkcyjnej Zakładu Metalowego we Włocławku przy ul. Bartnickiej 10, 87-809 Włocławek, na poszycie z płyty dachowej warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubości min. 150 mm. Wymiana poszycia odbędzie się na trzech częściach hali o wielkości około 350 m<sup>2</sup> każda, co daje łączną wielkość wymiany poszycia dachowego około 1050 m<sup>2</sup>.

Prace będą polegały na:

- demontażu istniejącego poszycia dachowego (drewno, papa, blacha trapezowa) wraz z orywnowaniem,
- demontażu instalacji odgromowej,
- czyszczeniu i malowaniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczej dachu,
- położeniu poszycia dachowego z płyty dachowej warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubości min. 150 mm,
- wykonaniu wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich,
- wykonaniu i montażu instalacji odgromowej,
- wykonaniu i montażu orywnowania dachowego,
- utylizacji papy.

## **2. Wizja lokalna**

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca planowanych prac w terminie 22-24.05.2024 r. w godz. 7:00-15:00. W celu umówienia się na wizję, prosimy kontaktować się z Panem Tomaszem Kacprzakiem pod numerem tel. 664 705 326.

## **3. Termin realizacji zamówienia**

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

## **4. Kryterium wyboru i oceny ofert**

Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, jest cena 100%.