

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 133, 138, 9, 1, 58, 5, 139, magazyn w części piwnicznej
ADRES INWESTYCJI : ALEJA ZWYCIĘSTWA 1, 98-200 SIERADZ
INWESTOR : SĄD REJONOWY W SIERADZU
ADRES INWESTORA : Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Zdzienicki
DATA OPRACOWANIA : 18.04.2024
WYKONAWCA :
Data opracowania 18.04.2024

INWESTOR :
Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace remontowe pokoji					
1		POKÓJ 133			
1 d.1	kalk. własna	Demontaz i wyniesienie mebli do piwnicy R=8 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,41*2,90	m2	15,689	
				RAZEM	15,689
3 d.1	KNR 4-01 0816-03 analogia	Oczyszczenie posadzek z pozostałości kleju lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		15,689	m2	15,689	
				RAZEM	15,689
4 d.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		(5,41+2,90)*2	m	16,620	
				RAZEM	16,620
5 d.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		16,620*0,01	m3	0,166	
				RAZEM	0,166
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,166	m3	0,166	
				RAZEM	0,166
7 d.1		Oplata za utylizację	m3		
		0,166	m3	0,166	
				RAZEM	0,166
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		15,689	m2	15,689	
				RAZEM	15,689
9 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,689	m2	15,689	
				RAZEM	15,689
10 d.1	NNRNKB 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		15,689	m2	15,689	
				RAZEM	15,689
11 d.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(5,41+2,90)*2	m	16,620	
				RAZEM	16,620
12 d.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		16,620	m	16,620	
				RAZEM	16,620
13 d.1	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Listwa wykańczająca - progowa	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie emalia akrylowa powierzchni metalowych pełnych - sufit panelowy metalowy	m2		
		5,41*2,90	m2	15,689	
				RAZEM	15,689
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,41+2,90)*2*2,58	m2	42,880	
				RAZEM	42,880
16 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		42,880	m2	42,880	
				RAZEM	42,880
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,41+2,90)*2*2,58	m2	42,880	
				RAZEM	42,880
18 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany kolor np. dekoral emergia barw	m2		
		42,880	m2	42,880	
				RAZEM	42,880
19 d.1	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie emalia akrylową okien i świetlików stalowych - malowanie ościeznicy	m2		
		2,00*0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
20 d.1	KNR 4-03 0306-02 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNNR 5 0301-11 analogia	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1	KNNR 5 0302-01 analogia	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1	KSNR 5 0405- 06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		POKÓJ 138			
24 d.2	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne ustawienie mebli po przeprowadzonych pracach R= 2 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		37,426	m2	37,426	
				RAZEM	37,426
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,41+2,85)*2*2,58	m2	37,462	
				RAZEM	37,462
27 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany kolor np. dekorak emergia barw	m2		
		37,462	m2	37,462	
				RAZEM	37,462
28 d.2	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie emalia akrylową okien i świetlików stalowych - malowanie oscieznicy	m2		
		2,00*0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
29 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,41*2,85	m2	12,569	
				RAZEM	12,569
3		POKÓJ 9			
30 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe BEZ WYNOSENIA MEBLI pow. ścian 1/2 cłości	m2		
		2,36*5,50+4*1,00*1,60*2	m2	25,780	
		(2,36+5,00)*2*3,20/2	m2	23,552	
		0,95*2,41	m2	2,290	
		(0,95+2,41)*2*3,20	m2	21,504	
				RAZEM	73,126
31 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		73,126	m2	73,126	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	73,126
32 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany kolor np. dekorak emergia barw	m2		
		73,126	m2	73,126	
				RAZEM	73,126
33 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		2,36*5,00+0,95*2,41	m2	14,090	
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	24,090
4		POKÓJ 58			
34 d.4	kalk, własna	Demontaz i wyniesienie mebli do piwnicy R=8 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,80*3,20	m2	18,560	
				RAZEM	18,560
36 d.4	KNR 4-01 0816-03 analogia	Oczyszczenie posadzek z pozostałości kleju lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		18,560	m2	18,560	
				RAZEM	18,560
37 d.4	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		(5,80+3,20)*2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
38 d.4	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		18,560*0,01	m3	0,186	
				RAZEM	0,186
39 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,186	m3	0,186	
				RAZEM	0,186
40 d.4		Opłata za utylizację	m3		
		0,186	m3	0,186	
				RAZEM	0,186
41 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		18,560	m2	18,560	
				RAZEM	18,560
42 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		18,560	m2	18,560	
				RAZEM	18,560
43 d.4	NNRNKB 202 2805-02	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki panelowe imitacja drwna o wymiarach 15*60 cm	m2		
		18,560	m2	18,560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,560
44 d.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(5,80+3,20)*2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
45 d.4	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		18,00-0,9	m	17,100	
				RAZEM	17,100
46 d.4	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Listwa wykańczająca - progowa	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,80+3,20)*2*3,00	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
48 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		54,00	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
49 d.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany kolor np. dekorat. emergia barw	m2		
		54,00	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
50 d.4	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie emalia akrylowa okien i świetlików stalowych - malowanie ościeżnicy	m2		
		2,00*0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
51 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie emalia akrylowa powierzchni metalowych pełnych - sufit panelowy metalowy	m2		
		5,80*3,20	m2	18,560	
				RAZEM	18,560
52 d.4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.4	KSNR 5 0405- 06	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.4	kalk. własna	Montaż nowych lamp sufitowych LED R=1,5 R-G/sztuka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5		POKÓJ 5			
57 d.5	kalk. własna	Wyniesieni i ponowne ustawienie mebli po przeprowadzonych pracach R=8 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,40*2,90	m2	12,760	
				RAZEM	12,760
59 d.5	KNR 4-01 0816-03 analogia	Oczyszczenie posadzek z pozostałości kleju lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		4,40*2,80	m2	12,320	
				RAZEM	12,320
60 d.5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		(4,40+2,80)*2	m	14,400	
				RAZEM	14,400
61 d.5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		12,320*0,01	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
62 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,123	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
63 d.5		Opłata za utylizację	m3		
		0,123	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
64 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12,320	m2	12,320	
				RAZEM	12,320
65 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12,320	m2	12,320	
				RAZEM	12,320
66 d.5	NNRNKB 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		12,320	m2	12,320	
				RAZEM	12,320
67 d.5	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12,5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(4,40+2,80)*2	m	14,400	
				RAZEM	14,400
68 d.5	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,40	m	14,400	
				RAZEM	14,400
69 d.5	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Llistwa wykańczająca - progowa	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,40+2,80)*2*2,56	m2	36,864	
				RAZEM	36,864
71 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		36,864	m2	36,864	
				RAZEM	36,864
72 d.5	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany kolor np. dekorat. emergia barw	m2		
		37,720	m2	37,720	
				RAZEM	37,720
6		POKÓJ 139			
73 d.6	kalk. własna- dużo mebli	Demontaz i wyniesienie mebli do piwnicy R=12 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,40*4,40	m2	14,960	
				RAZEM	14,960
75 d.6	KNR 4-01 0816-03 analogia	Oczyszczenie posadzek z pozostałości kleju lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		14,960	m2	14,960	
				RAZEM	14,960
76 d.6	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolków	m		
		(3,40+4,4)*2	m	15,600	
				RAZEM	15,600
77 d.6	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		15,600*0,01	m3	0,156	
				RAZEM	0,156
78 d.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,156	m3	0,156	
				RAZEM	0,156
79 d.6		Oplata za utylizację	m3		
		0,156	m3	0,156	
				RAZEM	0,156

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,860	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
81 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		14,960	m2	14,960	
				RAZEM	14,960
82 d.6	NNRNKB 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		14,960	m2	14,960	
				RAZEM	14,960
83 d.6	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(3,40+4,40)*2	m	15,600	
				RAZEM	15,600
84 d.6	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		15,600	m	15,600	
				RAZEM	15,600
85 d.6	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Listwa wykańczająca - progowa	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.6	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie emalia akrylowa powierzchni metalowych pełnych - sufit panelowy metalowy	m2		
		3,40*4,40	m2	14,960	
				RAZEM	14,960
87 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(3,40+4,40)*2*2,58	m2	40,248	
				RAZEM	40,248
88 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		40,248	m2	40,248	
				RAZEM	40,248
89 d.6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany kolor np. dekorala energia barw	m2		
		40,248	m2	40,248	
				RAZEM	40,248
90 d.6	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie emalia akrylową okien i świetlików stalowych - malowanie ościeznicy	m2		
		2,00*0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
91 d.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
92 d.6	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
93 d.6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.6	KSNR 5 0405- 06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		POKÓJ 1			
95 d.7	kalk. własna	Demontaz i wyniesienie mebli do piwnicy R=8 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,30*2,60+2,75*3,08	m2	17,050	
				RAZEM	17,050
97 d.7	KNR 4-01 0816-03 analogia	Oczyszczenie posadzek z pozostałości kleju lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		17,050	m2	17,050	
				RAZEM	17,050
98 d.7	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		3,30+2,60+0,54+3,08+2,75+5,66	m	17,930	
				RAZEM	17,930
99 d.7	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		17,050*0,01	m3	0,171	
				RAZEM	0,171
100 d.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,171	m3	0,171	
				RAZEM	0,171
101 d.7		Opłata za utylizację	m3		
		0,171	m3	0,171	
				RAZEM	0,171
102 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		17,050	m2	17,050	
				RAZEM	17,050
103 d.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		17,050	m2	17,050	
				RAZEM	17,050
104 d.7	NNRNKB 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		17,050	m2	17,050	
				RAZEM	17,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.7	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		17,930	m	17,930	
				RAZEM	17,930
106 d.7	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		17,930	m	17,930	
				RAZEM	17,930
107 d.7	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Listwa wykańczająca - progowa	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.7	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie emalia akrylowa powierzchni metalowych pełnych - sufit panelowy metalowy	m2		
		17,050	m2	17,050	
				RAZEM	17,050
109 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(3,30+2,06+0,54+3,08+2,75+5,66)*2,58	m2	44,866	
				RAZEM	44,866
110 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		44,866	m2	44,866	
				RAZEM	44,866
111 d.7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany kolor np. dekorat energia barw	m2		
		44,866	m2	44,866	
				RAZEM	44,866
112 d.7	KNR 4-01 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie emalia akrylową okien i świetlików stalowych - malowanie ościeznicy	m2		
		2,00*0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
113 d.7	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.7	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
115 d.7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
116 d.7	KSNR 5 0405- 06	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.7		Demontaz i montaz lampy sufitowej w innym miejscu - 1 sztuka R=4 r-g	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		MAGAZYNEK POD SCHODAMI			
118 d.8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
119 d.8	KNR 4-01 0619-01	Odrzyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
120 d.8	ZKNR C-1 0404-03	Impregnacja podłoża płynem iniekcyjnym 900 kreisel	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
121 d.8	ZKNR C-1 0404-04	Jw. lecz drugi raz	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
122 d.8	ZKNR C-1 0408-01	Renowacja starego budownictwa w systemie Kreisel 910. Obrzutka renowacyjna 50 % powierzchni	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
123 d.8	ZKNR C-1 0409-03	Wykonanie tynku podkładowego kreisel 920 gr. 10-20 mm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
124 d.8	ZKNR C-1 0410-01	Wykonanie tynku renowacyjnego 922 warstwa wykończeniowa o grubosci 2 cm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
125 d.8	ZKNR C-1 0411-03	Wykonanie gładzi renowacyjnej Kreisel 930 gr. 3 mm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
126 d.8	KNR 19-01 1302-02 + SEK 2-04 103/1 analogia	Malowanie 2- krotne tynków gładkich wewnętrznych farbą krzemianową Gruntowanie podłoża nasiakliwego mineralnego (tynk tradycyjny, cegła)	m2		
		20,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
127 d.8	kalk. własna	Wykonanie otworów i montaz tuleji wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
128 d.8	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		3,00*0,025	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
129 d.8	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,00*0,025	m3	0,075	
				RAZEM	0,075