
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont wraz z aranżacją wnętrza komunikacji w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków
ADRES INWESTYCJI: Wrocław, ul. Joannitów 14
NAZWA INWESTORA: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków
ADRES INWESTORA: ul Podwale 30 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Bartosz Borowiecki - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA: 08.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.05.2024

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	REMONT KOMUNIKACJI	1	33
1.1	REMONT KOMUNIKACJI - Remont ścian i sklepień	1	13
1.2	REMONT KOMUNIKACJI - Remont stolarki	14	15
1.3	REMONT KOMUNIKACJI - Sufity podwieszane	16	18
1.4	REMONT KOMUNIKACJI - Roboty towarzyszące	19	20
1.5	REMONT KOMUNIKACJI - Instalacje elektryczne	21	32
1.6	REMONT KOMUNIKACJI - Wywóz nieczystości	33	33

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT KOMUNIKACJI			
1.1		REMONT KOMUNIKACJI - Remont ścian i sklepień			
1 d.1.1	TZKNC N-K/ t.01-h.01	Zapoznanie się z obiektem - wstępne oględziny	obiek t		
		1	obiek t	1	
				RAZEM	1
2 d.1.1	TZKNC N-K/ t.01-h.05	Wstępne prace organizacyjne, dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie materiałów (wyliczenia i wykazy) dla obiektu	obiek t		
		1	obiek t	1	
				RAZEM	1
3 d.1.1	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		---Parter---			
	komunikacja	13,62 {mb} * 3,70 {mb}	m2	50,39	
	komunikacja sufit	16,80 {m2}	m2	16,80	
	komunikacja otwory	43,52 {mb} * 3,60 {mb}	m2	156,67	
		-1 * (1,60 * 3,25 * 3 + 1,23 * 2,60 + 0,97 * 2,17 + 0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00 + 1,05 * 2,05 + 2,15 * 2,35 + 1,37 * 2,50)	m2	-34,93	
		--- Pierwsze piętro---			
	komunikacja	46,35 {mb} * 3,60 {mb}	m2	166,86	
	otwory	-1 * (1,11 * 2,30 + 1,37 * 2,58 * 2 + 1,37 * 2,50 + 0,80 * 2,00 * 3 + 0,90 * 2,00 + 2,15 * 2,35 + 1,05 * 2,05 + 1,60 * 3,25 * 3)	m2	-42,45	
		---Drucie piętro---			
	komunikacja	52,13 {mb} * 3,60 {mb}	m2	187,67	
	otwory	-1 * (0,97 * 2,30 + 0,97 * 2,17 * 3 + 1,44 * 2,20 + 2,15 * 2,35 + 0,80 * 2,00 + 1,37 * 2,50 * 4)	m2	-32,07	
		---Trzecie piętro---			
	komunikacja	52,19 {mb} * 3,60 {mb}	m2	187,88	
	otwory	-1 * (0,97 * 2,30 + 0,97 * 2,22 * 3 + 1,37 * 2,50 * 2 + 0,80 * 2,00 + 2,15 * 2,35 + 1,44 * 2,20)	m2	-25,36	
		A (Suma częściowa)	m2	-----	
				631,46	
				RAZEM	631,46
4 d.1.1	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		---Parter---			
	komunikacja sufit	16,80 {m2}	m2	16,80	
				RAZEM	16,80
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
	komunikacja	1,44 * 2	m	2,88	
				RAZEM	2,88
6 d.1.1	KNR 19-01 0701-05	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2	m2		
		(poz.3 + poz.4) * 10%	m2	64,83	
				RAZEM	64,83
7 d.1.1	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy renowacyjnej	m2		
		poz.3 * 10%	m2	63,15	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
				RAZEM	63,15
8 d.1.1	KNR 19-01 0708-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy renowacyjnej	m2		
		poz.4 * 10%	m2	1,68	
				RAZEM	1,68
9 d.1.1	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m2		
		poz.10	m2	631,46	
				RAZEM	631,46
10 d.1.1	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne farbą akrylowa	m2		
		poz.3 A	m2	631,46	
				RAZEM	631,46
11 d.1.1	KNR 19-01 0345-07	Osadzenie podokienników konglomeratowych, wykonanych na indywidualne zamówienie - wraz z dostawą materiału	szt.		
	komunikacja	2	szt.	2	
				RAZEM	2
12 d.1.1	KNR 0-33 0118-05	Montaż profili - obramowania okienka	m		
	portiernia	0,56 * 2 + 0,77 * 2	m	2,66	
				RAZEM	2,66
13 d.1.1	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne - malowanie profili ciągnionych - opaski	m2		
		poz.12 * 0,10	m2	0,27	
		poz.3 * 2%	m2	12,63	
				RAZEM	12,90
1.2		REMONT KOMUNIKACJI - Remont stolarki			
14 d.1.2	KNP2 1508-02 1508-02.02	Regulacja okien	szt.		
	komunikacja	2	szt.	2	
				RAZEM	2
15 d.1.2	KNR 4-01 1215-05	Mycie okien	m2		
	komunikacja	1,44 * 2,35 * 2	m2	6,77	
				RAZEM	6,77
1.3		REMONT KOMUNIKACJI - Sufity podwieszane			
16 d.1.3	KNNR 7 0702-03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x2100 mm	m2		
	komunikacja	---Parter--- 44,90 {m2}	m2	44,90	
	komunikacja	--- Pierwsze piętro--- 51,70 {m2} - poz. 17	m2	44,64	
	komunikacja	---Drucie piętro--- 40,15 {m2}	m2	40,15	
	komunikacja	---Trzecie piętro--- 43,15 {m2}	m2	43,15	
				RAZEM	172,84
17 d.1.3	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowe, pokrycie jednowarstwowe	m2		
		---Pierwsze piętro--- 7,06 {m2}	m2	7,06	
				RAZEM	7,06
18 d.1.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		poz.17	m2	7,06	
				RAZEM	7,06

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
1.4		REMONT KOMUNIKACJI - Roboty towarzyszące			
19	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż instalację wokandy	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
20	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny wyposażenia ścian	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
1.5		REMONT KOMUNIKACJI - Instalacje elektryczne			
21	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
22	KNNR 5 1207-13	Wykucie bruzd dla rur (dot. bruzd w posadzkach i ścianach wykańczanych tynkiem)	m		
d.1.5	parter	30,1 {mb}	m	30,10	
	pierwsze piętro	19,74 {mb}	m	19,74	
	drugie piętro	13,65 {mb}	m	13,65	
	trzecie piętro	13,65 {mb}	m	13,65	
				RAZEM	77,14
23	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe instalacji p.poż. i alarmowej, układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1.5		poz.22	m	77,14	
				RAZEM	77,14
24	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd	m		
d.1.5		poz.22	m	77,14	
				RAZEM	77,14
25	KNNR 5 0503-01	Oprawy liniowe 60DCPI białe o wym. 112x6xH8,8	kpl.		
d.1.5	parter	6	kpl.	6	
	pierwsze piętro	6	kpl.	6	
	drugie piętro	8	kpl.	8	
	trzecie piętro	7	kpl.	7	
				RAZEM	27
26	KNNR 5 0501-01	Lampa SR 40 LUCIS	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
27	KNNR 5 0501-03	Montaż taśmy LED, alu z przesłoną plx, pojedynczy led tasma ok 12W	m		
d.1.5	pierwsze piętro	10,00 {mb}	m	10,00	
				RAZEM	10,00
28	KNNR 5 0308-02	Montaż gniazd pojedynczych 16A/Z 230V	szt.		
d.1.5		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
29	KNNR 5 0406-01	Montaż podwójnego gniazda	kpl.		
d.1.5		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
30	KNNR 5 0306-02	Montaż wyłączników 1-biegunowych	szt.		
d.1.5		36	szt.	36,00	
				RAZEM	36,00
31	analiza indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej - oprawy w suficie podwieszanym - korekta punktów oświetleniowych	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	Analiza indywidualna	Pomiar natężenia oświetlenia LUX	kpl.		
d.1.5					

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		REMONT KOMUNIKACJI - Wywóz nieczystości			
33 d.1.6		Koszt kontenera dla całego remontu na gruz i odpady budowlane wraz z kosztem utylizacji	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1