

Przedmiar robót

Obiekt	Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Rodzaj robót	Ogłobudowlane
Lokalizacja	ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław
Zamawiający	Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Biuro kosztorysowe	Projekt Horyzont Jakub Przybylski, Orłowo 126, 88-100 Inowrocław tel. 721-747-478

Sporządził inż. Jakub Przybylski

Inowrocław, 8 czerwca 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Pomieszczenie 111		
		1.1 Roboty rozbiórkowe		
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 1 dzień roboczy dwóch pracowników	kpl	1
2	KNR K-10 0101/11	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej	m2	3,724
3	KNR-W 4-03 1134/02	Demontaż opraw	kpl	3
4	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,0*5,71	m2	17,13
		razem	m2	17,13
5	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew 3,0*5,71	m2	17,13
		razem	m2	17,13
6	KNR 4-01 0815/07	Demontaż i montaż żaluzji	m	3
7	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z budynku 17,13*0,1	m3	1,713
		razem	m3	1,713
8	Kalkulacja indywidualna	Wynajem kontenera do 5m3	kpl	1
		1.3 Podłogi, posadzki		
9	KNR 9-09 0201/04	Suche podkłady posadzkowe, bez obróbki powierzchni pod wykładziny ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych 3,0*5,71	m2	17,13
		razem	m2	17,13
10	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z paneli winylowych 3,0*5,71	m2	17,13
		razem	m2	17,13
11	KNNR-W 2 1205/07	Listwa cokołowa 2*(3,0+5,71)-1,2*2	m	15,02
		razem	m	15,02
		1.5 Oblicowanie ścian		
12	KNR 5-08 0514/10	Montaż opraw oświetleniowych LED w suficie podwieszanym	szt	3
13	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gładzi 4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45)	m2	63,076
		razem	m2	63,076
14	KNR K-09 0102/07	Przygotowanie podłoża mineralnych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych i podłoża drewnopochodnych przez odłuszczenie powierzchni ścian pod wykonanie gładzi 4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45)	m2	63,076
		razem	m2	63,076
15	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej 4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45)	m2	63,076
		razem	m2	63,076
16	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45)	m2	63,076
		razem	m2	63,076
17	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45)	m2	63,076
		razem	m2	63,076
18	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi 4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45)	m2	63,076

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	63,076
19	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą lateksową 4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45)	m2	63,076
		razem	m2	63,076
20	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą lateksową 4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45)	m2	63,076
		razem	m2	63,076
		1.6 Stolarka		
21	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydło drzwiowe, opaska, okno od zewnątrz opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2	0,87 4,5 3,724
		razem	m2	9,094
22	TZKNBK XV IV-29/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2	0,87 4,5 3,724
		razem	m2	9,094
23	TZKNBK XV IV-31/01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2	0,87 4,5 3,724
		razem	m2	9,094
24	TZKNBK XV IV-32/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2	0,87 4,5 3,724
		razem	m2	9,094
25	TZKNBK XV IV-34/01	Zagruntowanie drewna opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2	0,87 4,5 3,724
		razem	m2	9,094
26	TZKNBK XV IV-37/01	Malowanie farbą olejną pierwszy raz opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2	0,87 4,5 3,724
		razem	m2	9,094
27	TZKNBK XV IV-37/02	Malowanie farbą olejną drugi raz opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2	0,87 4,5 3,724
		razem	m2	9,094
28	TZKNBK XII 154/01	Wymiana okuć drzwiowych z zamkiem	kpl	1
		1.7 Pozostałe		
29	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 1 dzień roboczy dwóch pracowników	kpl	1
		1 Pomieszczenie 113		
		1.1 Roboty rozbiórkowe		
30	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 1 dzień roboczy dwóch pracowników	kpl	1
31	KNR K-10 0101/11	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej	m2	3,724

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	Kalkulacja indywidualna	Odcięcie obwodów instalacji elektrycznej	kpl	1
33	KNR-W 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	6
34	KNR-W 4-03 1124/02	Demontaż wyłączników, przełączników	szt	2
35	KNR-W 4-03 1134/02	Demontaż oprav	kpl	3
36	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,95*5,71+0,42*1,0	m2	17,265
		razem	m2	17,265
37	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew 2,95*5,71+0,42*1,0	m2	17,265
		razem	m2	17,265
38	KNR 4-01 0411/08	Demontaż progów drzwiowych	szt	2
39	KNR 9-29 0107/04	Rozbiórka okładzin sufitowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2 2,95*5,71	m2	16,845
		razem	m2	16,845
40	KNR 4-01 0815/07	Demontaż i montaż żaluzji	m	2,95
41	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z budynku 17,265*0,1 16,845*0,05	m3	1,727
			m3	0,842
		razem	m3	2,569
42	Kalkulacja indywidualna	Wynajem kontenera do 5m3	kpl	1
		1.2 Instalacje elektryczne		
43	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m	50
44	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	50
45	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V 30	m	30
		razem	m	30
46	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V	m	35
47	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym w bruzdach	m	50
48	KNR 5-08 0307/07	Montaż do przygotowanego podłoża łączników natynkowych	szt	2
49	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	6
50	KNR 5-08 0110/03	Układanie rur osłonowych podposadzkowych 5,7*2	m	11,4
		razem	m	11,4
51	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych - instalacja niskich prądów 5,7	m	5,7
		razem	m	5,7
52	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych - zasilanie 5,7	m	5,7
		razem	m	5,7
53	KNNR 5 0311/05	Umocowanie puszek osprzętowych - Floorboxy	szt	1
54	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji pomiarowej i inwentaryzacyjnej powykonawczej	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3 Podłogi, posadzki				
55	KNR 9-09 0201/04	Suche podkłady posadzkowe, bez obróbki powierzchni pod wykładziny ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych 2,95*5,71+0,42*1,0	m2	17,265
		razem	m2	17,265
56	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z paneli winylowych 2,95*5,71+0,42*1,0	m2	17,265
		razem	m2	17,265
57	KNNR-W 2 1205/07	Listwa cokołowa 2*(2,95+5,71)-1,2*2	m	14,92
		razem	m	14,92
1.4 Sufity				
58	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 2,95*5,71	m2	16,845
		razem	m2	16,845
59	KNR 5-08 0514/10	Montaż opraw oświetleniowych LED w suficie podwieszanym	szt	3
1.5 Oblicowanie ścian				
60	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gładzi 4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45)	m2	59,796
		razem	m2	59,796
61	KNR K-09 0102/07	Przygotowanie podłoża mineralnych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych i podłoża drewnopochodnych przez odtłuszczenie powierzchni ścian pod wykonanie gładzi 4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45)	m2	59,796
		razem	m2	59,796
62	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej 4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45)	m2	59,796
		razem	m2	59,796
63	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45)	m2	59,796
		razem	m2	59,796
64	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45)	m2	59,796
		razem	m2	59,796
65	KNR K-09 0302/01	Zagrunтовanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi 4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45)	m2	59,796
		razem	m2	59,796
66	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą lateksową 4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45)	m2	59,796
		razem	m2	59,796
67	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą lateksową 4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45)	m2	59,796
		razem	m2	59,796
1.6 Stolarka				
68	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydło drzwiowe, opaska, okno od zewnątrz opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2))*3 wnęka opaski drzwi wewnętrznych 0,45*(1,0+2,25*2) drzydło drzwiowe (1*2,25*2)*2 okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2 m2	2,61 2,475 9 3,724
		razem	m2	17,809
69	TZKNBK XV IV-29/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2))*3	m2	2,61

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		wnęka opaski drzwi wewnętrznych 0,45*(1,0+2,25*2) drzydło drzwiowe (1*2,25*2)*2 okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2	2,475 9 3,724
		razem	m2	17,809
70	TZKNBK XV IV-31/01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2))*3 wnęka opaski drzwi wewnętrznych 0,45*(1,0+2,25*2) drzydło drzwiowe (1*2,25*2)*2 okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2 m2	2,61 2,475 9 3,724
		razem	m2	17,809
71	TZKNBK XV IV-32/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2))*3 wnęka opaski drzwi wewnętrznych 0,45*(1,0+2,25*2) drzydło drzwiowe (1*2,25*2)*2 okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2 m2	2,61 2,475 9 3,724
		razem	m2	17,809
72	TZKNBK XV IV-34/01	Zagruntowanie drewna opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2))*3 wnęka opaski drzwi wewnętrznych 0,45*(1,0+2,25*2) drzydło drzwiowe (1*2,25*2)*2 okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2 m2	2,61 2,475 9 3,724
		razem	m2	17,809
73	TZKNBK XV IV-37/01	Malowanie farbą olejną pierwszy raz opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2))*3 wnęka opaski drzwi wewnętrznych 0,45*(1,0+2,25*2) drzydło drzwiowe (1*2,25*2)*2 okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2 m2	2,61 2,475 9 3,724
		razem	m2	17,809
74	TZKNBK XV IV-37/02	Malowanie farbą olejną drugi raz opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2))*3 wnęka opaski drzwi wewnętrznych 0,45*(1,0+2,25*2) drzydło drzwiowe (1*2,25*2)*2 okno (1,52*2,45)	m2 m2 m2 m2	2,61 2,475 9 3,724
		razem	m2	17,809
75	TZKNBK XII 154/01	Wymiana okuć drzwiowych z zamkiem	kpl	2
		1.7 Pozostałe		
76	Kalkulacja indywidualna	Wnieniesnie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 1 dzień roboczy dwóch pracowników	kpl	1
		2 Pomieszczenie 115		
		2.1 Roboty rozbiórkowe		
77	Kalkulacja indywidualna	Wynieniesnie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 2 dni robocze dwóch pracowników	kpl	1
78	KNR K-10 0101/11	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej 1,52*2,45*2	m2 razem m2	7,448 7,448
79	Kalkulacja indywidualna	Odcięcie obwodów instalacji elektrycznej	kpl	1
80	KNR-W 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	10
81	KNR-W 4-03 1124/02	Demontaż wyłączników, przełączników	szt	4
82	KNR-W 4-03 1134/02	Demontaż opraw	kpl	6
83	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,22*5,71-(0,14*0,78)	m2 razem m2	35,407 35,407

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
84	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew 6,22*5,71-(0,14*0,78)	m2	35,407
		razem	m2	35,407
85	KNR 9-29 0107/04	Rozbiórka okładzin sufitowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2 6,22*5,71-(0,14*0,78)	m2	35,407
		razem	m2	35,407
86	KNR 4-01 0815/07	Demontaż i montaż żaluzji	m	6,22
87	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z budynku 35,407*0,1 35,407*0,05	m3 m3	3,541 1,77
		razem	m3	5,311
88	Kalkulacja indywidualna	Wynajem kontenera do 5m3	kpl	1
		2.2 Instalacje elektryczne		
89	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	75
90	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	75
91	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V 50	m	50
		razem	m	50
92	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V	m	45
93	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym w bruzdach	m	75
94	KNR 5-08 0307/07	Montaż do przygotowanego podłoża łączników natynkowych	szt	2
95	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	10
96	KNR 5-08 0110/03	Układanie rur osłonowych podposadzkowych 5,7*2*2	m	22,8
		razem	m	22,8
97	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych - instalacja niskich prądów 5,7*2	m	11,4
		razem	m	11,4
98	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych - zasilanie 5,7*2	m	11,4
		razem	m	11,4
99	KNNR 5 0311/05	Umocowanie puszek osprzętowych - Floorboxy	szt	2
100	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji pomiarowej i inwentaryzacyjnej powykonawczej	kpl	1
		2.3 Podłogi, posadzki		
101	KNR 9-09 0201/04	Suche podkłady posadzkowe, bez obróbki powierzchni pod wykładziny ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych 6,22*5,71-(0,14*0,78)	m2	35,407
		razem	m2	35,407
102	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z paneli winylowych 6,22*5,71-(0,14*0,78)	m2	35,407
		razem	m2	35,407
103	KNNR-W 2 1205/07	Listwa cokołowa 2*(6,22+5,71)-1,2*2	m	21,46
		razem	m	21,46

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4 Sufity				
104	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 6,22*5,71-(0,14*0,78)	m2	35,407
		razem	m2	35,407
105	KNR 5-08 0514/10	Montaż opraw oświetleniowych LED w suficie podwieszanym	szt	6
2.5 Oblicowanie ścian				
106	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gładzi 4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2)	m2	83,352
		razem	m2	83,352
107	KNR K-09 0102/07	Przygotowanie podłoża mineralnych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych i podłoża drewnopochodnych przez odtłuszczenie powierzchni ścian pod wykonanie gładzi 4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2)	m2	83,352
		razem	m2	83,352
108	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej 4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2)	m2	83,352
		razem	m2	83,352
109	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2)	m2	83,352
		razem	m2	83,352
110	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2)	m2	83,352
		razem	m2	83,352
111	KNR K-09 0302/01	Zagrunтовanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi 4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2)	m2	83,352
		razem	m2	83,352
112	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą lateksową 4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2)	m2	83,352
		razem	m2	83,352
113	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą lateksową 4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2)	m2	83,352
		razem	m2	83,352
2.6 Stolarka				
114	TZKNBK XV IV-33/01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydło drzwiowe, opaska, okno od zewnątrz opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)*2	m2 m2 m2	0,87 4,5 7,448
		razem	m2	12,818
115	TZKNBK XV IV-29/01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)*2	m2 m2 m2	0,87 4,5 7,448
		razem	m2	12,818
116	TZKNBK XV IV-31/01	Zagrunтовanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)*2	m2 m2 m2	0,87 4,5 7,448
		razem	m2	12,818
117	TZKNBK XV IV-32/01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunтовaniu po raz pierwszy opaska drzwiowa (0,15*(1,0+2,4*2)) drzydło drzwiowe (1*2,25*2) okno (1,52*2,45)*2	m2 m2 m2	0,87 4,5 7,448
		razem	m2	12,818

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
118	TZKNBK XV IV-34/01	Zagruntowanie drewna		
		opaska drzewiowa (0,15*(1,0+2,4*2))	m2	0,87
		drzydło drzewiowe (1*2,25*2)	m2	4,5
		okno (1,52*2,45)*2	m2	7,448
		razem	m2	12,818
119	TZKNBK XV IV-37/01	Malowanie farbą olejną pierwszy raz		
		opaska drzewiowa (0,15*(1,0+2,4*2))	m2	0,87
		drzydło drzewiowe (1*2,25*2)	m2	4,5
		okno (1,52*2,45)*2	m2	7,448
		razem	m2	12,818
120	TZKNBK XV IV-37/02	Malowanie farbą olejną drugi raz		
		opaska drzewiowa (0,15*(1,0+2,4*2))	m2	0,87
		drzydło drzewiowe (1*2,25*2)	m2	4,5
		okno (1,52*2,45)*2	m2	7,448
		razem	m2	12,818
121	TZKNBK XII 154/01	Wymiana okuć drzwiowych z zamkiem	kpl	1
		2.7 Pozostałe		
122	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 2 dni robocze dwóch pracowników	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr	Opis
1	Pomieszczenie 111
1.1	Roboty rozbiórkowe
1.3	Podłogi, posadzki
1.5	Oblicowanie ścian
1.6	Stolarka
1.7	Pozostałe
1	Pomieszczenie 113
1.1	Roboty rozbiórkowe
1.2	Instalacje elektryczne
1.3	Podłogi, posadzki
1.4	Sufity
1.5	Oblicowanie ścian
1.6	Stolarka
1.7	Pozostałe
2	Pomieszczenie 115
2.1	Roboty rozbiórkowe
2.2	Instalacje elektryczne
2.3	Podłogi, posadzki
2.4	Sufity
2.5	Oblicowanie ścian
2.6	Stolarka
2.7	Pozostałe